



2020

Anuario Estadístico
de América Latina y el Caribe
*Statistical Yearbook
for Latin America and the Caribbean*



Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL



Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos.

 www.cepal.org/es/publications

 www.cepal.org/apps



2020

Anuario Estadístico
de América Latina y el Caribe

Statistical Yearbook
for Latin America and the Caribbean



CEPAL
ECLAC

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Executive Secretary

Mario Cimoli
Secretario Ejecutivo Adjunto
Deputy Executive Secretary

Raúl García-Buchaca
Secretario Ejecutivo Adjunto
para Administración y Análisis de Programas
Deputy Executive Secretary
for Management and Programme Analysis

Rolando Ocampo
Director de la División de Estadísticas
Chief, Statistics Division

Sally Shaw
Oficial a Cargo de la División de Documentos y Publicaciones
Officer in Charge, Documents and Publications Division

La elaboración de la presente edición del Anuario Estadístico fue coordinada por Daniel Taccari, Estadístico de la División de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La información es fruto de la oportuna colaboración de los directores de los organismos de estadísticas y los presidentes de los bancos centrales de los países de la región. El estudio fue coordinado en el área de las estadísticas sociales y demográficas por Xavier Mancero, con la colaboración de Álvaro Fuentes, Carlos Howes, Felipe López, Rocío Miranda y Claudio Moris. La coordinación del procesamiento de las estadísticas relativas a cuentas nacionales, balanza de pagos, comercio exterior y precios estuvo a cargo de Martha Tovar y Claudia de Camino, con la colaboración de María Paz Collinao, Giannina López, Patricia Marchant, María Alejandra Ovalle y Ernestina Pérez. La coordinación del área de estadísticas ambientales y de recursos naturales estuvo a cargo de Rayén Quiroga, con la colaboración de Daniela Baeza, Sofía del Villar, Pauline Leonard, Alberto Malmierca y Camila Quiroz. Los gráficos estadísticos fueron diseñados y elaborados por Pauline Stockins. Los aspectos de programación estuvieron a cargo de Dante Epifani, Verónica Lazo, Brian Ngure y Andrés Yáñez.

This year's edition of the Statistical Yearbook was coordinated by Daniel Taccari, Statistician with the Statistics Division of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). The information it contains was made available through the timely collaboration of the heads of statistical offices and the presidents of central banks in the countries of the region. The area of social and demographic statistics was coordinated by Xavier Mancero with the assistance of Álvaro Fuentes, Carlos Howes, Felipe López, Rocío Miranda and Claudio Moris. The processing of statistics relating to national accounts, balance of payments, foreign trade and prices was coordinated by Martha Tovar and Claudia de Camino, with assistance from María Paz Collinao, Giannina López, Patricia Marchant, María Alejandra Ovalle and Ernestina Pérez. The compilation of environment and natural resources statistics was coordinated by Rayén Quiroga, with the assistance of Daniela Baeza, Sofía del Villar, Pauline Leonard, Alberto Malmierca and Camila Quiroz. The statistical graphics were designed and produced by Pauline Stockins. The programming work was performed by Dante Epifani, Verónica Lazo, Brian Ngure and Andrés Yáñez.

Publicación de las Naciones Unidas
United Nations publication

ISBN: 978-92-1-122067-4
(versión impresa/print)

ISBN: 978-92-1-004755-5
(versión pdf/pdf)

Nº de venta/Sales No.: E/S.21.II.G.1

LC/PUB.2021/1-P

Distribución/Distribution: G

Copyright © Naciones Unidas, 2021
Copyright © United Nations, 2021
Todos los derechos reservados
All rights reserved

Impreso en Naciones Unidas, Santiago
Printed at United Nations, Santiago
S.20-00544

Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2020* (LC/PUB.2021/1-P), Santiago, 2021.

*This publication should be cited as: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2020* (LC/PUB.2021/1-P), Santiago, 2021.*

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Applications for the right to reproduce this work are welcome and should be sent to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Documents and Publications Division, publicaciones.cepal@un.org. Member States of the United Nations and their governmental institutions may reproduce this work without prior authorization, but are requested to mention the source and inform ECLAC of such reproduction.



Notas explicativas

Los datos presentados en el *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe* se han calculado utilizando metodologías y estándares internacionales, con el fin de asegurar la comparabilidad entre países. Por lo tanto, estos valores no coinciden necesariamente con los datos nacionales.

La presente edición contiene datos que se encontraban disponibles hasta mediados de diciembre de 2020.

Los totales que aparecen en los cuadros y gráficos corresponden a la suma o al promedio de los datos expuestos en cada uno de ellos, salvo indicación contraria.

Las cantidades que se refieren a agrupaciones de países corresponden al conjunto de países que aportaron información sobre ese período o año, salvo indicación contraria. Por esta razón, los años o períodos de una serie pueden no ser estrictamente comparables.

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

En esta publicación, el término “país” se refiere a entidades territoriales, ya sean Estados conforme al derecho y a la práctica internacional o territorios para los cuales se mantienen datos estadísticos en forma separada e independiente. La denominación “Caribe neerlandés” se refiere a Bonaire, Saba y San Eustaquio. La denominación Guadalupe incluye San Bartolomé y San Martín (parte francesa).

La cobertura geográfica del presente *Anuario* incluye los siguientes países, en caso de que exista información para el cuadro o gráfico estadístico en cuestión (excepto indicación contraria):

América Latina: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

El Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Caribe neerlandés, Curaçao, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Guayana Francesa, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts y Nevis, San Martín (parte neerlandesa), San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago.

Explanatory notes

The data presented in the *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean* have been calculated using international methodologies and standards, to ensure comparability among countries. For this reason, these values do not necessarily coincide with national figures.

This edition includes information available up to mid-December 2020.

The totals given in the tables and graphics correspond to the sum or to the average of the individual values shown in each table, unless otherwise stated.

The figures given for different groups of countries correspond to the set of reporting countries for that period or year, unless otherwise stated. For this reason, the years or periods in a series may not be strictly comparable.

Individual figures and percentages in tables may not add up to the corresponding total, because of rounding.

In this publication, the term “country” is used to refer to territorial entities, whether these are States as understood by international law and practice or simply territories for which statistical data are maintained on a separate and independent basis. The denomination “Caribbean Netherlands” refers to Bonaire, Saba and Sint Eustatius. The denomination “Guadeloupe” includes Saint Barthélemy and Saint Martin (French part).

Unless otherwise indicated, the geographical coverage of the *Yearbook* includes the following countries, provided that information presented for the table or graphic in question is available:

Latin America: Argentina, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela (Bolivarian Republic of).

The Caribbean: Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, British Virgin Islands, Cayman Islands, Caribbean Netherlands, Curaçao, Dominica, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Jamaica, Martinique, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten (Netherlands part), Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands and United States Virgin Islands.

En los cuadros y gráficos del presente *Anuario* se han empleado los siguientes signos y abreviaturas:

- Tres puntos (...) indican que los datos no están disponibles o no se pueden desglosar.
- La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable.
- El punto (.) se usa para separar los decimales.
- El guion (-) puesto entre cifras que expresen años —por ejemplo, 2010-2015— indica que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.
- La sigla “n.e.p.” significa no especificado (o no incluido) en otra parte.
- La palabra “toneladas” indica toneladas métricas y la palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
- Las llamadas a nota en mayúscula y entre corchetes ([A]) remiten a las fuentes.
- Las llamadas a nota en minúscula (a) remiten a notas técnicas.
- CELADE, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-División de Población de la CEPAL.
- CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- DENU, División de Estadística de las Naciones Unidas.
- DPNU, División de Población de las Naciones Unidas.
- FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- MICCA, Mercado Común Centroamericano.
- MERCOSUR, Mercado Común del Sur.
- OLADE, Organización Latinoamericana de Energía.
- OMS, Organización Mundial de la Salud.
- PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
- UICN/PNUMA-CMMC, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Centro de Monitoreo Mundial de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Los archivos Excel del *Anuario* electrónico con los datos de los cuadros y gráficos incluidos en la versión impresa (pdf) se pueden consultar en línea presionando sobre el ícono. Todos los datos estadísticos incluidos en este *Anuario*, así como información estadística adicional sobre estos temas, se pueden consultar en el portal de bases de datos y publicaciones estadísticas CEPALSTAT [en línea] <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/>.

Este documento debe citarse como:

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2020* (LC/PUB.2021/X-X), Santiago, 2021.

The following symbols and abbreviations have been used in the tables and graphs in the *Yearbook*:

- Three dots (...) indicate that data are not available or cannot be disaggregated.
- A dash (—) indicates that the amount is zero or negligible.
- A point (.) is used to indicate decimals.
- Use of an en dash (–) between years, e.g. 2010–2015, indicates reference to the complete number of calendar years involved, including the beginning and end years.
- The abbreviation n.e.s. indicates that the item in question is not elsewhere specified (or not included).
- Reference to “tons” means metric tons, and to “dollars” means United States dollars, unless otherwise stated.
- Callouts in capital letters between square brackets ([A]) refer to data sources.
- Callouts in small letters (a) refer to technical notes.
- CACM, Central American Common Market.
- CELADE, Latin American and Caribbean Demographic Centre-Population Division of ECLAC.
- ECLAC, Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
- FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- IUCN/UNEP-WCMC, International Union for Conservation of Nature and United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring Centre.
- MERCOSUR, Southern Common Market.
- OLADE, Latin America Energy Organization.
- UNEP, United Nations Environment Programme.
- UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNPD, United Nations Population Division.
- UNSD, United Nations Statistics Division.
- WHO, World Health Organization.

The Excel files of the electronic version of the *Yearbook*, which contain the data used for the tables and graphics included in the printed version (pdf), may be consulted online by clicking on the icon. All the statistical data included in this *Yearbook* and other statistical information on these topics can be accessed through the ECLAC databases and statistical publications portal, CEPALSTAT, [online] <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/>.

This document should be cited as:

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2020* (LC/PUB.2020/X-X), Santiago, 2021.

Índice/Contents

| | |
|--|-----------|
| Presentación/Preface..... | 9 |
| 1. Estadísticas sociales/Social statistics | 11 |
| 1.1 Población/Population | 13 |
| 1.1.1 Población: indicadores seleccionados (I) | |
| <i>Population: selected indicators (I)</i> | 13 |
| 1.1.2 América Latina y el Caribe: distribución de la población por grupos de edad y sexo, 2020 y 2040 | |
| <i>Latin America and the Caribbean: distribution of the population by age group, 2020 and 2040</i> | 14 |
| 1.1.3 América Latina y el Caribe: proyecciones de la población total, por decenios, 1950-2050 | |
| <i>Latin America and the Caribbean: projected total population, by 10-year period, 1950–2050.....</i> | 14 |
| 1.1.4 Población: indicadores seleccionados (II) | |
| <i>Population: selected indicators (III)</i> | 15 |
| 1.1.5 América Latina: tamaño medio de los hogares, según quintiles de ingreso, 2010 y 2019 | |
| <i>Latin America: average size of households, by income quintile, 2010 and 2019.....</i> | 16 |
| 1.1.6 América Latina: tipo de hogares según sexo del jefe de hogar, 2010 y 2019 | |
| <i>Latin America: type of households by sex of household head, 2010 and 2019</i> | 16 |
| 1.2 Trabajo/Labour | 17 |
| 1.2.1 Tasa de participación de la población en la actividad económica, tasa de ocupación y tasa de desempleo abierto, 2019 | |
| <i>Economic participation rate, employment rate and open unemployment rate, 2019.....</i> | 17 |
| 1.2.2 América Latina: tasa de participación de la población en la actividad económica, por sexo y grupos de edad, 2019 | |
| <i>Latin America: economic participation rate, by sex and age group, 2019.....</i> | 18 |
| 1.2.3 América Latina: población ocupada por sector de actividad económica, 2010 y 2019 | |
| <i>Latin America: employed population by sector of economic activity, 2010 and 2019.....</i> | 18 |
| 1.2.4 América Latina: población ocupada por categoría ocupacional, 2010 y 2019 | |
| <i>Latin America: employed population by category of employment, 2010 and 2019</i> | 18 |
| 1.2.5 América Latina: ocupados urbanos en sectores de baja productividad (sector informal) del mercado de trabajo, por sexo, 2019 | |
| <i>Latin America: urban employed in low-productivity areas (informal sector) of the labour market, by sex, 2019.....</i> | 18 |
| 1.2.6 América Latina: tasa de desempleo abierto urbano, según sexo, grupos de edad y años de estudios, 2019 | |
| <i>Latin America: urban open unemployment rate, by sex, age group and years of schooling, 2019.....</i> | 19 |
| 1.3 Educación/Education..... | 19 |
| 1.3.1 Tasa bruta de matrícula en educación preprimaria y terciaria, y tasa neta de matrícula en educación primaria y secundaria, 2019 | |
| <i>Gross enrolment rate in pre-primary and tertiary education and net enrolment rate in primary and secondary education, 2019.....</i> | 19 |
| 1.3.2 Tasa de alfabetización, promedio de alumnos por maestro y gasto público en educación, 2018 | |
| <i>Literacy rate, average number of pupils per teacher and public expenditure on education, 2018</i> | 20 |
| 1.3.3 América Latina: población de 25 a 59 años de edad, por años de instrucción y sexo, 2019 | |
| <i>Latin America: population aged 25 to 59 years, by years of schooling and sex, 2019</i> | 20 |
| 1.3.4 América Latina: asistencia escolar, por quintiles de ingreso per cápita del hogar, según sexo y grupos de edad, en áreas urbanas y rurales, 2019 | |
| <i>Latin America: school attendance, by per capita household income quintile, sex and age group, in urban and rural areas, 2019.....</i> | 21 |
| 1.3.5 América Latina: jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni están ocupados según motivo y sexo, 2019 | |
| <i>Latin America: young people aged 15 to 24 who are not in education or employment, by reason and sex, 2019</i> | 21 |
| 1.4 Salud/Health..... | 22 |
| 1.4.1 Salud: indicadores seleccionados (I) | |
| <i>Health: selected indicators (I).....</i> | 22 |
| 1.4.2 Salud: indicadores seleccionados (II) | |
| <i>Health: selected indicators (II).....</i> | 23 |
| 1.5 Vivienda y servicios básicos/Housing and basic services | 24 |
| 1.5.1 América Latina: disponibilidad de servicios en las viviendas, en áreas urbanas y rurales, 2019 | |
| <i>Latin America: services available in dwellings, in urban and rural areas, 2019</i> | 24 |
| 1.6 Pobreza y distribución del ingreso/Poverty and income distribution..... | 24 |
| 1.6.1 América Latina: personas en situación de pobreza y pobreza extrema, en áreas urbanas y rurales, 2008-2019, años seleccionados | |
| <i>Latin America: population living in poverty and extreme poverty, in urban and rural areas, 2008–2019, selected years.....</i> | 24 |
| 1.6.2 América Latina: población en situación de pobreza y pobreza extrema, según sexo, edad, años de instrucción, tipo de hogar, condición de actividad e inserción laboral de los ocupados, en áreas urbanas y rurales, 2019 | |
| <i>Latin America: population living in poverty and extreme poverty, by sex, age, education level, type of household, activity status and labour insertion, in urban and rural areas, 2019</i> | 25 |
| 1.6.3 América Latina: distribución del ingreso de las personas, en áreas urbanas y rurales, 2010 y 2019 | |
| <i>Latin America: distribution of national income, in urban and rural areas, 2010 and 2019.....</i> | 25 |

| | | |
|--|---|----|
| 1.6.4 | Población en situación de pobreza y pobreza extrema e índice de Gini, 2019 <i>Population living in poverty and extreme poverty and Gini coefficient, 2019</i> | 26 |
| 1.7 Género/ <i>Gender</i> | | 27 |
| 1.7.1 | Género: indicadores seleccionados <i>Gender: selected indicators</i> | 27 |
| 1.7.2 | América Latina: índice de feminidad de la pobreza y la pobreza extrema, en áreas urbanas y rurales, años seleccionados <i>Latin America: femininity index of poverty and extreme poverty, in urban and rural areas, selected years</i> | 28 |
| 1.7.3 | América Latina: población sin ingresos propios, por sexo y grupos de edad, en áreas urbanas y rurales, 2019 <i>Latin America: population without own income, by sex and age group, in urban and rural areas, 2019</i> | 28 |
| 2. Estadísticas económicas/ <i>Economic statistics</i> | | 29 |
| 2.1 Cuentas nacionales/ <i>National accounts</i> | | 31 |
| 2.1.1 | Producto interno bruto a precios corrientes y constantes de mercado, 2019 <i>Gross domestic product at current and constant market prices, 2019</i> | 31 |
| 2.1.2 | Tasa de crecimiento anual del producto interno bruto a precios constantes de mercado <i>Annual growth rate of gross domestic product at constant market prices</i> | 32 |
| 2.1.3 | América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del producto interno bruto a precios constantes, 1990-2020 <i>Latin America and the Caribbean: annual growth rates of gross domestic product at constant market prices, 1990–2020</i> | 33 |
| 2.1.4 | Total regional, América Latina y el Caribe: producto interno bruto por actividad económica, a precios constantes de mercado, 2019 <i>Regional total, Latin America and the Caribbean: gross domestic product, by economic activity, at constant market prices, 2019</i> | 33 |
| 2.1.5 | América Latina y el Caribe: participación de los sectores de actividad económica en el valor agregado del producto interno bruto, a precios corrientes de mercado, 1990 y 2019 <i>Latin America and the Caribbean: economic sectors' share of value added of gross domestic product, at current market prices, 1990 and 2019</i> | 34 |
| 2.1.6 | América Latina: producto interno bruto por tipo de gasto, a precios constantes de mercado, 2019 <i>Latin America: gross domestic product, by type of expenditure, at constant market prices, 2019</i> | 34 |
| 2.1.7 | América Latina: producto interno bruto por tipo de gasto, a precios corrientes de mercado, 1990 y 2019 <i>Latin America: gross domestic product, by type of expenditure at current market prices, 1990 and 2019</i> | 35 |
| 2.1.8 | América Latina: ingreso nacional bruto disponible, ahorro nacional y gasto de consumo final, a precios corrientes de mercado, 1990-2019 <i>Latin America: gross national disposable income, national savings and final consumption expenditure, at current market prices, 1990–2019</i> | 35 |
| 2.1.9 | América Latina: ingreso disponible y gasto de consumo final a precios constantes de mercado, 1990-2019 <i>Latin America: disposable income and final consumption expenditure at constant market prices, 1990–2019</i> | 36 |
| 2.1.10 | América Latina: participación del financiamiento de la formación interna bruta de capital, a precios corrientes de mercado, 2019 <i>Latin America: share of financing of gross domestic capital formation, at current market prices, 2019</i> | 36 |
| 2.1.11 | América Latina: participación del financiamiento de la formación interna bruta de capital, a precios corrientes de mercado, 1990-2019 <i>Latin America: share of financing of gross domestic capital formation, at current market prices, 1990–2019</i> | 37 |
| 2.1.12 | América Latina: pago neto de factores al resto del mundo y transferencias corrientes netas a precios corrientes, 1990-2019 <i>Latin America: net factor payments to the rest of the world and net current transfers at current market prices, 1990–2019</i> | 38 |
| 2.1.13 | América Latina: contribución de la demanda interna y externa al crecimiento del producto interno bruto, 2000-2019 <i>Latin America: internal and external demand contribution to gross domestic product growth, 2000–2019</i> | 38 |
| 2.1.14 | Producto interno bruto por habitante por tipo de gasto, en paridad de poder adquisitivo real, 2017 <i>Per capita gross domestic product by type of expenditure, in real purchasing power parities, 2017</i> | 39 |
| 2.1.15 | Gasto de consumo efectivo de los hogares por habitante por tipo de consumo, en paridad de poder adquisitivo real, 2017 (I) <i>Household actual final consumption expenditure per capita by type of consumption, in real purchasing power parities, 2017 (I)</i> | 40 |
| 2.1.16 | Gasto de consumo efectivo de los hogares por habitante por tipo de consumo, en paridad de poder adquisitivo real, 2017 (II) <i>Household actual final consumption expenditure per capita by type of consumption, in real purchasing power parities, 2017 (II)</i> | 41 |
| 2.2 Sector externo/ <i>External sector</i> | | 42 |
| 2.2.1 | América Latina y el Caribe: balanza de pagos como porcentaje del PIB, 1990-2019 <i>Latin America and the Caribbean: balance of payments as percentage of GDP, 1990–2019</i> | 42 |
| 2.2.2 | Principales componentes de la balanza de pagos, 2019 <i>Main balance of payments components, 2019</i> | 43 |
| 2.2.3 | Exportaciones de productos primarios y manufacturados y participación en el total de exportaciones, 2019 <i>Exports of primary and manufactured products, and share of total exports, 2019</i> | 44 |
| 2.2.4 | América Latina y el Caribe: participación en las exportaciones anuales de los 10 productos principales según la CUCI Rev.4, 2010 y 2019 <i>Latin America and the Caribbean: share of the 10 leading products in total annual exports (SITC, Rev.4), 2010 and 2019</i> | 45 |
| 2.2.5 | Exportaciones intrarregionales de bienes por país de origen e importaciones intrarregionales de bienes por país de destino, 2019 <i>Intraregional exports of goods by country of origin and intraregional imports of goods by country of destination, 2019</i> | 46 |
| 2.2.6 | América Latina y el Caribe: comercio intrarregional de bienes, 2019 <i>Latin America and the Caribbean: intraregional trade in goods, 2019</i> | 47 |
| 2.2.7 | América del Sur: comercio intrarregional de bienes, 2019 <i>South America: intraregional trade in goods, 2019</i> | 47 |

| | | |
|--------|--|----|
| 2.2.8 | Centroamérica: comercio intrarregional de bienes, 2019 <i>Central America: intraregional trade in goods, 2019</i> | 48 |
| 2.2.9 | El Caribe: comercio intrarregional de bienes, 2019 <i>The Caribbean: intraregional trade in goods, 2019</i> | 48 |
| 2.2.10 | América Latina y el Caribe: valor de las exportaciones y de las importaciones totales de bienes y servicios, 1990-2019 <i>Latin America and the Caribbean: value of total exports and imports of goods and services, 1990–2019</i> | 49 |
| 2.2.11 | América Latina: índices de la relación de precios del intercambio de bienes FOB, 1990-2019 <i>Latin America: terms of trade indices for goods f.o.b., 1990–2019</i> | 49 |
| 2.2.12 | América Latina y el Caribe: índices de precios de los principales productos básicos de exportación, 2016-2019 <i>Latin America and the Caribbean: price indices of leading export commodities, 2016–2019</i> | 50 |
| 2.2.13 | América Latina y el Caribe: ingreso neto de capitales y transferencia de recursos, 1980-2019 <i>Latin America and the Caribbean: net capital inflow and resource transfers, 1980–2019</i> | 50 |
| 2.2.14 | Inversión extranjera directa neta y deuda externa total, 2019 <i>Net foreign direct investment and total external debt, 2019</i> | 51 |
| 2.3 | Precios/ <i>Prices</i> | 52 |
| 2.3.1 | América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor (diciembre a diciembre), 1995-2019 <i>Latin America and the Caribbean: annual growth rate of the consumer price index (December to December), 1995–2019</i> | 52 |
| 2.3.2 | América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, transable y no transable (diciembre a diciembre), 1995-2019 <i>Latin America and the Caribbean: annual growth rate of the consumer price index: tradable and non-tradable (December–December) 1995–2019</i> | 53 |
| 2.3.3 | América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, total y subyacente (diciembre a diciembre), 1995-2019 <i>Latin America and the Caribbean: annual growth rate of the consumer price index: total and core inflation (December–December), 1995–2019</i> | 54 |
| 3. | Estadísticas ambientales/ <i>Environmental statistics</i> | 55 |
| 3.1 | Condiciones físicas/ <i>Physical characteristics</i> | 57 |
| 3.1.1 | América Latina y el Caribe: variación de la temperatura media anual, 1961-2019 <i>Latin America and the Caribbean: mean annual temperature change, 1961–2019</i> | 57 |
| 3.2 | Cobertura terrestre, ecosistemas y biodiversidad/ <i>Land cover, ecosystems and biodiversity</i> | 57 |
| 3.2.1 | América Latina: variación de la superficie cubierta de nieves permanentes y glaciares respecto del año base, 1992-2018 <i>Latin America: area covered by permanent snow and glaciers, change with respect to the base year, 1992–2018</i> | 57 |
| 3.2.2 | Superficie total y proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre, de agua dulce y marina que constituyen áreas protegidas <i>Total surface area and proportion of important sites for terrestrial, freshwater and marine biodiversity that are covered by protected areas</i> | 58 |
| 3.2.3 | América Latina y el Caribe: áreas marinas protegidas con relación al total de áreas marinas, 2000-2019 <i>Latin America and the Caribbean: protected marine area in relation to total marine area, 2000–2019</i> | 59 |
| 3.2.4 | Áreas marinas protegidas con relación al total de áreas marinas, 2018 <i>Protected marine area in relation to total marine area, 2018</i> | 60 |
| 3.2.5 | Humedales bajo la Convención de RAMSAR, bosque, bosque natural y plantaciones forestales <i>Wetland surface under the RAMSAR Convention, forest, natural forest and forest plantation areas</i> | 61 |
| 3.2.6 | América Latina y el Caribe: superficie de bosque natural, plantaciones forestales y proporción de la superficie boscosa respecto de la superficie total, 1990-2020 <i>Latin America and the Caribbean: natural forest area, forest plantation area and proportion of forest area in relation to total area, 1990–2020</i> | 62 |
| 3.3 | Calidad ambiental/ <i>Environmental quality</i> | 62 |
| 3.3.1 | América Latina y el Caribe: concentración de material particulado grueso (PM10) y fino (PM2,5) en 26 ciudades, último año disponible <i>Latin America and the Caribbean: concentration of particulate matter (PM10) and (PM2.5) in 26 cities, last year available</i> | 62 |
| 3.4 | Recursos energéticos/ <i>Energy resources</i> | 63 |
| 3.4.1 | América Latina y el Caribe: oferta de energía primaria renovable (que requiere y no requiere combustión) y no renovable, 1970-2018 <i>Latin America and the Caribbean: renewable (combustible and non-combustible) and non-renewable primary energy supply, 1970–2018</i> | 63 |
| 3.4.2 | América Latina y el Caribe: oferta de energía primaria renovable por recurso energético, 2018 <i>Latin America and the Caribbean: supply of primary renewable energy by energy resource, 2018</i> | 63 |
| 3.4.3 | América Latina y el Caribe: proporción de la oferta de energía primaria renovable (que requiere y no requiere combustión) por tipo de fuente, 2000-2018 <i>Latin America and the Caribbean: proportion of renewable (combustible and non-combustible) primary energy supply by type of source, 2000–2018</i> | 64 |
| 3.4.4 | Oferta energética primaria renovable, oferta de energía, consumo de energía eléctrica y capacidad instalada <i>Renewable primary energy supply, energy supply, electricity consumption and installed capacity</i> | 65 |
| 3.4.5 | América Latina y el Caribe: intensidad energética del producto interno bruto, 1990-2018 <i>Latin America and the Caribbean: energy intensity of gross domestic product, 1990–2018</i> | 66 |

| | | |
|--|--|-----|
| 3.4.6 | Intensidad energética del producto interno bruto, producción y consumo de energía primaria y secundaria, 2018 <i>Energy intensity of gross domestic product, production and consumption of primary and secondary energy, 2018.....</i> | 66 |
| 3.4.7 | América Latina y el Caribe: proporción de las pérdidas del sector eléctrico sobre la oferta total de energía eléctrica, 1970-2019 <i>Latin America and the Caribbean: proportion of losses in the electricity sector over the total supply of electrical energy, 1970–2019.....</i> | 67 |
| 3.5 Recursos naturales/Natural resources..... | | 67 |
| 3.5.1 | América Latina y el Caribe: exportaciones de recursos naturales renovables y no renovables, y participación de las exportaciones primarias en las exportaciones totales, 1990-2018 <i>Latin America and the Caribbean: exports of renewable and non-renewable natural resources, and share of primary exports in total exports, 1990–2018.....</i> | 67 |
| 3.6 Tierra/Land | | 68 |
| 3.6.1 | América Latina y el Caribe: superficie agrícola por destino de uso, 1970 y 2018 <i>Latin America and the Caribbean: agricultural area by type of land use, 1970 and 2018.....</i> | 68 |
| 3.6.2 | Proporción de superficie agrícola con agricultura orgánica, por país, 2018 <i>Proportion of agricultural surface under organic agriculture, 2018.....</i> | 68 |
| 3.7 Recursos biológicos/Biological resources..... | | 69 |
| 3.7.1 | América Latina y el Caribe: superficie cosechada de los principales cultivos, 1962-2018 <i>Latin America and the Caribbean: harvested area of main crops, 1962–2018.....</i> | 69 |
| 3.7.2 | América Latina y el Caribe: extracción pesquera y producción acuícola, 1990-2018, y extracción pesquera por tipo de pesquerías, 2018 <i>Latin America and the Caribbean: fish extraction and aquaculture production, 1990–2018, and fish extraction by type of fishery, 2018.....</i> | 69 |
| 3.7.3 | Intensidad de uso de fertilizantes y pesticidas, 2018 <i>Fertilizer and pesticide use intensity, 2018.....</i> | 70 |
| 3.8 Recursos hídricos/Water resources..... | | 71 |
| 3.8.1 | Distribución sectorial de la extracción del agua e intensidad hídrica del valor agregado agrícola, último año disponible <i>Sectoral distribution of water extraction and water intensity of agricultural value added, latest year available.....</i> | 71 |
| 3.9 Emisiones al aire/Emissions..... | | 72 |
| 3.9.1 | Emisiones de dióxido de carbono (CO ₂) y sustancias que agotan la capa de ozono <i>Carbon dioxide (CO₂) emissions and ozone-depleting substances.....</i> | 72 |
| 3.9.2 | América Latina y el Caribe y resto del mundo: emisiones de dióxido de carbono (CO ₂) por tipo de fuente, 1990-2016 <i>Latin America and the Caribbean and rest of the world: carbon dioxide (CO₂) emissions by source type, 1990–2016</i> | 73 |
| 3.9.3 | América Latina y el Caribe y resto del mundo: emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sector, 1990-2016 <i>Latin America and the Caribbean and rest of the world: greenhouse gas (GHG) emissions by sector, 1990–2016.....</i> | 74 |
| 3.10 Eventos extremos y desastres/Extreme events and disasters | | 75 |
| 3.10.1 | América Latina y el Caribe: número de eventos extremos y desastres, y personas afectadas, 1990-2020 <i>Latin America and the Caribbean: number of extreme events and disasters, and affected persons, 1990–2020.....</i> | 75 |
| 3.10.2 | América Latina y el Caribe: costo económico acumulado de los desastres para el período 1970-2020, por tipo de desastre <i>Latin America and the Caribbean: accumulated economic cost of disasters for the 1970–2020 period, by type of disaster</i> | 76 |
| 3.10.3 | América Latina y el Caribe: costo económico de los desastres, 1970-2020 <i>Latin America and the Caribbean: economic cost of disasters, 1970–2020</i> | 76 |
| 3.11 Regulación y gobernanza ambiental/Environmental regulation and governance..... | | 77 |
| 3.11.1 | Acuerdos multilaterales ambientales: número de países de América Latina y el Caribe miembros de la CEPAL que han firmado, aprobado, mantienen vigente o han adherido al acuerdo respectivo (de un total de 33 países) <i>Multilateral environmental agreements: number of Latin American and Caribbean ECLAC member countries that have become parties to the respective agreement through ratification, acceptance, approval or adhesion (out of a total of 33 countries).....</i> | 77 |
| Notas técnicas/Technical notes..... | | 79 |
| 1. | Estadísticas sociales/Social statistics | 81 |
| 2. | Estadísticas económicas/Economic statistics..... | 97 |
| 3. | Estadísticas ambientales/Environmental statistics..... | 117 |
| Fuentes/Sources | | 135 |
| 1. | Estadísticas sociales/Social statistics | 137 |
| 2. | Estadísticas económicas/Economic statistics..... | 139 |
| 3. | Estadísticas ambientales/Environmental statistics..... | 147 |
| Publicaciones recientes de la CEPAL/ECLAC recent publications | | 151 |



Presentación

En el *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe* de la CEPAL se presenta un conjunto de estadísticas básicas que caracterizan la situación económica, sociodemográfica y ambiental de la región referidas a un período en particular. Esta información forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, el portal de bases de datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL [en línea] <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/>.

La presente edición del *Anuario* contiene datos que se encontraban disponibles hasta mediados de diciembre de 2020.

El *Anuario* consta de tres capítulos. El primero, en que se presentan los indicadores demográficos y sociales, incluye información estadística sobre población, trabajo, educación, salud, vivienda y servicios básicos, pobreza y distribución del ingreso, y género. En el segundo capítulo se reúnen estadísticas económicas de comercio internacional, balanza de pagos y precios internos, así como de cuentas nacionales (expresadas en dólares).

En el tercer capítulo se presenta la información cuantitativa disponible sobre medio ambiente referida a condiciones físicas, cobertura terrestre, biodiversidad, calidad ambiental, recursos energéticos, biológicos e hídricos, emisiones al aire, eventos naturales extremos y desastres, regulación y gobernanza ambiental, y asentamientos humanos. La abundante información —a menudo diversa y en ocasiones contradictoria— a la que los usuarios pueden acceder obliga a prestar particular atención a los aspectos técnicos, como la documentación del origen de los datos, su definición y cobertura. Esta referencia se presenta en un cuarto capítulo incluido en la versión electrónica de este *Anuario*, dedicado a la metodología y los metadatos, lo que complementa la información más específica que figura en las notas y fuentes al pie de los cuadros y gráficos.

Las versiones impresa y electrónica del Anuario no son exactamente iguales. En la primera se incluye una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar un resumen de la información estadística desde la perspectiva regional, privilegiando la comparabilidad internacional de los datos, como es el caso de la información sobre pobreza y sobre cuentas nacionales en dólares elaboradas por la CEPAL. Esta versión se encuentra disponible en línea en el sitio web de la CEPAL en formato pdf y html.

La versión electrónica de este *Anuario* está disponible en línea en el sitio web de la CEPAL; en ella se incluye un mayor número de cuadros, que brindan información

Preface

The *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean* of ECLAC presents a set of basic statistics on the economic, sociodemographic and environmental situation of the region during a specific time period. This information is part of the statistics available in CEPALSTAT, the statistical databases and publications portal of ECLAC [online] <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/>.

This edition of the *Yearbook* includes information available up to mid-December 2020.

The *Yearbook* comprises three chapters. The first covers demographic and social indicators and includes statistical information on population, labour, education, health, housing and basic services, poverty and income distribution, and gender. The second chapter presents economic statistics relating to trade, balance of payments and domestic prices, as well as national accounts. The statistical series are expressed in dollars.

The third chapter provides quantitative information available on the environment referring to physical characteristics, land cover, biodiversity, environmental quality, energy, biological and water resources, emissions, extreme natural events and disasters, environmental regulations and governance, and human settlements. Given the abundance of data —often diverse and sometimes conflicting— now accessible to researchers, special attention must be paid to technical aspects specifying the source of the data, their definition and coverage. This information is presented in a fourth chapter available in the electronic version of this *Yearbook*, which deals with methodology and metadata, supplementing the more specific information contained in the footnotes and sources of each of the tables and graphics in this *Yearbook*.

There are some differences between the printed and electronic versions of the *Yearbook*. The printed version contains a selection of summary tables and graphics providing statistical information from the regional perspective, with emphasis on the international comparability of data, such as the information on poverty and national accounts in dollars prepared by ECLAC. This version is available in pdf and html formats on the ECLAC website.

The electronic version, available on the ECLAC website, includes a greater number of tables—and over a much longer period—with more detailed information on countries' economic, social and environmental situation. These tables are accessible from the pdf and html versions via hyperlinks.

más detallada —y sobre un período histórico mucho más amplio— acerca de la situación económica, social y ambiental de los países. Estos cuadros también son accesibles desde las versiones pdf y html a través de los hipervínculos incluidos en el documento.

Para obtener información estadística más detallada se sugiere consultar el sitio de CEPALSTAT. Este portal de información incluye un conjunto de bases de datos temáticas que cubren diferentes tipos de estadísticas (sociales, sobre cuentas nacionales, ambientales, de género, de actividades productivas y de comercio exterior, entre otras), las cuales se actualizan periódicamente. Los usuarios pueden obtener cuadros estadísticos y gráficos en diferentes formatos con rapidez mediante servicios web en línea.

Puede hacer llegar sus observaciones acerca del diseño y el contenido del *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe* escribiendo a la dirección electrónica estadisticas@cepal.org.

Researchers are advised to consult the CEPALSTAT website for more detailed statistical information on the region. This portal contains a series of thematic databases covering a variety of fields (social, national accounts, the environment, gender affairs, production activities and external trade, among others), which are updated regularly. These data may be used to generate statistical tables and charts in different formats, with rapid processing via online web services.

Users are invited to submit any comments on the design and content of the *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean* to the following e-mail address: estadisticas@cepal.org.



1. Estadísticas sociales

Social statistics



Al presionar sobre este ícono usted podrá acceder a los archivos Excel de la versión electrónica del Anuario, que brindan información más detallada y sobre un período histórico más amplio.

Click on this icon to access the Excel files of the electronic version of the Yearbook, which include more detailed tables over a longer period.

1.1 Población/Population

1.1.1 Población: indicadores seleccionados (I) Population: selected indicators (I)



| País Country | Población total ^[A] ^[B] / Total population ^[A] ^[B] | Tasa de crecimiento de la población total ^[A] ^[B] / Total population growth rate ^[A] ^[B] | Relación de dependencia ^[A] ^[B] / Demographic dependency ratio ^[A] ^[B] | Población urbana ^[B] ^[C] ^a / Urban population ^[B] ^[C] ^a | Tasa de migración ^[A] ^[B] / Migration rate ^[A] ^[B] |
|---|---|--|--|--|--|
| | (en miles de personas a mitad de año/ thousands of persons, at mid-year) | (en tasas anuales medias por cada 100 habitantes/ average annual rate per 100 inhabitants) | (en porcentajes/ percentages) | (en tasas por cada 1.000 habitantes/ average rates per 1,000 inhabitants) | |
| | 2020 | 2020-2025 | 2020 | 2020 | 2020-2025 |
| Anguila | 15.0 | 0.7 | ... | 100.0 | ... |
| Antigua y Barbuda | 97.9 | 0.8 | 45.3 | 24.4 | 0.0 |
| Argentina | 45 195.8 | 0.9 | 55.8 | 92.5 | 0.1 |
| Aruba | 106.8 | 0.4 | 47.0 | 43.7 | 1.5 |
| Bahamas | 393.2 | 0.9 | 41.5 | 83.2 | 2.5 |
| Barbados | 287.4 | 0.1 | 50.3 | 31.2 | -0.3 |
| Belice | 397.6 | 1.7 | 52.0 | 46.0 | 2.7 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 11 673.0 | 1.3 | 60.5 | 71.3 | -0.6 |
| Brasil | 212 559.4 | 0.6 | 43.5 | 86.9 | 0.0 |
| Caribe neerlandés | 26.2 | 0.7 | ... | 75.0 | ... |
| Chile | 19 116.2 | 0.1 | 45.9 | 89.7 | -3.8 |
| Colombia | 50 882.9 | 0.4 | 45.4 | 81.0 | -3.5 |
| Costa Rica | 5 094.1 | 0.8 | 45.1 | 80.8 | 0.7 |
| Cuba | 11 326.6 | -0.1 | 46.7 | 77.5 | -1.0 |
| Curaçao | 164.1 | 0.4 | 55.9 | 89.1 | 3.1 |
| Dominica | 72.0 | 0.2 | ... | 71.1 | ... |
| Ecuador | 17 643.1 | 1.2 | 53.8 | 66.1 | -1.2 |
| El Salvador | 6 486.2 | 0.5 | 54.4 | 72.4 | -5.2 |
| Granada | 112.5 | 0.4 | 50.5 | 36.5 | -1.8 |
| Guadalupe | 400.1 | -0.0 | 60.7 | 98.5 | -3.0 |
| Guatemala | 17 915.6 | 1.8 | 62.3 | 59.8 | -0.5 |
| Guyana | 786.6 | 0.5 | 53.2 | 26.8 | -6.3 |
| Haití | 11 402.5 | 1.2 | 60.4 | 56.3 | -2.7 |
| Honduras | 9 904.6 | 1.5 | 55.2 | 56.3 | -0.5 |
| Islas Caimán | 65.7 | 1.1 | ... | 100.0 | ... |
| Islas Turcas y Caicos | 38.7 | 1.3 | ... | 93.6 | ... |
| Islas Vírgenes Británicas | 30.2 | 0.6 | ... | 48.5 | ... |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 104.4 | -0.3 | 66.0 | 95.9 | -4.3 |
| Jamaica | 2 961.2 | 0.4 | 48.0 | 56.3 | -3.8 |
| Martinica | 375.3 | -0.2 | 59.6 | 89.1 | -1.7 |
| México | 128 932.8 | 1.0 | 50.3 | 78.2 | -0.4 |
| Montserrat | 5 | -0.4 | ... | 9.1 | ... |
| Nicaragua | 6 624.6 | 1.1 | 54.3 | 58.4 | -2.4 |
| Panamá | 4 314.8 | 1.4 | 53.9 | 67.9 | 1.7 |
| Paraguay | 7 132.5 | 1.2 | 55.5 | 69.2 | -2.1 |
| Perú | 32 971.9 | 0.9 | 50.2 | 80.3 | -1.9 |
| Puerto Rico | 2 860.9 | 0.3 | 57.7 | 93.6 | 6.9 |
| República Dominicana | 10 847.9 | 0.9 | 53.8 | 82.5 | -2.6 |
| Saint Kitts y Nevis | 53.2 | 0.6 | ... | 30.8 | ... |
| San Martín (parte neerlandesa) | 42.9 | 1.2 | ... | 100.0 | ... |
| San Vicente y las Granadinas | 110.9 | 0.2 | 46.7 | 53.0 | -1.8 |
| Santa Lucía | 183.6 | 0.4 | 39.4 | 18.8 | 0.0 |
| Suriname | 586.6 | 0.8 | 51.1 | 66.1 | -1.7 |
| Trinidad y Tabago | 1 399.5 | 0.2 | 46.1 | 53.2 | -0.6 |
| Uruguay | 3 473.7 | 0.3 | 54.9 | 96.0 | -0.8 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 28 435.9 | 2.0 | 54.4 | 90.4 | 10.9 |
| América Latina y el Caribe ^b | 653 962.3 | 0.8 | 48.9 | 81.2 | -0.3 |
| América Latina ^c | 641 934.0 | 0.8 | 48.9 | 81.5 | -0.3 |
| El Caribe ^d | 43 532.4 | 0.6 | 52.8 | 72.2 | -1.5 |

[A] Países del Caribe: DPNU, Panorama de la Población Mundial. Revisión 2019.

[B] Países de América Latina: DPNU, Panorama de la Población Mundial. Revisión 2019, y CEPAL, Base de datos de población. Revisión 2019.

[C] Países del Caribe: DPNU, Panorama de Urbanización Mundial. Revisión 2018.

^a La definición del término “urbano” corresponde a la utilizada en cada país.

^b Incluye 48 países. Los agregados regionales no corresponden a la suma de los países. Véanse las notas técnicas.

^c Incluye 20 países. Los agregados regionales no corresponden a la suma de los países. Véanse las notas técnicas.

^d Incluye 26 países. Los agregados regionales no corresponden a la suma de los países. Véanse las notas técnicas.

[A] Caribbean countries: UNPD, World Population Prospects. The 2019 Revision.

[B] Latin American countries: UNPD, World Population Prospects. The 2019 Revision and ECLAC, Population database. The 2019 revision.

[C] Caribbean countries: UNPD, World Urbanization Prospects. The 2018 Revision.

^a The definition of the term “urban” corresponds to that used in each country.

^b Includes 48 countries. The sum of the countries listed in the table may not equal the regional aggregate. See technical notes.

^c Includes 20 countries. The sum of the countries listed in the table may not equal the regional aggregate. See technical notes.

^d Includes 26 countries. The sum of the countries listed in the table may not equal the regional aggregate. See technical notes.



1.1.2 América Latina y el Caribe: distribución de la población por grupos de edad y sexo, 2020 y 2040^{[A] a}
Latin America and the Caribbean: distribution of the population by age group, 2020 and 2040^{[A] a}



[A] DPNU, Panorama de la Población Mundial. Revisión 2019.


a Incluye 48 países.

[A] UNPD, World Population Prospects. The 2019 Revision.

a Includes 48 countries.

1.1.3 América Latina y el Caribe: proyecciones de la población total, por decenios, 1950-2050
Latin America and the Caribbean: projected total population, by 10-year period, 1950-2050

(En miles de personas, a mitad de cada año/Thousands of persons at mid-year)



[A] DPNU, Panorama de la Población Mundial. Revisión 2019, y CEPAL, Base de datos de población. Revisión 2019.

[B] DPNU, Panorama de la Población Mundial. Revisión 2019.

a Incluye 20 países.

b Incluye 26 países.

[A] UNPD, World Population Prospects. The 2019 Revision and ECLAC, Population database. The 2019 Revision.

[B] UNPD, World Population Prospects. The 2019 Revision.

a Includes 20 countries.

b Includes 26 countries.

1.1.4 Población: indicadores seleccionados (II)
Population: selected indicators (II)



| País | Tasa de natalidad ^{[A][B]} Birth rate ^{[A][B]} | Tasa de mortalidad ^{[A][B]} Mortality rate ^{[A][B]} | Tasa global de fecundidad ^{[A][B]} Total fertility rate ^{[A][B]} | Esperanza de vida al nacer ^{[A][B]} Life expectancy at birth ^{[A][B]} | Tasa de fecundidad adolescente ^{[C]a} Adolescent fertility rate ^{[C]a} | Country |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|------------------------------------|
| | (en tasas brutas por cada 1.000 habitantes/ crude rate per 1,000 inhabitants) | (en número de hijos por mujer/number of children per woman) | (en promedio de años/average number of years) | (en número de hijos vivos por 1.000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad/number of live births per 1,000 adolescent women aged 15–19 years) | | |
| | 2020-2025 | 2020-2025 | 2020-2025 | 2020-2025 | 2018 | |
| Antigua y Barbuda | 14.3 | 6.7 | 2.0 | 77.5 | 27.7 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 16.2 | 7.6 | 2.2 | 77.2 | 54.4 | Argentina |
| Aruba | 12.0 | 9.8 | 1.9 | 76.8 | 25.5 | Aruba |
| Bahamas | 13.5 | 7.2 | 1.7 | 74.3 | 29.0 | Bahamas |
| Barbados | 10.6 | 9.3 | 1.6 | 79.6 | ... | Barbados |
| Belize | 19.6 | 4.9 | 2.2 | 75.1 | 64.3 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 20.6 | 6.8 | 2.6 | 72.3 | 71.0 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 12.8 | 6.8 | 1.7 | 76.6 | 52.7 | Brazil |
| Chile | 11.7 | 6.6 | 1.6 | 80.7 | 26.4 | Chile |
| Colombia | 13.8 | 5.9 | 1.7 | 77.9 | 61.0 | Colombia |
| Costa Rica | 12.7 | 5.4 | 1.7 | 80.9 | 50.4 | Costa Rica |
| Cuba | 9.4 | 9.7 | 1.6 | 79.2 | 52.0 | Cuba |
| Curaçao | 10.6 | 9.4 | 1.7 | 79.4 | 23.0 | Curaçao |
| Ecuador | 18.5 | 5.2 | 2.3 | 77.7 | 71.1 | Ecuador |
| El Salvador | 17.2 | 7.2 | 2.0 | 74.1 | 74.0 | El Salvador |
| Granada | 15.1 | 9.6 | 2.0 | 72.6 | 35.9 | Grenada |
| Guadalupe | 11.4 | 8.8 | 2.1 | 82.7 | 15.7 | Guadeloupe |
| Guatemala | 23.0 | 4.7 | 2.7 | 75.0 | 78.9 | Guatemala |
| Guyana | 18.8 | 7.9 | 2.4 | 70.3 | 73.7 | Guyana |
| Haití | 22.7 | 8.3 | 2.7 | 65.0 | 54.8 | Haití |
| Honduras | 20.3 | 4.5 | 2.3 | 75.9 | 88.7 | Honduras |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ... | ... | ... | ... | 15.2 | United States Virgin Islands |
| Jamaica | 11.2 | 9.6 | 2.0 | 81.2 | 25.4 | Jamaica |
| Martinica | 15.1 | 7.7 | 1.9 | 74.9 | 51.7 | Martinique |
| México | 9.6 | 9.7 | 1.8 | 83.1 | 16.9 | Mexico |
| Montserrat | 16.3 | 6.3 | 2.0 | 75.4 | 70.5 ^b | Montserrat |
| Nicaragua | 18.7 | 5.1 | 2.3 | 75.2 | ... | Nicaragua |
| Panamá | 17.9 | 5.3 | 2.4 | 79.1 | 75.9 | Panama |
| Paraguay | 19.4 | 5.7 | 2.3 | 74.6 | 72.0 | Paraguay |
| Perú | 16.9 | 5.9 | 2.2 | 77.4 | 44.0 | Peru |
| Puerto Rico | 6.6 | 10.3 | 1.2 | 80.7 | 21.5 | Puerto Rico |
| República Dominicana | 18.0 | 6.4 | 2.2 | 74.6 | 51.0 | Dominican Republic |
| San Vicente y las Granadinas | 13.6 | 9.4 | 1.8 | 73.0 | 52.3 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 11.1 | 7.6 | 1.4 | 76.7 | 36.0 | Saint Lucia |
| Suriname | 17.5 | 7.6 | 2.3 | 72.1 | 56.7 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 11.5 | 9.0 | 1.7 | 73.9 | ... | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 13.3 | 9.5 | 1.9 | 78.4 | 35.8 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 16.8 | 7.3 | 2.2 | 72.3 | ... | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | 15.3 ^c | 6.6 ^c | 2.0 ^c | 76.1 ^c | 65.6 ^b | Latin America and the Caribbean |
| América Latina ^d | 15.3 | 6.6 | 2.0 | 76.1 | ... | Latin America ^d |
| El Caribe ^e | 15.5 | 8.3 | 2.1 | 73.4 | ... | The Caribbean ^e |

[A] Países del Caribe: DPNU, Panorama de la Población Mundial. Revisión 2019.

[B] Países de América Latina: DPNU, Panorama de la Población Mundial. Revisión 2019, y CEPAL, Base de datos de población. Revisión 2019.

[C] Naciones Unidas, Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS [en línea] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.

^a Los datos corresponden al año más reciente disponible.

^b Datos estimados.

^c Incluye 48 países. Véanse las notas técnicas.

^d Incluye 20 países. Véanse las notas técnicas.

^e Incluye 26 países. Véanse las notas técnicas.

[A] Caribbean countries: UNPD, World Population Prospects. The 2019 Revision.

[B] Latin American countries: UNPD, World Population Prospects. The 2019 Revision and ECLAC, Population database. The 2019 revision.

[C] United Nations, SDG Indicators Global Database [online] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.

^a Data correspond to the most recent available year.

^b Estimates.


^c Includes 48 countries. See technical notes.

^d Includes 20 countries. See technical notes.

^e Includes 26 countries. See technical notes.



1.1.5 América Latina: tamaño medio de los hogares, según quintiles de ingreso, 2010 y 2019^[A] a
Latin America: average size of households, by income quintile, 2010 and 2019^[A] a
 (En número de personas/Number of persons)



^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
 a Promedio simple. Incluye 18 países.

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).
 a Simple average. Includes 18 countries.

1.1.6 América Latina: tipo de hogares según sexo del jefe de hogar, 2010 y 2019^[A] a
Latin America: type of households by sex of household head, 2010 and 2019^[A] a
 (En porcentajes del total de hogares/Percentage of total households)



^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
 a Promedio simple. Incluye 18 países.

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).
 a Simple average. Includes 18 countries.

1.2 Trabajo/Labour



1.2.1 Tasa de participación de la población en la actividad económica, tasa de ocupación y tasa de desempleo abierto^{[A]a}, 2019

Economic participation rate, employment rate and open unemployment rate,^{[A]a} 2019

| País | | | Tasa de desocupación abierta/ Open unemployment rate | Country | | |
|---|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| | Tasa de participación de la población en la actividad económica/ Economic participation rate | | | | | |
| | (en tasas/rate) | Tasa de ocupación/ Employment rate | | | | |
| Argentina | 59.1 | 53.3 | 9.8 | Argentina | | |
| Bahamas | 80.3 | 72.2 | 10.1 | Bahamas | | |
| Barbados | 63.4 | 57.0 | 10.1 | Barbados | | |
| Belice | 68.1 | 62.0 | 9.1 | Belize | | |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 73.0 | 70.3 | 3.7 | Bolivia (Plurinational State of) | | |
| Brasil | 62.0 | 54.6 | 11.9 | Brazil | | |
| Chile | 62.8 ^b | 58.3 | 7.2 | Chile | | |
| Colombia | 62.9 | 56.6 | 9.9 ^c | Colombia | | |
| Costa Rica | 62.5 | 55.2 | 11.8 | Costa Rica | | |
| Cuba | 65.2 | 64.4 | 1.3 | Cuba | | |
| Ecuador | 66.6 | 63.7 | 3.8 ^e | Ecuador | | |
| El Salvador | 62.2 | 58.2 | 6.3 | El Salvador | | |
| Guatemala | 59.2 | 57.9 | 2.3 | Guatemala | | |
| Honduras | 57.3 | 54.1 | 5.7 | Honduras | | |
| Jamaica | 62.8 | 59.6 | 5.0 ^c | Jamaica | | |
| México | 60.1 | 58.0 | 3.5 | Mexico | | |
| Nicaragua | 71.1 | 67.2 | 5.4 | Nicaragua | | |
| Panamá | 66.5 | 61.8 | 5.8 ^c | Panama | | |
| Paraguay | 72.4 | 67.6 | 6.6 | Paraguay | | |
| Perú | 72.6 | 69.5 | 3.9 | Peru | | |
| República Dominicana | 65.1 | 61.0 | 6.2 | Dominican Republic | | |
| Trinidad y Tabago ^d | 58.9 | 56.5 | 4.1 | Trinidad and Tobago ^d | | |
| Uruguay | 62.1 | 56.6 | 8.9 | Uruguay | | |
| Venezuela (República Bolivariana de) ^e | 67.9 | 63.3 | 6.8 | Venezuela (Bolivarian Republic of) ^e | | |
| América Latina y el Caribe^f | 62.5^g | 57.2^g | 8.1^h | Latin America and the Caribbean^f | | |

[A] CEPAL, sobre la base de datos oficiales de los países. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020.

a Véase el detalle de las definiciones y coberturas geográficas en la fuente citada.

b Calibrada.

c Con ajuste a la PEA.

d Dato correspondiente al primer semestre.

e Refiere a 2018.

f Datos preliminares.

g Serie regional ponderada por fuerza de trabajo sin considerar cambios metodológicos en las estimaciones nacionales.

h Promedio ponderado; incluye ajustes por falta de información y cambios metodológicos. Los datos de los países no son comparables entre sí.

[A] ECLAC, on the basis of official data from the countries. Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, 2020.

a For more details on definitions and geographical coverage see the cited source.

b Calibrated.

c Adjusted to EAP.

d Data refer to the first six months.

e Data refer to 2018.

f Preliminary data.

g Regional series weighted by labour force, without considering methodological changes in national estimates.

h Weighted average, adjusted for missing data and methodological changes. The data relating to the different countries are not comparable.



1.2.2 América Latina: tasa de participación de la población en la actividad económica, por sexo y grupos de edad, 2019^{[A] a}
Latin America: economic participation rate, by sex and age group, 2019^{[A] a}

(En tasas/Rate)

| Edad | Ambos sexos/ Both sexes | Hombres/ Men | Mujeres/ Women | Age |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| Total (15 años y más) | 65.1 | 79.0 | 52.5 | Total (15 years and over) |
| 15 a 24 años | 49.0 | 60.0 | 38.0 | 15 to 24 years |
| 25 a 34 años | 80.2 | 94.1 | 67.3 | 25 to 34 years |
| 35 a 44 años | 82.6 | 96.3 | 70.5 | 35 to 44 years |
| 45 a 59 años | 76.9 | 93.0 | 63.0 | 45 to 59 years |
| 60 años y más | 40.0 | 55.0 | 27.0 | 60 years and over |

^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).


^a Promedio simple. Incluye 18 países.

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a Simple average. Includes 18 countries.

1.2.4 América Latina: población ocupada por categoría ocupacional, 2010 y 2019^{[A] a}
Latin America: employed population by category of employment, 2010 and 2019^{[A] a}

(En porcentajes del total de la población ocupada/
Percentages of the total employed population)



^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).


^a Promedio simple. Incluye 18 países.

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a Simple average. Includes 18 countries.

1.2.3 América Latina: población ocupada por sector de actividad económica, 2010 y 2019^{[A] a b}
Latin America: employed population by sector of economic activity, 2010 and 2019^{[A] a b}

(En porcentajes de la población ocupada total/
Percentages of the total employed population)



^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a De acuerdo con la CIU, Rev. 2.

^b Promedio simple. Incluye 18 países.

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a According to ISIC, Rev. 2.

^b Simple average. Includes 18 countries.

1.2.5 América Latina: ocupados urbanos en sectores de baja productividad (sector informal) del mercado de trabajo, por sexo, 2019^{[A] a}
Latin America: urban employed in low-productivity areas (informal sector) of the labour market, by sex, 2019^{[A] a}

(En porcentajes de la población ocupada total/
Percentages of the total employed population)

| | Ambos sexos/ Both sexes | Hombres/ Men | Mujeres/ Women | |
|--|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| Total | 48.5 | 45.9 | 51.8 | Total |
| Empleadores | 3.3 | 3.9 | 2.4 | Employers |
| Asalariados | 13.0 | 15.1 | 10.3 | Wage earners |
| Profesionales y técnicos | 1.2 | 1.1 | 1.3 | Professional and technical |
| No profesionales ni técnicos | 11.8 | 14.0 | 9.0 | Non-professional non-technical |
| Empleo doméstico | 4.5 | 0.4 | 9.8 | Domestic employment |
| Trabajadores independientes no calificados | 27.7 | 26.5 | 29.3 | Unskilled independent workers |
| Industria y construcción | 6.0 | 7.0 | 4.8 | Industry and construction |
| Comercio y servicios | 19.4 | 16.3 | 23.3 | Commerce and services |
| Agricultura, ganadería y otros | 2.3 | 3.2 | 1.2 | Agriculture, livestock and other |


^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a Promedio simple. Incluye 17 países.

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a Simple average. Includes 17 countries.

1.2.6 América Latina: tasa de desempleo abierto urbano, según sexo, grupos de edad y años de estudios, 2019^[A] a
Latin America: urban open unemployment rate, by sex, age group and years of schooling, 2019^[A] a
(En tasas anuales medias/Average annual rates)



[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

a Promedio simple. Incluye 18 países.

[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

a Simple average. Includes 18 countries.

1.3 Educación/Education



1.3.1 Tasa bruta de matrícula en educación preprimaria y terciaria, y tasa neta de matrícula en educación primaria y secundaria, 2019^[A] a

Gross enrolment rate in pre-primary and tertiary education and net enrolment rate in primary and secondary education, 2019^[A] a

(En porcentajes/Percentages)

| País | Nivel educativo/Level of education | | | | | Country |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | Pre-primario/ Pre-primary | Primario/ Primary | Secundaria baja/ Lower secondary | Secundaria alta/ Upper secondary | Terciario/ Tertiary | |
| Antigua y Barbuda | 70.3 | 99.3 | 98.6 | 87.2 | ... | Antigua and Barbuda |
| Aruba | ... | ... | ... | | 15.6 | Aruba |
| Bahamas | 34.5 | 76.5 | 70.5 | 67.5 | ... | Bahamas |
| Barbados | 85.7 | 98.9 | 95.0 | 94.9 | ... | Barbados |
| Belice | 47.7 | 99.5 | 90.0 | 63.8 | 25.0 | Belize |
| Chile | 82.2 | 98.7 | 94.7 | 95.4 | 90.9 | Chile |
| Colombia | 78.5 | 97.7 | 94.1 | 79.0 | 55.3 | Colombia |
| Costa Rica | 95.6 | 99.9 | 98.1 | 93.7 | 57.7 | Costa Rica |
| Cuba | 97.2 | 99.2 | 89.8 | 82.3 | 41.4 | Cuba |
| Dominica | 85.8 | 96.3 | 98.7 | 81.7 | ... | Dominica |
| Ecuador | 66.1 | 98.7 | 95.2 | 80.3 | ... | Ecuador |
| El Salvador | 66.7 | 86.3 | 83.0 | 66.1 | 29.4 | El Salvador |
| Granada | 100.5 | 99.2 | ... | 96.8 | 104.6 | Granada |
| Guatemala | 49.1 | 89.3 | 67.2 | 40.8 | ... | Guatemala |
| Honduras | 39.8 | 87.5 | 62.4 | 43.9 | 26.2 | Honduras |
| Islas Turcas y Caicos | 109.5 | 98.6 | 80.4 | 68.0 | ... | Turks and Caicos Islands |
| Islas Vírgenes Británicas | 95.1 | 98.1 | 68.7 | 60.4 | 16.3 | British Virgin Islands |
| Jamaica | 76.2 | 82.8 | 82.1 | 76.4 | ... | Jamaica |
| México | 72.8 | 99.3 | 92.2 | 73.9 | 41.5 | Mexico |
| Panamá | 62.2 | 86.8 | 87.8 | 56.4 | 47.8 | Panama |
| Paraguay | 43.8 | ... | ... | 68.4 | ... | Paraguay |
| Perú | 105.8 | 98.2 | 98.2 | 91.6 ^b | 70.7 | Peru |
| Puerto Rico | ... | 77.9 | 80.4 | 83.2 | 109.0 | Puerto Rico |
| República Dominicana ^b | 57.1 | 96.0 | 94.4 | 78.0 | 59.9 | Dominican Republic ^b |
| Saint Kitts y Nevis | 90.4 | 98.9 | ... | 95.5 | ... | Saint Kitts and Nevis |
| San Vicente y las Granadinas | 110.6 | 97.2 | 98.5 | 84.9 | ... | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 72.3 | 98.3 | 90.3 | 79.3 | 15.4 | Saint Lucia |
| Suriname | 94.2 | 87.7 | ... | ... | ... | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 85.0 | ... | ... | ... | ... | Trinidad and Tobago |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 69.5 | 90.4 | 85.9 | 76.6 | ... | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe^{c d} | 78.1 | ... | 93.3 | 79.0 | 52.7 | Latin America and the Caribbean^{c d} |

[A] UNESCO, Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO [en línea] <http://stats.uis.unesco.org>.

a Los datos corresponden al año más reciente disponible.

b Estimación nacional.

c Estimación del Instituto de Estadística de la UNESCO.

d Incluye 41 países. Véanse las notas técnicas.

[A] UNESCO, UNESCO Institute for Statistics database [online] <http://stats.uis.unesco.org>.

a Data correspond to the most recent available year.

b National estimate.

c UNESCO Institute for Statistics estimate.

d Includes 41 countries. See technical notes.



1.3.2 Tasa de alfabetización, promedio de alumnos por maestro y gasto público en educación, 2018^{[A] a}
Literacy rate, average number of pupils per teacher and public expenditure on education, 2018^{[A] a}

| País | 🔗 Tasa de alfabetización/ Literacy rate | | 🔗 Promedio de alumnos por maestro/ Average number of pupils per teacher | | 🔗 Gasto público en educación/Public expenditure on education (en porcentajes del producto interno bruto/ percentages of gross domestic product) | Country | |
|---|--|--|---|--------------------------|---|--|--|
| | Adultos (15 años y más)/Adults (15 years and over) | Jóvenes 15 a 24 años/Youth (15-24 years) | Primaria/ Primary | Secundaria/ Secondary | | | |
| | (en porcentajes/percentages) | | (en número de alumnos/ number of pupils) | | | | |
| | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | | |
| Antigua y Barbuda | 99.0 | ... | 23.5 | 19.5 | ... | Antigua and Barbuda | |
| Argentina | 99.0 | 99.5 | ... | ... | 5.5 | Argentina | |
| Aruba | 97.8 ^b | 99.5 ^b | ... | ... | 6.0 | Aruba | |
| Barbados | 99.6 ^b | 99.9 ^b | 18.9 | 33.7 | 4.4 | Barbados | |
| Belice | ... | ... | 108.4 | 50.0 | 7.6 | Belize | |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 92.5 | 99.4 | 19.7 | 20.9 | ... | Bolivia (Plurinational State of) | |
| Brasil | 93.2 | 99.2 | ... | ... | 6.3 | Brazil | |
| Chile | 96.4 | 99.0 | ... | ... | 5.4 | Chile | |
| Colombia | 95.1 | 98.9 | 24.9 | 26.5 | 4.5 | Colombia | |
| Costa Rica | 97.9 ^b | 99.4 ^b | 12.3 | 13.7 | 7.0 | Costa Rica | |
| Cuba | ... | ... | 9.3 | 9.7 | ... | Cuba | |
| Dominica | ... | ... | 18.6 | 21.8 | 3.4 | Dominica | |
| Ecuador | 92.8 | 99.3 | ... | ... | 5.0 | Ecuador | |
| El Salvador | 89.0 | 98.0 | 28.2 | 29.8 | 3.6 | El Salvador | |
| Granada | 98.6 ^b | 99.2 ^b | 26.0 | 27.7 | 3.2 | Grenada | |
| Guadalupe ^b | 96.0 | 99.8 | ... | ... | ... | Guadeloupe ^b | |
| Guatemala | 81.3 | 94.4 | ... | ... | 3.1 | Guatemala | |
| Guyana ^b | 85.6 ^b | 96.7 ^b | ... | ... | 5.5 | Guyana ^b | |
| Honduras | 87.2 | 96.5 | ... | ... | 6.1 | Honduras | |
| Islas Caimán | ... | ... | 15.7 | 11.0 | ... | Cayman Islands | |
| Islas Turcas y Caicos | ... | ... | 41.3 | ... | 2.9 | Turks and Caicos Islands | |
| Islas Vírgenes Británicas | ... | ... | 10.8 | 7.0 | 2.5 | British Virgin Islands | |
| Jamaica | 88.1 ^b | 96.3 ^b | 20.5 | 15.7 | 5.4 | Jamaica | |
| Martinica ^b | 96.9 | 99.8 | ... | ... | ... | Martinique ^b | |
| México | 95.4 | 99.3 | 25.8 | 17.8 | 4.5 | Mexico | |
| Nicaragua | 82.6 ^b | 91.6 ^b | ... | ... | 4.4 | Nicaragua | |
| Panamá | 95.4 | 99.1 | 22.1 | ... | ... | Panama | |
| Paraguay | 94.0 | 98.3 | ... | ... | ... | Paraguay | |
| Perú | 94.4 | 99.0 | 121.4 | 56.1 | 3.7 | Peru | |
| Puerto Rico | 92.4 | 92.4 | 14.7 | 19.9 | 6.1 | Puerto Rico | |
| República Dominicana | 92.0 | 97.6 | 19.9 | ... | ... | Dominican Republic | |
| Saint Kitts y Nevis | ... | ... | 21.0 | 13.9 | 2.6 | Saint Kitts and Nevis | |
| San Vicente y las Granadinas | ... | ... | 23.6 | ... | 5.7 | Saint Vincent and the Grenadines | |
| Santa Lucía | ... | ... | 16.5 | 15.1 | 3.3 | Saint Lucia | |
| Suriname | 94.4 ^b | 98.6 ^b | 13.5 | ... | ... | Suriname | |
| Uruguay | 98.7 | 98.9 | 10.7 | ... | 5.0 | Uruguay | |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 96.6 | 99.0 | ... | ... | ... | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
| América Latina y el Caribe^c | 93.9 | 98.6 | 25.3^b | 19.6^b | ... | Latin America and the Caribbean^c | |

[A] UNESCO, Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO [en línea] <http://data UIS.unesco.org/>.

^a Los datos corresponden al año más reciente disponible.

^b Estimaciones del Instituto de Estadística de la UNESCO.

^c Incluye 41 países. Véanse las notas técnicas.

[A] UNESCO, UNESCO Institute for Statistics database [online] <http://data UIS.unesco.org/>.

^a Data correspond to the most recent available year.

^b Estimates of the UNESCO Institute for Statistics.

^c Includes 41 countries. See technical notes.

1.3.3 América Latina: población de 25 a 59 años de edad, por años de instrucción y sexo, 2019^{[A] a}

Latin America: population aged 25 to 59 years, by years of schooling and sex, 2019^{[A] a}

(En porcentajes/Percentages)



[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a Promedio simple. Incluye 18 países.


[A] ECLAC, Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean (BADEHOG).

^a Simple average. Includes 18 countries.



1.3.4 América Latina: asistencia escolar, por quintiles de ingreso per cápita del hogar, según sexo y grupos de edad, en áreas urbanas^a y rurales^b, 2019^[A]
Latin America: school attendance, by per capita household income quintile, sex and age group, in urban^a and rural^b areas, 2019^[A]

(En porcentajes de la población de la misma edad/Percentages of population of the same age)



^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a Promedio simple. Incluye 18 países.

^b Promedio simple. Incluye 16 países.


^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a Simple average. Includes 18 countries.

^b Simple average. Includes 16 countries.

1.3.5 América Latina: jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni están ocupados según motivo y sexo, 2019^[A] a

Latin America: young people aged 15–24 who are not in education or employment, by reason and sex, 2019^[A] a



^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a Promedio simple. Incluye 18 países.

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a Simple average. Includes 18 countries.



1.4 Salud/Health

1.4.1 Salud: indicadores seleccionados (I) Health: selected indicators (I)

| País | Tasa de mortalidad en menores de 5 años ^{[A][B]} <i>Under-five mortality rate^{[A][B]}</i> | Tasa de mortalidad infantil ^[A] <i>Infant mortality rate^[A]</i> | Tasa de mortalidad neonatal ^[C] <i>Neonatal mortality rate^[C]</i> | Malnutrición infantil ^{[D] a b} <i>Child malnutrition^{[D] a b}</i> | | Niños de 1 año vacunados contra el sarampión ^[D] <i>One-year-old children immunized against measles^[D]</i> (en porcentajes/ <i>(in percentages/percentages)</i> | Country |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| | (en defunciones por cada 1.000 nacidos vivos/ <i>deaths per 1,000 live births</i>) | | | Bajo peso para la edad/ <i>Underweight for age</i> | Baja talla para la edad/Low height for age | | |
| | 2020-2025 | 2020-2025 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | |
| Antigua y Barbuda | 6.4 | 4.6 | 3.6 | ... | ... | 93.0 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 10.4 | 9.0 | 6.1 | 1.6 | 10.0 | 94.0 | Argentina |
| Aruba | 14.5 | 12.5 | ... | ... | ... | ... | Aruba |
| Bahamas | 6.4 | 5.2 | 6.7 | ... | ... | 85.0 | Bahamas |
| Barbados | 11.0 | 9.1 | 8.4 | 6.8 | 12.2 | 92.0 | Barbados |
| Belice | 13.3 | 11.4 | 8.1 | 1.8 | 7.3 | 96.0 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 41.8 | 25.3 | 14.6 | 2.0 | 10.1 | 79.0 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 13.0 | 11.0 | 7.9 | ... | ... | 91.0 | Brazil |
| Chile | 6.8 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 9.3 | 95.0 | Chile |
| Colombia | 12.9 | 11.0 | 7.5 | 1.6 | 5.7 | 95.0 | Colombia |
| Costa Rica | 7.9 | 6.3 | 6.2 | ... | ... | 95.0 | Costa Rica |
| Cuba | 5.1 | 4.1 | 2.2 | ... | ... | 99.0 | Cuba |
| Curaçao | 9.5 | 7.9 | ... | ... | ... | ... | Curaçao |
| Dominica | ... | ... | 28.1 | ... | ... | 92.0 | Dominica |
| Ecuador | 14.0 | 11.7 | 7.1 | 1.6 | 8.0 | 83.0 | Ecuador |
| El Salvador | 13.9 | 12.0 | 6.6 | 2.1 | 6.4 | 82.0 | El Salvador |
| Granada | 15.8 | 14.4 | 11.0 | ... | ... | 94.0 | Grenada |
| Guadalupe | 4.4 | 4.1 | ... | ... | ... | ... | Guadeloupe |
| Guatemala | 22.0 | 17.4 | 12.2 | 0.8 | 4.9 | 90.0 | Guatemala |
| Guyana | 29.9 | 24.7 | 18.6 | 6.4 | 5.3 | 98.0 | Guyana |
| Haití | 71.6 | 48.0 | 25.3 | 3.7 | 3.4 | 65.0 | Haiti |
| Honduras | 18.7 | 13.1 | 9.2 | 1.4 | 5.2 | 87.0 | Honduras |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 8.6 | 7.4 | ... | ... | ... | ... | United States Virgin Islands |
| Jamaica | 13.6 | 10.7 | 9.8 | 3.6 | 8.3 | 94.0 | Jamaica |
| Martinica | 5.6 | 4.8 | ... | ... | ... | ... | Martinique |
| México | 14.5 | 12.5 | 8.6 | 2.0 | 5.3 | 73.0 | Mexico |
| Nicaragua | 17.0 | 14.0 | 10.2 | 2.2 | 8.3 | 99.0 | Nicaragua |
| Panamá | 16.6 | 12.6 | 8.6 | ... | ... | 97.0 | Panama |
| Paraguay | 19.8 | 17.5 | 10.9 | 1.0 | 12.4 | 87.0 | Paraguay |
| Perú | 13.7 | 10.7 | 6.4 | 0.5 | 8.6 | 85.0 | Peru |
| Puerto Rico | 5.1 | 4.7 | ... | ... | ... | ... | Puerto Rico |
| República Dominicana | 25.6 | 22.9 | 19.4 | 2.4 | 7.6 | 96.0 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | ... | ... | 10.3 | ... | ... | 97.0 | Saint Kitts and Nevis |
| San Vicente y las Granadinas | 14.3 | 13.1 | 9.1 | ... | ... | 99.0 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 14.5 | 11.2 | 12.7 | 3.7 | 6.3 | 96.0 | Saint Lucia |
| Suriname | 17.3 | 15.4 | 11.2 | 5.0 | 4.0 | 64.0 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 23.4 | 19.9 | 11.5 | 6.4 | 11.4 | 99.0 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 9.1 | 7.7 | 4.2 | 1.3 | 7.2 | 96.0 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 29.9 | 24.9 | 14.6 | ... | ... | 93.0 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | 16.9 ^c | 13.7 ^c | 9.1 ^d | 1.4 ^e | 7.3 ^e | 88.0 ^f | Latin America and the Caribbean |
| América Latina ^g | 17.0 | 13.7 | ... | ... | ... | ... | Latin America ^g |
| El Caribe | 38.1 ^h | 27.6 ^b | ... | ... | 6.6 ^e | ... | The Caribbean |

^[A] Países del Caribe: DPNU, Panorama de la Población Mundial. Revisión 2019.^[B] Países de América Latina: DPNU, Panorama de la Población Mundial. Revisión 2019, y CEPAL, Base de datos de población. Revisión 2019.^[C] Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, base de datos CME Info [en línea] <http://www.childmortality.org/>.^[D] OMS, Repositorio del Observatorio Mundial de la Salud [en línea] <http://apps.who.int/gho/data/>.^a Véase el detalle de las fuentes nacionales en la fuente citada.^b Véase el detalle de los períodos de referencia en la fuente citada.^c Incluye 48 países. Véanse las notas técnicas.^d Incluye 33 países. Véanse las notas técnicas.^e Estimación.^f Incluye 35 países, entre ellos el Canadá y los Estados Unidos. Véanse las notas técnicas.^g Incluye 20 países. Véanse las notas técnicas.^h Incluye 26 países. Véanse las notas técnicas.^[A] Caribbean countries: UNPD, World Population Prospects: The 2019 Revision.^[B] Latin American countries: UNPD, World Population Prospects: The 2019 Revision and ECLAC, Population database. The 2019 revision.^[C] Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, CME Info database [online] <http://www.childmortality.org/>.^[D] WHO, Global Health Observatory data repository [online] <http://apps.who.int/gho/data/>.^a For details on national sources see the source cited.^b For details of the reference periods, see the source cited.^c Includes 48 countries. See technical notes.^d Includes 33 countries. See technical notes.^e Estimate.^f Includes 35 countries, including Canada and the United States of America. See technical notes.^g Includes 20 countries. See technical notes.^h Includes 26 countries. See technical notes.

1.4.2 Salud: indicadores seleccionados (II)
Health: selected indicators (II)



| País | Razón de mortalidad materna ^{[A] a} / <i>Maternal mortality ratio^{[A] a}</i> | Partos atendidos por personal calificado ^{[B] b} / <i>Births attended by skilled personnel^{[B] b}</i> | Población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria ^{[C] c} / <i>Population below minimum level of dietary energy consumption^{[C] c}</i> | Proporción de mujeres en edad de procrear (15-49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos ^{[B] b} / <i>Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods^{[B] b}</i> | Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tránsito ^{[B] b} / <i>Death rate due to road traffic injuries^{[B] b}</i> | Gasto total en salud ^{[D] d} / <i>Total expenditure on health^{[D] d}</i> | Country |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|---|------------------------------------|
| | (por 100.000 nacidos vivos/ per 100,000 live births) | (en porcentajes/percentages) | | | (por 100.000 habitantes/ per 100,000 people) | (en porcentajes del producto interno bruto/percentages of gross domestic product) | |
| | 2017 | 2019 | 2017-2019 | 2018 | 2016 | 2017 | |
| Antigua y Barbuda | 42.0 | 100.0 ^e | ... | ... | 7.9 ^b | 4.5 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 39.0 | 93.9 ^d | 3.8 | ... | 14.0 ^e | 9.1 | Argentina |
| Bahamas | 70.0 | 99.0 ^c | ... | ... | 7.9 ^e | 5.8 | Bahamas |
| Barbados | 27.0 | 99.1 ^c | 4.3 | ... | 5.6 ^e | 6.8 | Barbados |
| Belice | 36.0 | 94.0 ^c | 7.6 | 64.9 | 28.3 ^b | 5.6 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 155.0 | 71.5 ^f | 15.5 | 50.3 | 15.9 ^g | 6.4 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 60.0 | 99.1 ^f | 2.5 ^h | ... | 19.7 ^e | 9.5 | Brazil |
| Chile | 13.0 | 99.8 ^d | 3.5 | ... | 12.5 ^b | 9.0 | Chile |
| Colombia | 83.0 | 99.1 ^d | 5.5 | 86.6 | 18.5 ^e | 7.2 | Colombia |
| Costa Rica | 27.0 | 99.0 ^d | 3.2 | 82.7 | 16.7 ^e | 7.3 | Costa Rica |
| Cuba | 36.0 | 99.9 ^f | 2.5 ^h | 88.8 | 8.5 ^e | 11.7 | Cuba |
| Dominica | ... | 100.0 ^c | 5.8 | ... | 10.9 ^e | 5.9 | Dominica |
| Ecuador | 59.0 | 96.0 ^d | 8.8 | ... | 21.3 ^e | 8.3 | Ecuador |
| El Salvador | 46.0 | 99.9 ^d | 8.9 | 80.0 | 22.2 ^e | 7.2 | El Salvador |
| Granada | 25.0 | 100.0 ^c | ... | ... | 9.3 ^b | 4.8 | Grenada |
| Guatemala | 95.0 | 69.8 ^c | 16.1 | 66.1 | 16.6 ^b | 5.8 | Guatemala |
| Guyana | 169.0 | ... | 5.7 | 51.5 | 24.6 ^e | 4.9 | Guyana |
| Haití | 480.0 | 41.6 ^d | 48.2 | 45.4 | 18.3 ^g | 8.0 | Haití |
| Honduras | 65.0 | 74.0 ^f | 13.8 | ... | 16.7 ^g | 7.9 | Honduras |
| Jamaica | 80.0 | 99.7 ^c | 8.7 | ... | 13.6 ^b | 6.0 | Jamaica |
| México | 33.0 | 96.4 ^c | 7.1 | 79.8 | 13.1 ^e | 5.5 | Mexico |
| Nicaragua | 98.0 | 96.0 ^c | 17.2 | ... | 16.5 ^g | 8.6 | Nicaragua |
| Panamá | 52.0 | 92.9 ^d | 6.9 | 65.2 | 14.3 ^e | 7.3 | Panama |
| Paraguay | 129.0 | 97.7 ^f | 8.8 | 78.9 | 22.7 ^e | 6.7 | Paraguay |
| Perú | 88.0 | 92.1 ^f | 6.7 | 66.6 | 13.5 ^g | 5.0 | Peru |
| República Dominicana | 95.0 | 99.8 ^f | 5.5 | 81.7 | 34.6 ^e | 6.1 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | ... | ... | ... | ... | 10.9 ^g | 5.0 | Saint Kitts and Nevis |
| San Vicente y las Granadinas | 68.0 | 98.6 ^c | 5.7 | ... | 6.4 ^g | 4.5 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 117.0 | 100.0 ^c | ... | ... | 35.4 ^e | 4.5 | Saint Lucia |
| Suriname | 120.0 | 98.4 ⁱ | 8.1 | 57.5 | 14.5 ^e | 6.2 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 67.0 | 100.0 ^c | 5.5 | ... | 12.1 ^e | 7.0 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 17.0 | 100.0 ^c | 2.5 ^h | ... | 13.4 ^b | 9.3 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 125.0 | 99.1 ^c | 31.4 | ... | 33.7 ^e | 1.2 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | 74.0 | 93.8 ^g | 7.2 ⁱ | 82.1 | 17.8 ^g | 7.0 ^k | Latin America and the Caribbean |
| El Caribe | ... | ... | 16.7 ^l | ... | ... | ... | The Caribbean |

^[A] UNICEF, *Monitoring the Situation of Children and Women* [en línea] <https://data.unicef.org/>.^[B] Naciones Unidas, Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS [en línea] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.^[C] FAO, "Estadísticas sobre seguridad alimentaria" [en línea] <http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/es/>.^[D] OMS, Repositorio de datos del Observatorio Mundial de la Salud [en línea] <http://apps.who.int/gho/data>.

a Las estimaciones se han calculado para asegurar la comparabilidad entre países, por lo que no son necesariamente las mismas de las estadísticas oficiales de los países, que pueden utilizar otros métodos rigurosos.

b Dato de país.

c No se incluye una definición de los datos o es poco clara.

d Los datos incluidos se alinean con la definición estándar de: médico, personal de enfermería y/o matronería.

e Dato ajustado de país.

f Nacimiento institucional (IB): incluye todos los partos ocurridos en un centro de salud.

g Dato estimado.

h Valor de referencia solamente. Representa valores inferiores a 2.5.

i La definición incluye otros datos que no están alineados con la definición estándar.

j Incluye 34 países. Véanse las notas técnicas.

k Incluye 35 países. Considera el Canadá y los Estados Unidos. Véanse las notas técnicas.

l Incluye 14 países. Véanse las notas técnicas.

^[A] UNICEF, *Monitoring the Situation of Children and Women* [online] <https://data.unicef.org/>.^[B] United Nations, SDG Indicators Global Database [online] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.^[C] FAO, "Food Security Statistics" [online] <http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/>.^[D] WHO, Global Health Observatory data repository [online] <http://apps.who.int/gho/data>.

a Estimates have been computed to ensure comparability across countries; thus they are not necessarily the same as the official statistics of the countries, which may use alternative rigorous methods.

b Country data.

c Unclear definition of the cadres included.

d Cadres included align with the standard definition of: doctor, nurse and/or midwife.

e Adjusted country data.

f Institutional birth (IB): includes all deliveries occurring at a health facility.

g Estimate.

h Reference value only. Data represent values of less than 2.5.

i Definition includes other cadres that are not in alignment with the standard definition.

j Includes 34 countries. See technical notes.

k Includes 35 countries. Includes Canada and United States of America. See technical notes.

l Includes 14 countries. See technical notes.




1.5 Vivienda y servicios básicos/*Housing and basic services*

1.5.1 América Latina: disponibilidad de servicios en las viviendas, en áreas urbanas^a y rurales^b, 2019^[A]


Latin America: services available in dwellings, in urban^a and rural^b areas, 2019^[A]

(En porcentajes respecto del total de hogares/Percentages of total households)


A. Agua por tubería/*Piped water*



B. Alumbrado eléctrico/*Electricity*



C. Sistema de eliminación de excretas/
Sewerage system



[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a Promedio simple. Incluye 18 países.

^b Promedio simple. Incluye 16 países.

[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a Simple average. Includes 18 countries.

^b Simple average. Includes 16 countries.



1.6 Pobreza y distribución del ingreso/*Poverty and income distribution*

1.6.1 América Latina: personas en situación de pobreza y pobreza extrema, en áreas urbanas y rurales, 2008-2019, años seleccionados^[A]

Latin America: population living in poverty and extreme poverty, in urban and rural areas, 2008–2019, selected years^[A]

| Año | Pobreza extrema/ <i>Extreme poverty</i> | | | Pobreza ^b / <i>Poverty^b</i> | | | Year |
|------|--|--|---------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------|
| | Nacional/National | Área urbana/ Urban area | Área rural/ Rural area | Nacional/National | Área urbana/ Urban area | Área rural/ Rural area | |
| | (en porcentajes del total de personas/ percentages of the total population) | (en porcentajes del total de personas/ percentages of the total population) | | | | | |
| 2008 | 9.1 | 5.5 | 22.7 | 33.5 | 28.1 | 53.6 | 2008 |
| 2012 | 8.2 | 5.2 | 20.1 | 28.8 | 23.8 | 48.0 | 2012 |
| 2014 | 7.8 | 5.2 | 18.6 | 27.8 | 23.6 | 45.1 | 2014 |
| 2016 | 9.9 | 7.3 | 20.4 | 29.9 | 26.0 | 46.2 | 2016 |
| 2017 | 10.2 | 7.7 | 20.6 | 29.8 | 26.0 | 46.0 | 2017 |
| 2018 | 10.4 | 8.1 | 20.1 | 29.8 | 26.1 | 45.3 | 2018 |
| 2019 | 11.3 | 9.0 | 21.2 | 30.5 | 26.9 | 45.7 | 2019 |

[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a Promedio ponderado basado en las cifras estimadas o proyectadas al año correspondiente en 18 países. Corresponde a una metodología actualizada de medición y no es comparable con los valores presentados en ediciones anteriores del Anuario Estadístico.

^b Incluye a las personas en situación de extrema pobreza.

[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a Weighted average based on the estimated or projected figures for the specific year in 18 countries. Corresponds to a new measurement methodology and is not comparable with previous Statistical Yearbook editions.

^b Includes those living in extreme poverty.

1.6.2 América Latina: población en situación de pobreza y pobreza extrema, según sexo, edad, años de instrucción, tipo de hogar, condición de actividad e inserción laboral de los ocupados, en áreas urbanas y rurales, 2019^[A]^a



Latin America: population living in poverty and extreme poverty, by sex, age, education level, type of household, activity status and labour insertion, in urban and rural areas, 2019^[A]^a
 (En porcentajes/Percentages)

| | Pobreza extrema/ <i>Extreme poverty</i> | | | Pobreza ^b / <i>Poverty</i> ^b | | | |
|---|---|------------------|-------|--|------------------|-------|--|
| | Nacional/ National | Urbana/ Urban | Rural | Nacional/ National | Urbana/ Urban | Rural | |
| Sexo ♀ | | | | | | | |
| Hombres | 11.3 | 9.0 | 20.8 | 30.3 | 26.6 | 44.8 | <i>Men</i> |
| Mujeres | 11.4 | 9.1 | 21.7 | 30.8 | 27.1 | 46.6 | <i>Women</i> |
| Edad ↗ | | | | | | | |
| 0 a 14 | 17.5 | 14.0 | 28.9 | 45.1 | 41.0 | 58.5 | 0-14 |
| 15 a 24 | 12.2 | 9.9 | 21.5 | 33.6 | 30.2 | 47.1 | 15-24 |
| 25 a 34 | 10.9 | 8.8 | 21.0 | 29.2 | 25.7 | 45.8 | 25-34 |
| 35 a 44 | 10.0 | 8.0 | 19.4 | 27.9 | 24.5 | 43.9 | 35-44 |
| 45 a 54 | 8.6 | 6.9 | 16.8 | 22.8 | 19.7 | 37.3 | 45-54 |
| 55 a 64 | 7.0 | 5.8 | 13.2 | 18.8 | 16.5 | 30.4 | 55-64 |
| 65 años y más | 5.7 | 4.4 | 11.6 | 16.2 | 13.4 | 28.3 | 65 years and over |
| Nivel educativo (población de 25 años y más) ↗ | | | | | | | |
| Primaria incompleta | 15.4 | 11.7 | 21.0 | 38.1 | 33.6 | 45.0 | <i>Incomplete primary</i> |
| Primaria completa | 14.1 | 12.4 | 18.9 | 36.5 | 34.1 | 43.2 | <i>Complete primary</i> |
| Secundaria incompleta | 8.3 | 7.2 | 13.6 | 27.1 | 25.4 | 34.8 | <i>Incomplete secondary</i> |
| Secundaria completa | 8.8 | 8.1 | 14.6 | 23.8 | 22.8 | 32.1 | <i>Complete secondary</i> |
| Terciaria incompleta | 4.1 | 3.7 | 8.7 | 12 | 11.4 | 19.8 | <i>Incomplete tertiary</i> |
| Terciaria completa | 3.6 | 3.4 | 8.9 | 6.5 | 6.1 | 15.0 | <i>Complete tertiary</i> |
| Tipo de hogar ↗ | | | | | | | |
| Unipersonal | 6.0 | 5.6 | 8.3 | 11.0 | 10.0 | 16.6 | <i>Single-person</i> |
| Biparental con hijo(s) | 11.6 | 8.4 | 23.3 | 32.2 | 27.2 | 50.0 | <i>Two-parent with children</i> |
| Biparental sin hijo(s) | 4.0 | 3.0 | 8.1 | 10.4 | 8.0 | 21.2 | <i>Two-parent without children</i> |
| Monoparental | 13.0 | 11.6 | 21.7 | 32.3 | 30.3 | 44.4 | <i>Single-parent</i> |
| Extenso | 13.3 | 11.1 | 22.6 | 35.7 | 32.8 | 48.7 | <i>Extended</i> |
| Compuesto | 11.8 | 10.1 | 19.9 | 29.8 | 27.7 | 40.1 | <i>Composite</i> |
| Condición de actividad (población de 15 años y más) ↗ | | | | | | | |
| Asalariados | 5.3 | 4.7 | 9.3 | 18.5 | 16.8 | 30.0 | <i>Wage earners</i> |
| Cuenta propia y familiares no remunerados | 12.8 | 9.3 | 21.6 | 30.8 | 25.2 | 44.9 | <i>Self employed and unpaid family workers</i> |
| Desocupados | 17.4 | 16.2 | 29.1 | 40.5 | 39.3 | 51.6 | <i>Unemployed</i> |
| Inactivos | 11.5 | 9.2 | 21.1 | 30.1 | 26.9 | 43.9 | <i>Inactive</i> |
| Inserción laboral de los ocupados (población de 15 años y más) ↗ | | | | | | | |
| En sectores de alta productividad | 4.2 | 3.8 | 7.6 | 13.2 | 12.2 | 23.3 | <i>High-productivity sectors</i> |
| En sectores de baja productividad | 11.1 | 8.3 | 18.7 | 31.1 | 26.8 | 42.9 | <i>Low-productivity sectors</i> |

^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a Promedio ponderado basado en las cifras estimadas o proyectadas al año correspondiente en 18 países.

^a Weighted average based on estimated or projected figures for the specific year in 18 countries.


^b Incluye a las personas en situación de pobreza extrema.

^b Includes those living in extreme poverty.

1.6.3 América Latina: distribución del ingreso de las personas^a, en áreas urbanas^a y rurales^b, 2010 y 2019^[A]

Latin America: distribution of national income^a, in urban^a and rural^b areas, 2010 and 2019^[A]

(En porcentajes/Percentages)



^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

^a Promedio simple. Incluye 18 países.

^a Simple average. Includes 18 countries.

^b Promedio simple. Incluye 16 países.


^b Simple average. Includes 16 countries.



1.6.4

Población en situación de pobreza^a y pobreza extrema e índice de Gini, 2019^{[A] b}Population living in poverty^a and extreme poverty and Gini coefficient, 2019^{[A] b}

(En porcentajes y valores entre 0 y 1/Percentages and values between 0 and 1)

^[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).^a Incluye a las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema.^b Los datos corresponden a 2019, excepto en los casos de Guatemala, Nicaragua y Venezuela (República Bolivariana de), en que corresponden a 2014, de Chile, en que corresponden a 2017 y México, en que corresponden a 2018.^c Área urbana.^d Promedio ponderado basado en las cifras estimadas o proyectadas al año correspondiente en 18 países.^e Promedio simple calculado sobre la base del último año disponible. Incluye 18 países.

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

^[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).^a Includes those living in extreme poverty.^b Data correspond to the year 2019, except in Guatemala, Nicaragua and Venezuela (Bolivarian Republic of), where they correspond to 2014, in Chile, where they correspond to 2017 and, Mexico, where they correspond to 2018.^c Urban areas.^d Weighted average based on estimated or projected figures for the specific year in 18 countries.^e Simple average based on the latest year available. Includes 18 countries.

Note: The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

1.7 Género/Gender



1.7.1 Género: indicadores seleccionados
Gender: selected indicators
(En porcentajes/Percentages)

| País | Relación de salarios urbanos entre los géneros ^{[A]a} / Urban gender wage ratio ^{[A]a} | Proporción de mujeres entre los empleados remunerados del sector no agrícola ^{[B]a} / Proportion of women in wage employment in the non-agricultural sector ^{[B]a} | Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional ^{[C]b} / Proportion of seats held by women in national parliament ^{[C]b} | Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados ^{[D]c} / Proportion of time spent on unpaid domestic and care work ^{[D]c} | | Country |
|--------------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | 2019 | | | Hombres/ Men | Mujeres/ Women | |
| | Último dato disponible/ Latest year available | | | Último dato disponible/ Latest year available | Último dato disponible/ Latest year available | |
| Antigua y Barbuda | ... | ... | 11.1 | ... | ... | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 92.1 | ... | 40.9 | 9.3 [2013] | 23.4 [2013] | Argentina |
| Bahamas | ... | ... | 12.8 | ... | ... | Bahamas |
| Barbados | ... | ... | 20.0 | ... | ... | Barbados |
| Belice | ... | ... | 9.4 | ... | ... | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 82.1 | 82.7 | 53.1 | 12.1 [2001] | 23.1 [2001] | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 86.8 | 42.5 | 14.6 | 5.1 [2017] | 11.6 [2017] | Brazil |
| Chile | 86.8 | 29.9 | 22.6 | 10.8 [2015] | 24.7 [2015] | Chile |
| Colombia | 92.3 | 61.6 | 18.3 | 5.3 [2017] | 18.2 [2017] | Colombia |
| Costa Rica | 102.4 | 43.1 | 45.6 | 8.7 [2017] | 22.6 [2017] | Costa Rica |
| Cuba | ... | ... | 53.2 | 12.5 [2016] | 21.0 [2016] | Cuba |
| Dominica | ... | ... | 34.4 | ... | ... | Dominica |
| Ecuador | 100.0 | 74.3 | 39.4 | 4.7 [2012] | 19.8 [2012] | Ecuador |
| El Salvador | 97.2 | 69.6 | 33.3 | 7.0 [2017] | 20.2 [2017] | El Salvador |
| Granada | ... | ... | 46.7 | ... | ... | Grenada |
| Guatemala | 102.6 | 96.7 | 19.4 | 2.6 [2017] | 19.5 [2017] | Guatemala |
| Guyana | ... | 78.7 | 35.7 | ... | ... | Guyana |
| Honduras | 97.7 | 81.0 | 21.1 | 4.3 [2009] | 17.3 [2009] | Honduras |
| Jamaica | ... | ... | 28.6 | ... | ... | Jamaica |
| México | 84.1 | ... | 48.2 | 8.8 [2019] | 24.2 [2019] | Mexico |
| Nicaragua | 89.2 | ... | 47.3 | 12.1 [1998] | 22.9 [1998] | Nicaragua |
| Panamá | 101.1 | 93.8 | 22.5 | 7.6 [2011] | 18.0 [2011] | Panama |
| Paraguay | 91.9 | 72.1 | 16.3 | 4.4 [2016] | 15.0 [2016] | Paraguay |
| Perú | 83.2 | 74.3 | 26.2 | 7.3 [2010] | 21.0 [2010] | Peru |
| República Dominicana | 91.1 | ... | 27.9 | 3.8 [2016] | 16.7 [2016] | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | ... | ... | 25.0 | ... | ... | Saint Kitts and Nevis |
| San Vicente y las Granadinas | ... | ... | 13.0 | ... | ... | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | ... | ... | 16.7 | ... | ... | Saint Lucia |
| Suriname | ... | ... | 29.4 | ... | ... | Suriname |
| Trinidad y Tabago | ... | ... | 26.2 | ... | ... | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 88.8 | 26.3 | 21.2 | 8.4 [2013] | 19.9 [2013] | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 93.8 ^d | ... | 22.2 | ... | ... | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | ... | 54.3 | 32.9 | ... | ... | Latin America and the Caribbean |
| América Latina^e | 88.0 | ... | ... | ... | ... | Latin America^e |

[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

[B] Naciones Unidas, Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS [en línea] <http://unstats.un.org/sdgs/> un.org/sdgs/indicators/database/.

[C] IPU, información proporcionada por los parlamentos nacionales.

[D] CEPAL, sobre la base de encuestas nacionales de uso del tiempo.

a Los datos corresponden al año más reciente disponible.

b Datos informados a septiembre de 2020.

c Véase el detalle de las definiciones y coberturas en la fuente citada.

d Total nacional.

e Promedio ponderado. Incluye 18 países.

[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

[B] United Nations, SDG Indicators Global Database [online] <http://unstats.un.org/sdgs/> un.org/sdgs/indicators/database/.

[C] IPU, information supplied by national parliaments.

[D] ECLAC, on the basis of national time-use surveys.

a Data correspond to the most recent available year.

b Figures reported to September 2020.

c For more details see the cited source.

d National total.


e Weighted average. Includes 18 countries.



1.7.2 América Latina: índice de feminidad de la pobreza y la pobreza extrema, en áreas urbanas y rurales, años seleccionados^{[A] a}

Latin America: femininity index of poverty and extreme poverty, in urban and rural areas, selected years^{[A] a}

(En porcentajes/Percentages)



[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

a Promedio ponderado basado en las cifras estimadas o proyectadas al año correspondiente en 18 países.


[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

a Weighted average based on estimated or projected figures for the specific year in 18 countries.

1.7.3 América Latina: población sin ingresos propios, por sexo y grupos de edad, en áreas urbanas^a y rurales^b, 2019^{[A] c}

Latin America: population without own income, by sex and age group, in urban^a and rural^b areas, 2019^{[A] c}

(En porcentajes/Percentages)



[A] CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

a Incluye 17 países.

b Incluye 15 países.

c Promedio ponderado.

[A] ECLAC, Household Surveys Databank (BADEHOG).

a Includes 17 countries.

b Includes 15 countries.

c Weighted average.



2. Estadísticas económicas *Economic statistics*



Al presionar sobre este ícono usted podrá acceder a los archivos Excel de la versión electrónica del *Anuario*, los cuales brindan información más detallada y sobre un período histórico más amplio.

Click on this icon to access the Excel files of the electronic version of the Yearbook, which include more detailed tables over a longer period.

2.1 Cuentas nacionales/*National accounts*



2.1.1 Producto interno bruto a precios corrientes y constantes de mercado, 2019^[A]
Gross domestic product at current and constant market prices, 2019^[A]

| País | A | A | A | A | Country | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| | A precios corrientes de mercado/ At current market prices | | A precios constantes de mercado/ At constant market prices | | | |
| | Total | Por habitante/ Per capita | Total | Por habitante/ Per capita | | |
| | (en millones de dólares/ millions of dollars) | (en dólares/dollars) | (en millones de dólares a precios constantes de 2010/millions of dollars at constant 2010 prices) | (en dólares a precios constantes de 2010/ dollars at constant 2010 prices) | | |
| Antigua y Barbuda | 1 662.0 | 17 112.8 | 1 499.9 | 15 444.6 | Antigua and Barbuda | |
| Argentina | 445 445.3 | 9 947.3 | 440 769.2 | 9 842.8 | Argentina | |
| Bahamas | 13 578.8 | 34 863.7 | 11 259.3 | 28 908.3 | Bahamas | |
| Barbados | 5 204.6 | 18 132.9 | 4 621.0 | 16 099.5 | Barbados | |
| Belice | 1 837.8 | 4 708.1 | 1 583.3 | 4 056.1 | Belize | |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 40 895.3 | 3 552.1 | 29 702.8 | 2 579.9 | Bolivia (Plurinational State of) | |
| Brasil | 1 877 824.3 | 8 897.6 | 2 364 409.9 | 11 203.1 | Brazil | |
| Chile | 282 318.2 | 14 896.5 | 286 013.8 | 15 091.5 | Chile | |
| Colombia | 323 616.0 | 6 428.7 | 394 571.1 | 7 838.2 | Colombia | |
| Costa Rica | 61 801.4 | 12 243.8 | 50 712.6 | 10 046.9 | Costa Rica | |
| Cuba | 103 538.8 | 9 135.7 | 77 680.9 | 6 854.1 | Cuba | |
| Dominica | 582.4 | 8 110.6 | 496.7 | 6 917.0 | Dominica | |
| Ecuador | 107 435.7 | 6 183.8 | 88 554.7 | 5 097.1 | Ecuador | |
| El Salvador | 27 022.6 | 4 187.3 | 23 053.9 | 3 572.3 | El Salvador | |
| Granada | 1 210.6 | 10 808.7 | 1 032.7 | 9 220.4 | Grenada | |
| Guatemala | 76 710.4 | 4 363.1 | 55 774.8 | 3 172.4 | Guatemala | |
| Guyana | 5 173.8 | 6 609.6 | 4 780.6 | 6 107.3 | Guyana | |
| Haití | 13 577.0 | 1 205.4 | 14 203.1 | 1 261.0 | Haiti | |
| Honduras | 25 095.4 | 2 574.9 | 21 843.4 | 2 241.2 | Honduras | |
| Jamaica | 15 906.9 | 5 395.3 | 14 377.7 | 4 876.7 | Jamaica | |
| México | 1 268 868.3 | 9 946.0 | 1 309 880.9 | 10 267.5 | Mexico | |
| Nicaragua | 12 520.9 | 1 912.9 | 11 541.0 | 1 763.2 | Nicaragua | |
| Panamá | 66 800.8 | 15 731.0 | 50 575.7 | 11 910.1 | Panama | |
| Paraguay | 38 145.3 | 5 414.8 | 37 260.6 | 5 289.2 | Paraguay | |
| Perú | 226 850.4 | 6 977.8 | 210 881.6 | 6 486.6 | Peru | |
| República Dominicana | 88 941.4 | 8 282.1 | 85 937.9 | 8 002.4 | Dominican Republic | |
| Saint Kitts y Nevis | 1 053.2 | 19 939.1 | 913.7 | 17 298.3 | Saint Kitts and Nevis | |
| San Vicente y las Granadinas | 824.7 | 7 457.5 | 759.0 | 6 862.9 | Saint Vincent and the Grenadines | |
| Santa Lucía | 2 122.5 | 11 611.4 | 1 721.2 | 9 416.2 | Saint Lucia | |
| Suriname | 3 697.4 | 6 359.7 | 4 678.2 | 8 046.8 | Suriname | |
| Trinidad y Tabago | 23 208.2 | 16 637.0 | 20 874.7 | 14 964.2 | Trinidad and Tobago | |
| Uruguay | 56 046.0 | 16 190.1 | 50 532.1 | 14 597.3 | Uruguay | |
| Venezuela (República Bolivariana de) | ... | ... | 116 067.8 | 4 070.3 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
| América Latina y el Caribe | 5 380 051.0 | 8 360.9 | 5 788 565.7 | 8 995.8 | Latin America and the Caribbean | |
| América Latina | 5 303 988.1 | 8 338.6 | 5 719 967.6 | 8 992.6 | Latin America | |
| El Caribe | 76 062.9 | 10 276.8 | 68 598.0 | 9 268.3 | The Caribbean | |

^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

 **2.1.2** Tasa de crecimiento anual del producto interno bruto a precios constantes de mercado
Annual growth rate of gross domestic product at constant market prices

| País | Tasa de crecimiento anual del PIB total/ Annual growth rate of total GDP | Tasa de crecimiento anual del PIB por habitante/ Annual growth rate of per capita GDP | Deflactor implícito del PIB/ GDP implicit deflator | Country | | |
|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|------|------------------------------------|
| | (en porcentajes/percentages) | | | | | |
| | 2019 ^[A] | 2020 ^{[B]a} | 2019 ^[A] | 2020 ^{[B]a} | | |
| Antigua y Barbuda | 3.4 | -18.3 | 2.5 | -19.1 | 0.2 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | -2.1 | -10.5 | -3.0 | -11.5 | 50.6 | Argentina |
| Bahamas | 1.2 | -14.5 | 0.2 | -15.5 | 3.0 | Bahamas |
| Barbados | -0.1 | -16.0 | -0.2 | -16.2 | 2.4 | Barbados |
| Belice | -2.0 | -15.5 | -3.8 | -17.4 | 0.2 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2.2 | -8.0 | 0.8 | -9.4 | -0.7 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 1.4 | -5.3 | 0.7 | -6.1 | 4.3 | Brazil |
| Chile | 1.1 | -6.0 | -0.1 | -6.9 | 2.7 | Chile |
| Colombia | 3.3 | -7.0 | 1.9 | -8.1 | 4.3 | Colombia |
| Costa Rica | 2.1 | -4.8 | 1.1 | -5.8 | 1.8 | Costa Rica |
| Cuba | 0.5 | -8.5 | 0.5 | -8.5 | 3.0 | Cuba |
| Dominica | 3.6 | -15.4 | 3.3 | -15.7 | 2.1 | Dominica |
| Ecuador | 0.1 | -9.0 | -1.6 | 10.6 | -0.2 | Ecuador |
| El Salvador | 2.4 | -8.6 | 1.9 | -9.2 | 1.1 | El Salvador |
| Granada | 1.9 | -12.6 | 1.4 | -13.1 | 1.6 | Grenada |
| Guatemala | 3.8 | -2.5 | 1.9 | -4.4 | 3.4 | Guatemala |
| Guyana | 5.4 | 30.9 | 4.8 | 30.4 | 3.0 | Guyana |
| Haití | -1.7 | -3.0 | -2.9 | -4.7 | 17.4 | Haití |
| Honduras | 2.7 | -8.0 | 1.0 | -9.3 | 4.3 | Honduras |
| Jamaica | 0.9 | -9.0 | 0.4 | -9.5 | 3.8 | Jamaica |
| México | -0.1 | -9.0 | -1.1 | -10.1 | 4.0 | Mexico |
| Nicaragua | -3.9 | -4.0 | -5.1 | -5.3 | 4.7 | Nicaragua |
| Panamá | 3.0 | -11.0 | 1.3 | -12.6 | -0.4 | Panama |
| Paraguay | -0.0 | -1.6 | -1.3 | -2.9 | 2.9 | Paraguay |
| Perú | 2.2 | -12.9 | 0.5 | -14.4 | 1.6 | Peru |
| República Dominicana | 5.1 | -5.5 | 4.0 | -6.6 | 2.5 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | 2.8 | -15.1 | 2.1 | -15.9 | 1.3 | Saint Kitts and Nevis |
| San Vicente y las Granadinas | 0.5 | -5.5 | 0.2 | -5.8 | 1.2 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 1.7 | -26.6 | 1.2 | -27.1 | 1.0 | Saint Lucia |
| Suriname | 0.3 | -10.1 | -0.7 | -11.1 | 6.4 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | -1.2 | -6.8 | -1.6 | -7.2 | -1.0 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 0.2 | -4.5 | -0.1 | -4.9 | 7.7 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | -28.0 | -30.0 | -27.1 | -29.7 | ... | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | 0.1 | -7.7 | -0.8 | -8.5 | 18.6 | Latin America and the Caribbean |
| América Latina | 0.1 | -7.7 | -0.8 | -8.5 | 18.7 | Latin America |
| El Caribe | 0.5 | -7.9 | -0.0 | -8.5 | 2.2 | The Caribbean |

^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

^[B] CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020.

a Datos proyectados.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.


^[B] ECLAC, Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, 2020.

a Projected data.

2.1.3 América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del producto interno bruto a precios constantes, 1990-2020^[A]

Latin America and the Caribbean: annual growth rates of gross domestic product at constant market prices, 1990-2020^[A]

(En porcentajes/Percentages)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de cifras oficiales de los países.

^[B] CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020.

a Dato proyectado.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

^[B] ECLAC, Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, 2020.

a Projected data.

2.1.4 Total regional, América Latina y el Caribe^a: producto interno bruto por actividad económica, a precios constantes de mercado, 2019^[A]

Regional total, Latin America and the Caribbean:^a gross domestic product, by economic activity, at constant market prices, 2019^[A]

| Actividades económicas | Total | | | Tasa de crecimiento anual/ Annual growth rate | | | Contribución a la tasa de crecimiento/ Contribution to the growth rate | Economic activities |
|--|---|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| | Total regional / Regional total | América Latina/ Latin America | El Caribe/ The Caribbean | Total regional / Regional total | América Latina/ Latin America | El Caribe/ The Caribbean | | |
| | (en millones de dólares a precios constantes de 2010/millions of dollars at constant 2010 prices) | | | | | | | |
| | | | | | | | (en porcentajes/percentages) | |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 292 464.5 | 289 123.6 | 3 340.9 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.1 | Agriculture, hunting, forestry and fishing |
| Explotación de minas y canteras | 270 055.5 | 265 330.9 | 4 724.6 | -2.4 | -2.4 | -1.8 | -0.1 | Mining and quarrying |
| Industrias manufactureras | 693 917.5 | 688 336.4 | 7 581.1 | -1.2 | -1.2 | -1.8 | -0.1 | Manufacturing |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 139 448.2 | 137 020.5 | 2 427.7 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | -0.0 | Electricity, gas and water supply |
| Construcción | 302 056.5 | 297 607.0 | 4 449.5 | -1.6 | -1.6 | 0.6 | -0.1 | Construction |
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, y hoteles y restaurantes | 754 444.4 | 741 307.2 | 13 137.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | Wholesale and retail trade, repair of goods, and hotels and restaurants |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 491 952.0 | 486 464.0 | 5 488.0 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.1 | Transport, storage and communications |
| Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 1 168 748.2 | 1 155 834.1 | 12 914.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | Financial intermediation, real estate, renting and business activities |
| Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, enseñanza, servicios sociales y de salud, y otros servicios comunitarios, sociales y personales | 890 499.4 | 879 830.5 | 10 668.9 | -0.9 | -0.9 | 1.2 | -0.1 | Public administration, defence, compulsory social security, education, health and social work, and other community, social and personal service activities |
| Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) | 5 350.1 | 4 639.3 | 710.9 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | -0.0 | Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) |
| Impuestos a los productos menos subvenciones a los productos | 618 730.4 | 616 098.4 | 2 632.0 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | -0.0 | Taxes on products less subsidies on products |
| Producto interno bruto (PIB) ^b | 5 788 565.6 | 5 719 967.6 | 68 598.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ... | Gross domestic product (GDP) ^b |

^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

^a No incluye Cuba.

^b La suma de los componentes no coincide necesariamente con el total por el método de retroproyección utilizada.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.



^a Does not include Cuba.

^b The sum of the components does not necessarily match the total, owing to the extrapolation method used.





2.1.5 América Latina y el Caribe: participación de los sectores de actividad económica en el valor agregado del producto interno bruto, a precios corrientes de mercado, 1990 y 2019^[A]
Latin America and the Caribbean: economic sectors' share of value added of gross domestic product, at current market prices, 1990 and 2019^[A]
(En porcentajes/Percentages)

A. América Latina/Latin America



B. El Caribe/The Caribbean



- Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler/
Financial intermediation, real estate, renting and business activities
- Administración pública y servicios comunitarios y personales/
Public administration and community and personal service activities
- Comercio, hoteles y restaurantes/
Wholesale, hotels and restaurants

- Industria manufacturera/Manufacturing
- Transporte, almacenamiento y comunicaciones/Transport, storage and communications
- Construcción/Construction
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca/Agriculture, hunting, forestry and fishing
- Explotación de minas y canteras/Mining and quarrying
- Suministro de electricidad, gas y agua/Electricity, gas and water supply

^[A] CEPAL, calculado sobre la base de cifras oficiales de los países.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

2.1.6 América Latina^a: producto interno bruto por tipo de gasto, a precios constantes de mercado, 2019^[A]
Latin America:^a gross domestic product, by type of expenditure, at constant market prices, 2019^[A]

| Tipos de gasto | Total (en millones de dólares a precios constantes de 2010/millions of dollars at constant 2010 prices) | Tasa de crecimiento anual/ Annual growth rate | Contribución a la tasa de crecimiento/ Contribution to the growth rate (en porcentajes/percentages) | Type of expenditure |
|---|--|--|---|---|
| | | | | |
| Gasto de consumo final | 4 554 132.1 | 0.3 | 0.3 | Final consumption expenditure |
| Formación bruta de capital | 1 046 023.2 | -1.3 | -0.2 | Gross capital formation |
| Exportaciones de bienes y servicios | 1 276 601.3 | -1.0 | -0.2 | Exports of goods and services |
| Importaciones de bienes y servicios | 1 254 356.5 | -0.9 | -0.2 | Imports of goods and services |
| Producto interno bruto (PIB) ^b | 5 719 967.6 | 0.1 | ... | Gross domestic product (GDP) ^b |

^[A] CEPAL, calculado sobre la base de cifras oficiales de los países.

^a No incluye Cuba.


^b La suma de los componentes no coincide necesariamente con el total por el método de retroproyección utilizado.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

^a Does not include Cuba.

^b The sum of the components does not necessarily match the total, owing to the extrapolation method used.

2.1.7 América Latina: producto interno bruto por tipo de gasto, a precios corrientes de mercado, 1990 y 2019^{[A] a}
Latin America: gross domestic product, by type of expenditure at current market prices, 1990 and 2019^{[A] a}
 (En millones de dólares/Millions of dollars)




^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

^a La suma de los componentes no coincide necesariamente con el total, por el método de retroproyección utilizado.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

^a The sum of the components does not necessarily match the total, owing to the retropolation method used.

2.1.8 América Latina: ingreso nacional bruto disponible, ahorro nacional y gasto de consumo final, a precios corrientes de mercado, 1990-2019
Latin America: gross national disposable income, national savings and final consumption expenditure, at current market prices, 1990-2019^{[A] a}
 (En millones de dólares/Millions of dollars)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

^a No incluye Cuba.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.


^a Does not include Cuba.



2.1.9 América Latina: ingreso disponible y gasto de consumo final a precios constantes de mercado, 1990-2019^[A] a

Latin America: disposable income and final consumption expenditure at constant market prices, 1990-2019^[A] a

(En millones de dólares a precios constantes de 2010/Millions of dollars at constant 2010 prices)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

a No incluye Cuba.


^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

a Does not include Cuba.

2.1.10 América Latina: participación del financiamiento de la formación interna bruta de capital, a precios corrientes de mercado, 2019^[A] a

Latin America: share of financing of gross domestic capital formation, at current market prices, 2019^[A] a

(En porcentajes/Percentages)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

a No incluye Cuba.


^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

a Does not include Cuba.

2.1.11 América Latina: participación del financiamiento de la formación interna bruta de capital, a precios corrientes de mercado, 1990-2019^{[A] a b}

Latin America: share of financing of gross domestic capital formation, at current market prices, 1990-2019^{[A] a b}

(En porcentajes/Percentages)



[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

a) No incluye Cuba.

b) Las posibles diferencias obedecen a que los componentes del ahorro externo se originan en la balanza de pagos expresada en dólares y no en los datos de cuentas nacionales, que se han transformado en dólares con el promedio anual del tipo de cambio del Fondo Monetario Internacional.

[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

a) Does not include Cuba.


b) The potential differences are due to the fact that the components of external savings come from the balance of payments expressed in dollars, and not from the national accounts data that have been transformed into dollars using the annual average exchange rate of the International Monetary Fund.



2.1.12 América Latina: pago neto de factores al resto del mundo y transferencias corrientes netas a precios corrientes, 1990-2019^[A]^a

Latin America: net factor payments to the rest of the world and net current transfers at current market prices, 1990–2019^[A]^a

(En millones de dólares/Millions of dollars)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

^a No incluye Cuba.


^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

^a Does not include Cuba.

2.1.13 América Latina: contribución de la demanda interna y externa al crecimiento del producto interno bruto, 2000-2019^[A]

Latin America: internal and external demand contribution to gross domestic product growth, 2000–2019^[A]

(En porcentajes/Percentages)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

2.1.14 Producto interno bruto por habitante por tipo de gasto, en paridad de poder adquisitivo real, 2017^[A]*Per capita gross domestic product by type of expenditure, in real purchasing power parities, 2017^[A]*

(En dólares/Dollars)



| País | Producto interno bruto/ <i>Gross domestic product</i> | Gasto de consumo efectivo de los hogares/ <i>Actual individual consumption by households</i> | Gasto de consumo individual de los hogares/ <i>Individual consumption expenditure by households</i> | Gasto de consumo individual del gobierno/ <i>Individual consumption expenditure by government</i> | Gasto de consumo colectivo del gobierno/ <i>Collective consumption expenditure by government</i> | Formación bruta de capital fijo/ <i>Gross fixed capital formation</i> | Absorción interna/ <i>Domestic absorption</i> | Country |
|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|----------------------------------|
| Anguila | 22 877 | 21 119 | 18 416 | 1 672 | 5 101 | 6 306 | 31 600 | Anguilla |
| Antigua y Barbuda | 20 494 | 12 549 | 9 708 | 3 976 | 3 663 | 4 708 | 20 385 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 23 621 | 12 549 | 9 708 | 3 976 | 3 663 | 4 708 | 20 385 | Argentina |
| Aruba | 38 440 | 24 000 | 17 040 | 10 539 | 5 540 | 12 498 | 41 264 | Aruba |
| Bahamas | 35 309 | 15 565 | 13 249 | 2 077 | 3 887 | 7 109 | 26 314 | Bahamas |
| Barbados | 14 941 | 12 326 | 10 453 | 1 733 | 3 034 | 3 187 | 18 143 | Barbados |
| Belice | 7 210 | 6 492 | 5 718 | 517 | 1 315 | 774 | 8 401 | Belize |
| Bermudas | 72 356 | 37 924 | 30 343 | 8 804 | 6 184 | 17 994 | 62 109 | Bermudas |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 8 424 | 3 661 | 3 436 | 100 | 641 | 857 | 5 187 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Bonaire | ... | ... | 12 119 | ... | ... | ... | ... | Bonaire |
| Brasil | 14 520 | 9 906 | 7 833 | 2 541 | 1 647 | 3 178 | 14 765 | Brazil |
| Chile | 23 657 | 13 703 | 11 002 | 3 080 | 1 255 | 4 223 | 19 614 | Chile |
| Colombia | 14 199 | 7 836 | 6 765 | 987 | 1 319 | 2 230 | 11 385 | Colombia |
| Costa Rica | 19 823 | 10 244 | 8 586 | 1 572 | 905 | 2 258 | 13 662 | Costa Rica |
| Curaçao | 25 183 | 20 690 | 17 354 | 3 282 | 3 257 | 9 733 | 34 418 | Curaçao |
| Dominica | 11 304 | 8 664 | 7 347 | 1 193 | 1 784 | 2 102 | 11 351 | Dominica |
| Ecuador | 11 618 | 6 759 | 5 832 | 858 | 721 | 2 225 | 10 089 | Ecuador |
| El Salvador | 8 437 | 7 285 | 6 503 | 582 | 510 | 732 | 8 535 | El Salvador |
| Granada | 16 235 | 10 211 | 8 603 | 1 503 | 1 542 | 2 036 | 13 786 | Grenada |
| Guyana | 8 989 | 10 211 | 8 603 | 1 503 | 1 542 | 2 036 | 13 786 | Guyana |
| Haití | 1 877 | 1 688 | 1 612 | 22 | 1 | 407 | 2 105 | Haití |
| Honduras | 5 562 | 3 748 | 3 321 | 358 | 329 | 934 | 5 102 | Honduras |
| Islas Caimán | 69 421 | 34 020 | 29 497 | 3 474 | 5 921 | 13 439 | 52 931 | Cayman Islands |
| Islas Turcas y Caicos | 25 982 | 7 593 | 6 421 | 1 058 | 6 320 | 2 830 | 14 711 | Turks and Caicos Islands |
| Islas Vírgenes Británicas | 40 834 | 10 753 | 9 147 | 1 394 | 2 395 | 6 768 | 19 018 | British Virgin Islands |
| Jamaica | 9 619 | 7 241 | 6 094 | 1 091 | 1 026 | 1 588 | 9 951 | Jamaica |
| México | 20 023 | 11 844 | 9 322 | 2 817 | 1 408 | 2 953 | 16 550 | Mexico |
| Montserrat | 18 142 | 13 609 | 10 589 | 3 858 | 7 609 | 5 059 | 24 308 | Montserrat |
| Nicaragua | 6 029 | 3 587 | 3 113 | 428 | 463 | 576 | 4 564 | Nicaragua |
| Panamá | 30 486 | 10 618 | 9 154 | 1 358 | 1 283 | 3 000 | 15 183 | Panama |
| Paraguay | 12 594 | 5 591 | 4 862 | 655 | 338 | 985 | 6 934 | Paraguay |
| Perú | 12 507 | 7 148 | 6 332 | 638 | 815 | 2 219 | 10 412 | Peru |
| República Dominicana | 16 735 | 9 722 | 8 810 | 510 | 799 | 1 353 | 11 771 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | 23 966 | 14 444 | 11 441 | 3 896 | 5 015 | 5 225 | 23 565 | Saint Kitts and Nevis |
| San Martín (parte neerlandesa) | 31 579 | 19 298 | 16 375 | 2 553 | 6 819 | 6 307 | 31 031 | Sint Maarten (Netherlands part) |
| San Vicente y las Granadinas | 13 075 | 8 356 | 6 727 | 1 917 | 1 563 | 2 258 | 12 255 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 12 735 | 7 520 | 6 299 | 1 180 | 1 537 | 2 757 | 11 720 | Saint Lucia |
| Suriname | 16 341 | 5 913 | 5 239 | 285 | 2 513 | 4 487 | 13 430 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 26 806 | 15 691 | 11 225 | 6 791 | 917 | 4 703 | 22 097 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 21 325 | 12 899 | 10 962 | 1 886 | 1 182 | 3 201 | 17 408 | Uruguay |
| América Latina y el Caribe | 16 067 | 9 737 | 7 854 | 2 184 | 1 497 | 2 862 | 14 186 | Latin America and the Caribbean |
| América Latina | 16 054 | 9 722 | 7 842 | 2 180 | 1 493 | 2 855 | 14 159 | Latin America |
| El Caribe | 16 979 | 10 790 | 8 709 | 2 464 | 1 768 | 3 409 | 16 089 | The Caribbean |

^[A] Banco Mundial, Resultados del Programa de Comparación Internacional 2017 [en línea] <https://databank.worldbank.org/source/icp-2017>.

^[A] World Bank, International Comparison Programme Results 2017 [online] <https://databank.worldbank.org/source/icp-2017>.



2.1.15 Gasto de consumo efectivo de los hogares por habitante por tipo de consumo, en paridad de poder adquisitivo real, 2017 (I)^[A]

Household actual final consumption expenditure per capita by type of consumption,

in real purchasing power parities, 2017 (I)^[A]

(En dólares/Dollars)

| País | Gasto de consumo efectivo de los hogares/ Household actual final consumption | Alimentos y bebidas no alcohólicas/ Food and non-alcoholic beverages | Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos/ Alcoholic beverages, tobacco, and narcotics | Ropa y calzado/ Clothing and footwear | Viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles/ Housing, water, electricity, gas and other fuels | Amoblamiento, equipos de hogar y mantención de rutina de la casa/ Furnishings, household equipment and maintenance | Salud/Health | Country |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|---|--------------|----------------------------------|
| Anguila | 18 348 | 1 590 | 445 | 275 | 4 734 | 406 | 995 | Anguilla |
| Antigua y Barbuda | 9 776 | 1 348 | 172 | 346 | 3 497 | 450 | 2 242 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 18 485 | 1 997 | 642 | 319 | 1 899 | 823 | 3 343 | Argentina |
| Aruba | 23 294 | 1 179 | 77 | 374 | 12 854 | 1 220 | 258 | Aruba |
| Bahamas | 21 562 | 1 980 | 181 | 405 | 8 476 | 535 | 1 715 | Bahamas |
| Barbados | 11 662 | 1 142 | 146 | 226 | 7 043 | 261 | 824 | Barbados |
| Belice | 5 356 | 668 | 46 | 354 | 1 605 | 340 | 665 | Belize |
| Bermudas | 40 559 | 4 040 | 1 180 | 687 | 10 477 | 1 436 | 3 873 | Bermudas |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 6 436 | 1 403 | 70 | 107 | 1 166 | 328 | 610 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Bonaire | ... | 916 | 62 | 336 | ... | 659 | ... | Bonaire |
| Brasil | 10 702 | 1 344 | 129 | 342 | 2 015 | 515 | 1 350 | Brazil |
| Chile | 16 199 | 1 674 | 377 | 520 | 2 007 | 672 | 2 425 | Chile |
| Colombia | 11 058 | 1 072 | 219 | 376 | 1 686 | 316 | 1 587 | Colombia |
| Costa Rica | 15 052 | 1 413 | 177 | 320 | 2 635 | 715 | 1 552 | Costa Rica |
| Curaçao | 18 181 | 1 449 | 112 | 436 | 5 321 | 1 326 | 3 182 | Curaçao |
| Dominica | 10 481 | 993 | 52 | 500 | 3 567 | 362 | 974 | Dominica |
| Ecuador | 7 812 | 1 058 | 123 | 142 | 1 384 | 452 | 1 014 | Ecuador |
| El Salvador | 7 336 | 1 429 | 74 | 216 | 1 078 | 288 | 754 | El Salvador |
| Granada | 15 824 | 1 542 | 180 | 616 | 5 931 | 390 | 839 | Grenada |
| Guyana | 6 447 | 843 | 131 | 115 | 2 254 | 251 | 583 | Guyana |
| Haití | 1 968 | 617 | 28 | 75 | 275 | 81 | 112 | Haiti |
| Honduras | 4 635 | 849 | 164 | 166 | 838 | 131 | 334 | Honduras |
| Islas Caimán | 35 781 | 1 954 | 553 | 976 | 9 325 | 1 309 | 3 044 | Cayman Islands |
| Islas Turcas y Caicos | 10 146 | 1 050 | 126 | 422 | 1 008 | 345 | 1 029 | Turks and Caicos Islands |
| Islas Vírgenes Británicas | 15 371 | 2 235 | 768 | 618 | 727 | 670 | 1 378 | British Virgin Islands |
| Jamaica | 8 525 | 1 240 | 84 | 241 | 1 219 | 421 | 1 255 | Jamaica |
| México | 14 557 | 2 118 | 341 | 274 | 2 260 | 503 | 1 042 | Mexico |
| Montserrat | 16 099 | 1 160 | 232 | 113 | 5 129 | 679 | 2 003 | Montserrat |
| Nicaragua | 4 924 | 761 | 86 | 115 | 868 | 191 | 773 | Nicaragua |
| Panamá | 18 004 | 1 676 | 344 | 939 | 5 381 | 491 | 2 045 | Panama |
| Paraguay | 9 386 | 1 457 | 257 | 197 | 2 037 | 781 | 936 | Paraguay |
| Perú | 8 708 | 1 143 | 96 | 279 | 747 | 239 | 1 053 | Peru |
| República Dominicana | 12 340 | 1 743 | 272 | 174 | 3 925 | 348 | 1 281 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | 16 402 | 1 620 | 397 | 706 | 4 365 | 840 | 1 796 | Saint Kitts and Nevis |
| San Martín (parte neerlandesa) | 24 297 | 1 458 | 84 | 1 236 | 13 784 | 904 | 1 041 | Sint Maarten (Netherlands part) |
| San Vicente y las Granadinas | 10 345 | 1 104 | 200 | 184 | 3 913 | 281 | 671 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 5 042 | 439 | 57 | 159 | 914 | 155 | 655 | Saint Lucia |
| Suriname | 9 306 | 1 548 | 108 | 194 | 2 662 | 293 | 1 732 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 21 101 | 1 642 | 88 | 753 | 8 609 | 662 | 2 475 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 16 355 | 1 945 | 269 | 543 | 4 228 | 720 | 2 320 | Uruguay |
| América Latina y el Caribe | 12 658 | 1 621 | 247 | 330 | 2 087 | 518 | 1 499 | Latin America and the Caribbean |
| América Latina | 12 653 | 1 624 | 249 | 329 | 2 058 | 518 | 1 499 | Latin America |
| El Caribe | 12 963 | 1 382 | 123 | 381 | 4 163 | 499 | 1 526 | The Caribbean |

^[A] Banco Mundial, Resultados del Programa de Comparación Internacional 2017 [en línea] <https://databank.worldbank.org/source/icp-2017>.

^[A] World Bank, International Comparison Programme Results 2017 [online] <https://databank.worldbank.org/source/icp-2017>.

2.1.16 Gasto de consumo efectivo de los hogares por habitante por tipo de consumo, en paridad de poder adquisitivo real, 2017 (II)^[A]

Household actual final consumption expenditure per capita by type of consumption, in real purchasing power parities, 2017 (II)^[A]

(En dólares/Dollars)



| País | Transporte/ Transport | Comunicación/ Communication | Recreación y cultura/ Recreation and culture | Educación/ Education | Restaurantes y hoteles/ Restaurants and hotels | Bienes y servicios varios/ Miscellaneous goods and services | Country |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|----------------------------------|
| Anguila | 2 304 | 1 562 | 665 | 2 495 | 695 | 2 775 | Anguilla |
| Antigua y Barbuda | 1 069 | 618 | 345 | 1 606 | 318 | 1 829 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 1 455 | 858 | 664 | 3 751 | 1 130 | 2 199 | Argentina |
| Aruba | 1 971 | 1 203 | 1 334 | 2 047 | 750 | 2 090 | Aruba |
| Bahamas | 1 576 | 757 | 1 351 | 2 863 | 1 162 | 2 148 | Bahamas |
| Barbados | 684 | 759 | 399 | 1 059 | 2 423 | 1 073 | Barbados |
| Belice | 423 | 138 | 275 | 570 | 47 | 267 | Belize |
| Bermudas | 3 020 | 1 426 | 4 541 | 3 631 | 4 905 | 5 324 | Bermudas |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 839 | 32 | 50 | 650 | 534 | 186 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Bonaire | 1 673 | 651 | ... | ... | 520 | ... | Bonaire |
| Brasil | 761 | 297 | 273 | 1 802 | 569 | 1 456 | Brazil |
| Chile | 1 435 | 632 | 847 | 4 402 | 689 | 1 760 | Chile |
| Colombia | 496 | 309 | 406 | 4 116 | 1 036 | 1 199 | Colombia |
| Costa Rica | 949 | 1 070 | 677 | 4 995 | 882 | 1 615 | Costa Rica |
| Curaçao | 1 920 | 748 | 1 567 | 1 145 | 294 | 2 231 | Curaçao |
| Dominica | 1 138 | 384 | 281 | 1 550 | 377 | 836 | Dominica |
| Ecuador | 777 | 298 | 221 | 1 441 | 234 | 909 | Ecuador |
| El Salvador | 424 | 274 | 181 | 844 | 501 | 793 | El Salvador |
| Granada | 1 714 | 1 332 | 288 | 1 850 | 315 | 1 222 | Grenada |
| Guyana | 590 | 219 | 10 | 1 058 | 106 | 523 | Guyana |
| Haití | 63 | 7 | 89 | 308 | 5 | 43 | Haití |
| Honduras | 296 | 154 | 174 | 646 | 323 | 336 | Honduras |
| Islas Caimán | 3 934 | 1 125 | 1 858 | 3 015 | 2 476 | 7 283 | Cayman Islands |
| Islas Turcas y Caicos | 2 071 | 181 | 558 | 2 043 | 344 | 1 369 | Turks and Caicos Islands |
| Islas Vírgenes Británicas | 2 761 | 803 | 784 | 843 | 2 219 | 848 | British Virgin Islands |
| Jamaica | 849 | 314 | 579 | 1 325 | 1 276 | 943 | Jamaica |
| México | 1 470 | 451 | 584 | 4 742 | 610 | 1 370 | Mexico |
| Montserrat | 2 044 | 1 397 | 862 | 2 655 | 55 | 1 564 | Montserrat |
| Nicaragua | 361 | 110 | 193 | 1 079 | 262 | 353 | Nicaragua |
| Panamá | 2 244 | 782 | 1 065 | 2 607 | 1 207 | 1 477 | Panama |
| Paraguay | 572 | 185 | 222 | 1 642 | 454 | 702 | Paraguay |
| Perú | 864 | 387 | 389 | 1 547 | 929 | 900 | Peru |
| República Dominicana | 794 | 363 | 236 | 2 675 | 756 | 1 003 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | 1 061 | 818 | 600 | 3 280 | 720 | 1 585 | Saint Kitts and Nevis |
| San Martín (parte neerlandesa) | 2 100 | 757 | 722 | 1 084 | 307 | 2 914 | Sint Maarten (Netherlands part) |
| San Vicente y las Granadinas | 984 | 409 | 440 | 1 369 | 96 | 951 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 635 | 68 | 162 | 1 435 | 155 | 584 | Saint Lucia |
| Suriname | 483 | 357 | 254 | 47 | 87 | 999 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 2 103 | 596 | 1 263 | 3 652 | 322 | 1 099 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 797 | 728 | 456 | 2 167 | 977 | 1 298 | Uruguay |
| América Latina y el Caribe | 1 027 | 416 | 436 | 2 995 | 715 | 1 414 | Latin America and the Caribbean |
| América Latina | 1 024 | 415 | 432 | 3 012 | 713 | 1 417 | Latin America |
| El Caribe | 1 202 | 469 | 721 | 1 791 | 841 | 1 178 | The Caribbean |

[A] Banco Mundial, Resultados del Programa de Comparación Internacional 2017 [en línea] <https://databank.worldbank.org/source/icp-2017>.


[A] World Bank, International Comparison Programme Results 2017 [online] <https://databank.worldbank.org/source/icp-2017>.




2.2 Sector externo/*External sector*

2.2.1 América Latina y el Caribe: balanza de pagos como porcentaje del PIB, 1990-2019^[A] a
Latin America and the Caribbean: balance of payments as percentage of GDP, 1990-2019^[A] a
(En porcentajes/Percentages)

A. América Latina/*Latin America*



B. El Caribe/*The Caribbean*



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

^a No incluye Barbados (desde 2018), Cuba (desde 2017), Guyana (1990 y 1991) ni Venezuela (República Bolivariana de) (desde 2015).

^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

^a Does not include Barbados (since 2018), Cuba (since 2017), Guyana (1990 and 1991) or Bolivarian Republic of Venezuela (since 2015).

2.2.2 Principales componentes de la balanza de pagos, 2019^[A]Main balance of payments components, 2019^[A]

(En millones de dólares a precios corrientes de mercado/Millions of dollars at current market prices)



| País | Balance de bienes y servicios/ Balance on goods and services | Balance de renta/ Balance on income | Balance de transferencias corrientes/ Balance on current transfers | Balance de cuenta corriente/ Balance on current account | Cuenta de capital y financiera ^a / Capital and financial account ^a | Balance global/ Overall balance | Activos de reserva/ Reserve assets | FMI (uso del crédito y préstamos) y financiamiento excepcional/ Use of IMF credit and loans and exceptional financing | Country |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| Antigua y Barbuda | 52.2 | -101.5 | -56.5 | -105.9 | 135.9 | 30.0 | -29.7 | 0.0 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 13 012.0 | -17 835.9 | 826.9 | -3 997.0 | -33 585.2 | -37 582.2 | 21 374.6 | 16 207.7 | Argentina |
| Bahamas | -215.2 | -547.3 | 846.2 | 83.7 | 478.3 | 561.8 | -561.8 | 0.0 | Bahamas |
| Belice | -102.5 | -158.3 | 83.9 | -177.1 | 159.6 | -17.8 | 17.8 | 0.0 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | -1 647.6 | -815.0 | 1 138.2 | -1 324.4 | -1 514.7 | -2 839.0 | 2 839.0 | 0.0 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 5 406.8 | -57 502.0 | 1 167.7 | -50 927.5 | 24 872.0 | -26 055.5 | 26 055.5 | 0.0 | Brazil |
| Chile | -932.1 | -11 354.0 | 1 353.3 | -10 932.7 | 10 780.3 | -152.5 | 152.5 | 0.0 | Chile |
| Colombia | -12 353.4 | -10 098.4 | 8 704.1 | -13 747.8 | 17 080.9 | 3 333.2 | -3 333.2 | 0.0 | Colombia |
| Costa Rica | 1 670.9 | -3 599.5 | 513.3 | -1 415.3 | 2 807.9 | 1 392.5 | -1 392.5 | 0.0 | Costa Rica |
| Dominica | -244.6 | 2.1 | 35.9 | -206.5 | 192.3 | -14.3 | 13.7 | 0.0 | Dominica |
| Ecuador | 236.5 | -3 028.5 | 2 738.7 | -53.2 | 768.6 | 715.3 | -715.3 | 0.0 | Ecuador |
| El Salvador | -4 889.9 | -1 306.2 | 5 638.2 | -557.8 | 1 433.9 | 876.0 | -876.0 | 0.0 | El Salvador |
| Granada | 9.8 | -114.3 | -11.2 | -115.8 | 141.4 | 25.6 | -38.6 | 0.0 | Grenada |
| Guatemala | -8 019.0 | -1 274.9 | 11 147.8 | 1 853.9 | -55.7 | 1 798.2 | -1 798.2 | 0.0 | Guatemala |
| Guyana | -2 337.6 | -46.6 | 581.5 | -1 802.8 | 1 753.8 | -48.9 | -47.5 | 96.4 | Guyana |
| Haití | -3 614.6 | 49.7 | 3 442.0 | -122.9 | -67.3 | -190.2 | 109.0 | 81.3 | Haiti |
| Honduras | -4 339.0 | -1 901.4 | 5 894.3 | -346.0 | 1 334.5 | 988.4 | -992.8 | 4.5 | Honduras |
| Jamaica | -2 329.3 | -405.6 | 2 416.4 | -318.5 | 417.6 | 99.0 | -99.0 | 0.0 | Jamaica |
| México | -3 058.9 | -36 977.5 | 35 672.3 | -4 364.0 | 7 002.1 | 2 638.1 | -2 638.1 | 0.0 | Mexico |
| Nicaragua | -535.6 | -466.4 | 1 757.9 | 755.9 | -636.8 | 119.1 | -119.1 | 0.0 | Nicaragua |
| Panamá | 236.4 | -3 705.6 | -31.3 | -3 500.5 | 5 458.8 | 1 958.3 | -1 227.1 | -731.2 | Panama |
| Paraguay | 126.4 | -1 306.4 | 794.6 | -385.5 | 330.6 | -54.9 | 54.9 | 0.0 | Paraguay |
| Perú | 3 499.9 | -10 749.4 | 3 718.4 | -3 531.1 | 10 439.9 | 6 908.8 | -6 908.8 | 0.0 | Peru |
| República Dominicana | -3 617.0 | -4 274.1 | 6 686.2 | -1 204.9 | 2 343.9 | 1 139.0 | -1 149.5 | 10.5 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | -8.4 | -55.2 | -30.0 | -93.5 | 112.8 | 19.2 | -20.8 | 0.0 | Saint Kitts and Nevis |
| San Vicente y las Granadinas | -144.7 | -8.4 | 44.9 | -108.2 | 119.3 | 11.1 | -11.2 | 0.0 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 212.4 | -128.3 | 7.0 | 91.1 | -111.8 | -20.7 | -6.9 | 0.0 | Saint Lucia |
| Suriname | -87.2 | -412.7 | 89.7 | -410.2 | 455.0 | 44.8 | -44.8 | 0.0 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 1 401.4 | -251.2 | 17.6 | 1 167.8 | -1 813.9 | -646.1 | 646.1 | 0.0 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 3 362.5 | -2 901.4 | 282.8 | 744.0 | -1 854.6 | -1 110.6 | 1 110.6 | 0.0 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 4 344.7 | -7 733.3 | 2 146.1 | -1 242.5 | -964.5 | -2 207.0 | ... | ... | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | -14 904.6 | -179 007.7 | 97 617.1 | -96 295.2 | 48 014.7 | -48 281.2 | 30 362.7 | 15 669.2 | Latin America and the Caribbean |
| América Latina | -11 110.9 | -176 780.2 | 93 591.7 | -94 299.3 | 45 974.4 | -48 325.0 | 30 545.3 | 15 572.8 | Latin America |
| El Caribe | -3 793.7 | -2 227.5 | 4 025.4 | -1 995.9 | 2 040.3 | 43.8 | -182.6 | 96.4 | The Caribbean |

^[A] CEPAL, estimado sobre la base de cifras oficiales de los países y del FMI.^a Corresponde a la suma de la cuenta de capital, la cuenta financiera y errores y omisiones.^[A] ECLAC, estimated on the basis of official data from the countries and the IMF.^a Corresponds to the sum of the capital account and the financial account, plus errors and omissions.



2.2.3 Exportaciones de productos primarios y manufacturados y participación en el total de exportaciones, 2019^[A]

Exports of primary and manufactured products, and share of total exports, 2019^[A]

| País | ♂ | | ♂ | | Country | |
|--------------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|
| | Exportaciones totales FOB por grupos de productos/ Total exports f.o.b. by product group | | Participación en el total de exportaciones totales por grupo de productos/ Proportion of total exports by product group | | | |
| | Productos primarios/ Primary products | Productos manufacturados/ Manufactured products | Productos primarios/ Primary products | Productos manufacturados/ Manufactured products | | |
| | (en millones de dólares a precios corrientes de mercado/millions of dollars at current market prices) | | (en porcentajes del valor total de las exportaciones FOB de bienes/percentages of the total value of f.o.b. exports of goods) | | | |
| Antigua y Barbuda ^a | 16.6 | 15.0 | 52.6 | 47.4 | Antigua and Barbuda ^a | |
| Argentina | 52 201.2 | 10 967.0 | 82.6 | 17.4 | Argentina | |
| Belice ^a | 242.2 | 41.6 | 85.3 | 14.7 | Belize ^a | |
| Brasil | 147 579.6 | 74 145.0 | 66.6 | 33.4 | Brazil | |
| Chile | 59 223.4 | 9 741.6 | 85.9 | 14.1 | Chile | |
| Colombia | 29 392.4 | 8 315.5 | 77.9 | 22.1 | Colombia | |
| El Salvador | 1 440.6 | 4 498.8 | 24.3 | 75.7 | El Salvador | |
| Guatemala | 6 358.7 | 4 919.2 | 56.4 | 43.6 | Guatemala | |
| Jamaica | 771.1 | 864.6 | 47.1 | 52.9 | Jamaica | |
| México | 106 105.8 | 354 868.0 | 23.0 | 76.9 | Mexico | |
| Perú | 34 873.5 | 4 507.5 | 88.6 | 11.4 | Peru | |
| Suriname ^a | 809.9 | 28.2 | 96.6 | 3.4 | Suriname ^a | |

^[A] CEPAL, sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) [en línea] <http://comtrade.un.org/>.

^a Incluye las reexportaciones.


^[A] ECLAC, on the basis of United Nations International Trade Statistics Database (UN Comtrade) [online] <http://comtrade.un.org/>.

^a Includes re-exports.

2.2.4 América Latina y el Caribe: participación en las exportaciones anuales de los 10 productos principales según la CUCI Rev.4, 2010 y 2019^[A]

Latin America and the Caribbean: share of the 10 leading products in total annual exports (SITC, Rev.4), 2010 and 2019^[A]

(En porcentajes/Percentages)



^[A] CEPAL, sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) [en línea] <http://comtrade.un.org/>.

^a No incluye Antigua y Barbuda, Barbados, Cuba, Granada, Haití, Santa Lucía ni Venezuela (República Bolivariana de).

^b No incluye Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Trinidad y Tabago y Venezuela (República Bolivariana de).

^[A] ECLAC, on the basis of United Nations International Trade Statistics Database (UN Comtrade) [online] <http://comtrade.un.org/>.

^a Does not include Antigua and Barbuda, Barbados, Cuba, Grenada, Haiti, Saint Lucia or Venezuela (Bolivarian Republic of).

^b Does not include Bahamas, Barbados, Cuba, Dominican Republic, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago or Venezuela (Bolivarian Republic of).



2.2.5 Exportaciones intrarregionales de bienes por país de origen e importaciones intrarregionales de bienes por país de destino, 2019^[A]

Intraregional exports of goods by country of origin and intraregional imports of goods by country of destination, 2019^[A]

(En porcentajes de las exportaciones e importaciones intrarregionales con respecto a las exportaciones e importaciones totales, calculadas sobre la base de las exportaciones FOB/Percentages of intraregional exports and imports with respect to total exports and imports, calculated on the basis of f.o.b. exports)



^[A] CEPAL, sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) [en línea] <http://comtrade.un.org/>.

^a Incluye las reexportaciones.

^b Incluye las reimportaciones.

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

^[A] ECLAC, on the basis of United Nations International Trade Statistics Database (UN Comtrade) [online] <http://comtrade.un.org/>.

^a Includes re-exports.


^b Includes re-imports.

Note: The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

2.2.6 América Latina y el Caribe: comercio intrarregional de bienes, 2019^[A]

Latin America and the Caribbean: intraregional trade in goods, 2019^[A]

(En millones de dólares, sobre la base de las exportaciones FOB/
Millions of dollars, on the basis of exports f.o.b.)




^[A] CEPAL, sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) [en línea] <http://comtrade.un.org/>.

^[A] ECLAC, on the basis of United Nations International Trade Statistics Database (UN Comtrade) [online] <http://comtrade.un.org/>.

2.2.7 América del Sur: comercio intrarregional de bienes, 2019^[A]

South America: intraregional trade in goods, 2019^[A]

(En millones de dólares, sobre la base de las exportaciones FOB/
Millions of dollars, on the basis of exports f.o.b.)



^[A] CEPAL, sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) [en línea] <http://comtrade.un.org/>.


^[A] ECLAC, on the basis of United Nations International Trade Statistics Database (UN Comtrade) [online] <http://comtrade.un.org/>.



2.2.8 Centroamérica: comercio intrarregional de bienes, 2019^[A]

Central America: intraregional trade in goods, 2019^[A]

(En millones de dólares, sobre la base de las exportaciones FOB/Millions of dollars, on the basis of exports f.o.b.)




^[A]CEPAL, sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) [en línea] <http://comtrade.un.org/>.

^[A]ECLAC, on the basis of United Nations International Trade Statistics Database (UN Comtrade) [online] <http://comtrade.un.org/>.

2.2.9 El Caribe: comercio intrarregional de bienes, 2019^[A]

The Caribbean: intraregional trade in goods, 2019^[A]

(En millones de dólares, sobre la base de las exportaciones FOB/Millions of dollars, on the basis of exports f.o.b.)



^[A]CEPAL, sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) [en línea] <http://comtrade.un.org/>.

^[A]ECLAC, on the basis of United Nations International Trade Statistics Database (UN Comtrade) [online] <http://comtrade.un.org/>.


2.2.10 América Latina y el Caribe: valor de las exportaciones y de las importaciones totales de bienes y servicios, 1990-2019^[A] a

Latin America and the Caribbean: value of total exports and imports of goods and services, 1990-2019^[A] a


(En millones de dólares a precios corrientes de mercado/Millions of dollars at current market prices)



A. América Latina/Latin America



B. El Caribe/The Caribbean



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de los países.

^a No incluye Barbados (desde 2018) ni Cuba (desde 2017).


^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.

^a Does not include Barbados (since 2018) or Cuba (since 2017).

2.2.11 América Latina: índices de la relación de precios del intercambio de bienes FOB, 1990-2019^[A] a

Latin America: terms of trade indices for goods f.o.b., 1990-2019^[A]

(Año base 2010=100/Base year 2010=100)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de cifras oficiales de los países.


^[A] ECLAC, calculated on the basis of official data from the countries.



2.2.12 América Latina y el Caribe: índices de precios de los principales productos básicos de exportación, 2016-2019^{[A]a}

Latin America and the Caribbean: price indices of leading export commodities, 2016-2019^{[A]a}

(Año base 2010=100/Base year: 2010=100)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos oficiales de Banco Mundial, AIE, Fondo Monetario Internacional y UNCTAD.

^a Ver fuentes estadísticas sobre precios de los productos básicos.


^[A] ECLAC, on the basis of official data from the World Bank, EIA, the International Monetary Fund and UNCTAD.

^a See statistical sources on commodity prices.

2.2.13 América Latina y el Caribe: ingreso neto de capitales y transferencia de recursos, 1980-2019^{[A]a}

Latin America and the Caribbean: net capital inflow and resource transfers, 1980-2019^{[A]a}

(En miles de millones de dólares a precios corrientes de mercado/Billions of dollars at current market prices)



^[A] CEPAL, estimado sobre la base de datos oficiales de los países.

^a No incluye Barbados (desde 2014), Cuba (desde 2010), Dominica (2010), Ecuador (1990, 1991) ni Venezuela (República Bolivariana de) (2019).

^[A] ECLAC, estimated on the basis of official data from the countries.

^a Does not include Barbados (since 2014), Cuba (since 2010), Dominica (2010), Ecuador (1990, 1991) or Venezuela (Bolivarian Republic of) (2019).

2.2.14 Inversión extranjera directa neta y deuda externa total, 2019

Net foreign direct investment and total external debt, 2019



| País | | | | | Country | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| | Inversión extranjera directa neta ^[A] / Net foreign direct investment ^[A] | | Deuda externa ^[B] /External debt ^[B] | | | |
| | Tasa de crecimiento/ Growth rate | Como porcentaje del PIB/As a percentage of GDP | Total | Como porcentaje del PIB/As a percentage of GDP | | |
| | (en porcentajes/percentages) | | (en saldos a fines de año en millones de dólares/ year-end balance, millions of dollars) | (en porcentajes/ percentages) | | |
| Antigua y Barbuda | -20.4 | 9.3 | 604.7 | 36.4 | Antigua and Barbuda | |
| Argentina | -49.1 | 1.2 | 278 489.0 | 62.5 | Argentina | |
| Bahamas | -46.2 | 1.9 | 3 123.1 ^a | 23.0 | Bahamas | |
| Barbados | ... | ... | 1 546.75 ^a | 29.7 | Barbados | |
| Belice | -16.9 | 5.5 | 1 309.4 ^a | 71.3 | Belize | |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | -173.9 | -0.7 | 13 477.9 | 33.0 | Bolivia (Plurinational State of) | |
| Brasil | -33.4 | 2.7 | 675 788.8 | 36.0 | Brazil | |
| Chile | -48.1 | 1.2 | 198 104.1 | 70.2 | Chile | |
| Colombia | 73.1 | 3.4 | 138 158.0 | 42.7 | Colombia | |
| Costa Rica | 13.7 | 4.0 | 30 882.3 | 50.0 | Costa Rica | |
| Dominica | -57.4 | 5.6 | 232.3776 ^a | 39.9 | Dominica | |
| Ecuador | -31.9 | 0.9 | 52 502.6 | 48.9 | Ecuador | |
| El Salvador | -19.9 | 2.4 | 17 410.4 ^a | 64.4 | El Salvador | |
| Granada | -25.9 | 10.1 | 516.9 ^a | 42.7 | Grenada | |
| Guatemala | 3.3 | 1.1 | 25 073.6 ^a | 32.7 | Guatemala | |
| Guyana | 37.6 | 32.8 | 1 305.5 ^a | 25.2 | Guyana | |
| Haití | -28.6 | 0.6 | 2 103.9 ^a | 15.5 | Haití | |
| Honduras | -44.2 | 2.0 | 9 517.6 | 37.9 | Honduras | |
| Jamaica | -71.2 | 1.4 | 9 253.4 ^a | 58.2 | Jamaica | |
| México | -8.5 | 1.8 | 355 795.4 | 28.0 | Mexico | |
| Nicaragua | -41.8 | 3.5 | 11957.7 ^a | 95.5 | Nicaragua | |
| Panamá | -25.0 | 5.5 | 24223.2 ^a | 36.3 | Panama | |
| Paraguay | -0.3 | 1.3 | 9 492.0 | 24.9 | Paraguay | |
| Perú | 23.6 | 3.5 | 80 089.5 | 35.3 | Peru | |
| República Dominicana | 18.8 | 3.4 | 23 383.2 ^a | 26.3 | Dominican Republic | |
| Saint Kitts y Nevis | 153.8 | 8.6 | 142.5 ^a | 13.5 | Saint Kitts and Nevis | |
| San Vicente y las Granadinas | 184.1 | 11.7 | 385.1 ^a | 46.7 | Saint Vincent and the Grenadines | |
| Santa Lucía | -28.2 | 2.3 | 647.1 ^a | 30.5 | Saint Lucia | |
| Suriname | -116.4 | -0.5 | 2 297.9 ^a | 62.1 | Suriname | |
| Trinidad y Tabago | -82.0 | -0.6 | 4 237.8 ^a | 18.3 | Trinidad and Tobago | |
| Uruguay | -248.1 | 2.4 | 42 704.8 | 76.2 | Uruguay | |
| Venezuela (República Bolivariana de) | ... | ... | 147 899.0 | 92.1 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
| América Latina y el Caribe ^a | -20.2 | 2.2 | 2 162 655.7 | 41.0 | Latin America and the Caribbean ^a | |
| América Latina ^a | -20.6 | 2.2 | 2 137 052.9 | 41.1 | Latin America ^a | |
| El Caribe | 5.4 | 3.5 | 25 602.8 | 33.7 | The Caribbean | |

^[A] CEPAL, estimado sobre la base de datos oficiales de los países.^[B] CEPAL, estimado sobre la base de datos oficiales de los países. CEPAL, *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020*.^a Deuda externa pública.^[A] ECLAC, estimated on the basis of official data from the countries.^[B] ECLAC, estimated on the basis of official data from the countries. ECLAC, *Economic Survey of Latin America and the Caribbean, 2020*.^a Public external debt.




2.3 Precios/Prices

2.3.1 América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor (diciembre a diciembre), 1995-2019^[A]

Latin America and the Caribbean: annual growth rate of the consumer price index (December to December), 1995-2019^[A]

A. América Latina^a/Latin America^a



B. El Caribe/The Caribbean



^[A] [CEPAL, sobre la base de datos oficiales de los países.

^a No incluye Venezuela (República Bolivariana de).

^[A] ECLAC, on the basis of official data from the countries.

^a Does not include Venezuela (Bolivarian Republic of).

2.3.2 América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, transable y no transable (diciembre a diciembre), 1995-2019^[A]


Latin America and the Caribbean: annual growth rate of the consumer price index: tradable and non-tradable (December–December) 1995-2019^[A]



A. América Latina/*Latin America*^a



B. El Caribe/*The Caribbean*



^[A] [CEPAL, sobre la base de datos oficiales de los países.

^a No incluye Venezuela (República Bolivariana de).

^[A] ECLAC, on the basis of official data from the countries.


^a Does not include Venezuela (Bolivarian Republic of).




2.3.3 América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, total y subyacente (diciembre a diciembre), 1995-2019^[A]

Latin America and the Caribbean: annual growth rate of the consumer price index: total and core inflation (December–December), 1995–2019^[A]

A. América Latina^a/Latin America^a



B. El Caribe/The Caribbean



^[A] CEPAL, sobre la base de datos oficiales de los países.

^a No incluye Venezuela (República Bolivariana de).

^[A] ECLAC, on the basis of official data from the countries.

^a Does not include Venezuela (Bolivarian Republic of).



3. Estadísticas ambientales *Environmental statistics*




Al presionar sobre este ícono usted podrá acceder a los archivos Excel de la versión electrónica del Anuario, los cuales brindan información más detallada y sobre un período histórico más amplio.

Click on this icon to access the Excel files of the electronic version of the Yearbook, which include more detailed tables over a longer period.

3.1 Condiciones físicas Physical characteristics



- 3.1.1 América Latina y el Caribe: variación de la temperatura media anual, 1961-2019^[A]
Latin America and the Caribbean: mean annual temperature change, 1961-2019^[A]
- (En grados Celsius/Degrees Celsius)



^[A] FAO, Base de datos estadísticos (FAOSTAT) [en línea] <http://www.fao.org/faostat/es/#home>.

^a Incluye Cuba y la República Dominicana.


^[A] FAO, Database for Statistical Data (FAOSTAT) [online] <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.

^a Includes Cuba and the Dominican Republic.

3.2 Cobertura terrestre, ecosistemas y biodiversidad Land cover, ecosystems and biodiversity



- 3.2.1 América Latina: variación de la superficie cubierta de nieves permanentes y glaciares respecto del año base, 1992-2018^[A]
Latin America: area covered by permanent snow and glaciers, change with respect to the base year, 1992-2018^[A]
- (En porcentajes, año base=1992/Percentages, base year=1992)



^[A] FAO, Base de datos estadísticos (FAOSTAT) [en línea] <http://www.fao.org/faostat/es/#home>.

^a Calculado a partir de la información disponible para los países de la región.

^[A] FAO, Database for Statistical Data (FAOSTAT) [online] <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.

^a Calculated on the basis of the information available from the countries of the region.



3.2.2 Superficie total y proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre, de agua dulce y marina que constituyen áreas protegidas
Total surface area and proportion of important sites for terrestrial, freshwater and marine biodiversity that are covered by protected areas

| País | | | | | | | Country | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| | Superficie ^{A)} /Area ^{A)} | | | Proporción de lugares importantes para la biodiversidad que constituyen áreas protegidas ^{B)/} <i>Proportion of important sites for biodiversity that are covered by protected areas^{B)}</i> | | | | |
| | Total | Terrestre/ Terrestrial | Aguas continentales/ Inland waters | Terrestre/ Terrestrial | De agua dulce/ Freshwater | Marina/ Marine | | |
| | (en miles de hectáreas/thousands of hectares) | | | (en porcentajes/percentages) | | | | |
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | | |
| Anguila | 9.0 | 9 | ... | 6.8 | 0.0 | 13.4 | Anguilla | |
| Antigua y Barbuda | 44.0 | 44 | ... | 8.2 | ... | 19.1 | Antigua and Barbuda | |
| Argentina | 278 040.0 | 273 669 | 4 371.0 | 31.8 | 43.7 | 40.5 | Argentina | |
| Aruba | 18.0 | 18 | ... | 37.2 | ... | 23.9 | Aruba | |
| Bahamas | 1 388.0 | 1 001 | 387.0 | 29.2 | 0.0 | 28.7 | Bahamas | |
| Barbados | 43.0 | 43 | ... | 0.2 | ... | 0.0 | Barbados | |
| Belize | 2 297.0 | 2 281 | 16.0 | 41.5 | 15.3 | 27.7 | Belize | |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 109 858.0 | 108 330 | 1 528.0 | 48.3 | 53.5 | ... | Bolivia (Plurinational State of) | |
| Brasil | 851 577.0 | 835 814 | 15 763.0 | 42.8 | 20.8 | 57.2 | Brazil | |
| Caribe neerlandés | ... | ... | ... | 39.3 | ... | 43.7 | Caribbean Netherlands | |
| Chile | 75 670.0 | 74 353.2 | 1 316.8 | 34.2 | 35.3 | 27.1 | Chile | |
| Colombia | 114 175.0 | 110 950 | 3 224.9 | 42.9 | 47.4 | 56.4 | Colombia | |
| Costa Rica | 5 110.0 | 5 106 | 4.0 | 39.8 | 37.7 | 48.7 | Costa Rica | |
| Cuba | 10 988.0 | 10 380.0 | 608.0 | 54.5 | 98.2 | 70.1 | Cuba | |
| Curaçao | 44.4 | 44.4 | ... | 44.8 | ... | 44.8 | Curaçao | |
| Dominica | 75.0 | 75 | ... | 40.0 | ... | 0.0 | Dominica | |
| Ecuador | 25 637.0 | 24 836 | 801.0 | 30.2 | 66.8 | 67.5 | Ecuador | |
| El Salvador | 2 104.0 | 2 072 | 32.0 | 25.0 | 81.6 | 27.3 | El Salvador | |
| Ex Antillas Neerlandesas | 32.2 | 32.2 | ... | ... | ... | ... | Former Netherlands Antilles | |
| Granada | 34.0 | 34 | ... | 34.5 | ... | 0.1 | Grenada | |
| Guadalupe | 163.0 | 162.0 | 1.0 | 82.4 | ... | 85.9 | Guadeloupe | |
| Guatemala | 10 889.0 | 10 716 | 173.0 | 30.0 | 24.8 | 48.7 | Guatemala | |
| Guyana | 21 497.0 | 19 685 | 1 812.0 | ... | ... | ... | Guyana | |
| Haití | 2 775.0 | 2 756 | 19.0 | 41.0 | 0.0 | 35.7 | Haiti | |
| Honduras | 11 249.0 | 11 189 | 60.0 | 59.0 | ... | 54.3 | Honduras | |
| Islas Caimán | 26.4 | 24 | 2.4 | 32.5 | 99.8 | 31.5 | Cayman Islands | |
| Islas Turcas y Caicos | 95.0 | 95 | ... | 27.9 | ... | 27.5 | Turks and Caicos Islands | |
| Islas Vírgenes Británicas | 15.0 | 15 | ... | 10.5 | ... | 9.9 | British Virgin Islands | |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 35.0 | 35 | ... | 39.9 | ... | 37.0 | United States Virgin Islands | |
| Jamaica | 1 099.0 | 1 083 | 16.0 | 29.5 | 27.8 | 14.4 | Jamaica | |
| Martinica | 113.0 | 106 | 7.0 | 99.7 | 100.0 | 99.8 | Martinique | |
| Méjico | 196 437.5 | 194 395 | 2 043.0 | 37.1 | 29.7 | 65.8 | Mexico | |
| Montserrat | 10.0 | 10 | ... | 30.6 | ... | 9.0 | Montserrat | |
| Nicaragua | 13 037.0 | 12 034 | 1 003.0 | 70.4 | 65.5 | 58.7 | Nicaragua | |
| Panamá | 7532.0 | 7417.7 | 108.0 | 34.4 | 52.4 | 31.3 | Panama | |
| Paraguay | 40 675.2 | 39 730 | 945.2 | 36.3 | 38.8 | ... | Paraguay | |
| Perú | 128 522.0 | 128 000 | 522.0 | 29.1 | 48.5 | 51.6 | Peru | |
| Puerto Rico | 887.0 | 887 | ... | 32.8 | 63.8 | 37.8 | Puerto Rico | |
| República Dominicana | 4 867.0 | 4 831 | 36.0 | 81.1 | 95.5 | 85.3 | Dominican Republic | |
| Saint Kitts y Nevis | 26.0 | 26 | ... | 56.8 | ... | 51.7 | Saint Kitts and Nevis | |
| San Martín (parte neerlandesa) | 3.4 | 3.4 | ... | 5.1 | ... | 6.4 | Sint Maarten | |
| San Vicente y las Granadinas | 39.0 | 39 | ... | 43.0 | ... | 26.3 | Saint Vincent and the Grenadines | |
| Santa Lucía | 62.0 | 61 | 1.0 | 45.6 | ... | 26.3 | Saint Lucia | |
| Suriname | 16 382.0 | 15 600 | 782.0 | 51.2 | 49.4 | 74.2 | Suriname | |
| Trinidad y Tabago | 513.0 | 513 | ... | 32.0 | 0.0 | 8.5 | Trinidad and Tobago | |
| Uruguay | 17 622.0 | 17 502 | 120.0 | 20.8 | 21.9 | 48.4 | Uruguay | |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 91 205.0 | 88 205 | 3 000.0 | 52.5 | 52.7 | 35.6 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
| América Latina y el Caribe | 2 042 920.1 | 2 004 211.9 | 38 641.9 | 38.0 | 45.7 | 41.5 | Latin America and the Caribbean | |


[A] FAO, Base de datos estadísticos (FAOSTAT) [en línea] <http://www.fao.org/faostat/es/#home>.

[B] Naciones Unidas, Base de Datos Mundial de indicadores de los ODS [en línea] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.

[A] FAO, Database for Statistical Data (FAOSTAT) [online] <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.

[B] United Nations, Global SDG Indicators Database [online] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.

3.2.3 América Latina y el Caribe: áreas marinas protegidas con relación al total de áreas marinas, 2000-2019^[A]
Latin America and the Caribbean: protected marine area in relation to total marine area, 2000–2019^[A]
(En porcentajes/Percentages) 



^[A]Naciones Unidas, Base de Datos Mundial de indicadores de los ODS [en línea] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.

^[A]United Nations, Global SDG Indicators Database [online] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.




3.2.4 Áreas marinas protegidas con relación al total de áreas marinas, 2018^[A]

Protected marine area in relation to total marine area, 2018^[A]

(En porcentajes/Percentages)

Meta de Aichi para la Diversidad Biológica 2020/
2020 Aichi Biodiversity Target



^[A] Naciones Unidas, Base de Datos Mundial de indicadores de los ODS [en línea] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.

^[A] United Nations, Global SDG Indicators Database [online] <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>.

3.2.5 Humedales bajo la Convención de RAMSAR, bosque, bosque natural y plantaciones forestales
Wetland surface under the RAMSAR Convention, forest, natural forest and forest plantation areas



| País | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 | Country |
|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
| | Superficie de humedales bajo la Convención de Ramsar ^[A] /Wetland surface under the RAMSAR Convention ^[A] | Proporción de la superficie cubierta por bosques ^[B] /Proportion of land area covered by forest ^[B] | Proporción de la superficie de bosque cubierta por bosque natural ^[B] /Proportion of forest area covered by natural forest ^[B] | Proporción de la superficie de bosque cubierta por plantaciones forestales ^[B] /Proportion of forest area covered by forest plantations ^[B] | |
| | (En hectáreas/hectares) | (En porcentajes/percentages) | | | |
| | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| Anguila | 1 051 | 61.1 | ... | ... | Anguilla |
| Antigua y Barbuda | 3 600.0 | 18.4 | ... | ... | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 5 714 016.29 | 10.4 | 95.0 | 5.0 | Argentina |
| Aruba | 70.0 | 2.3 | 100.0 | ... | Aruba |
| Bahamas | 32 600.0 | 50.9 | 100.0 | 0.0 | Bahamas |
| Barbados | 33.2 | 14.6 | 100.0 | 0.0 | Barbados |
| Belice | 23 592.0 | 56.0 | 99.8 | 0.2 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 14 842 405.0 | 46.9 | 99.8 | 0.1 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 26 794 454.7 | 59.4 | 97.7 | 2.3 | Brazil |
| Caribe neerlandés | 3 152 | ... | ... | ... | Caribbean Netherlands |
| Chile | 363 927 | 24.5 | 82.5 | 17.5 | Chile |
| Colombia | 760 340.2 | 53.3 | 99.3 | 0.7 | Colombia |
| Costa Rica | 569 742.0 | 59.4 | 97.1 | 2.8 | Costa Rica |
| Cuba | 1 188 411.0 | 31.2 | 83.6 | 16.4 | Cuba |
| Curaçao | 4 521 | 0.2 | ... | 0.0 | Curaçao |
| Dominica | ... | 63.8 | 98.3 | 1.7 | Dominica |
| Ecuador | 1 064 483.47 | 50.3 | 99.1 | 0.9 | Ecuador |
| El Salvador | 228 699 | 28.2 | 97.0 | 3.0 | El Salvador |
| Ex Antillas Neerlandesas | ... | 5.9 | 100.0 | 0.0 | Former Netherlands Antilles |
| Granada | 518.0 | 52.1 | 98.8 | 1.2 | Grenada |
| Guadalupe | 29 500.0 | 42.6 | 99.3 | 0.7 | Guadeloupe |
| Guatemala | 628 592.0 | 32.9 | 95.7 | 3.3 | Guatemala |
| Guyana | ... | 93.6 | 100.0 | 0.0 | Guyana |
| Haití | ... | 12.6 | 90.8 | 9.2 | Haiti |
| Honduras | 285 612.76 | 56.8 | 100.0 | 0.0 | Honduras |
| Islas Caimán | 82.0 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Cayman Islands |
| Islas Turcas y Caicos | 58 617.0 | 11.6 | 100.0 | 0.0 | Turks and Caicos Islands |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 071.0 | 24.1 | ... | ... | British Virgin Islands |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ... | 56.9 | 100.0 | 0.0 | United States Virgin Islands |
| Jamaica | 37 847.0 | 55.1 | 98.6 | 1.4 | Jamaica |
| Martinica | 207.0 | 49.3 | 94.8 | 5.1 | Martinique |
| México | 8 657 056.5 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | Mexico |
| Montserrat | ... | 25.0 | 100.0 | 0.0 | Montserrat |
| Nicaragua | 406 852.0 | 28.3 | 98.1 | 1.9 | Nicaragua |
| Panamá | 220 737.06 | 56.7 | 98.4 | 1.6 | Panama |
| Paraguay | 785 970.0 | 40.5 | 99.0 | 1.0 | Paraguay |
| Perú | 6 784 041.3 | 56.5 | 98.5 | 1.5 | Peru |
| Puerto Rico | ... | 56.0 | 100.0 | 0.0 | Puerto Rico |
| República Dominicana | 135 097.2 | 44.4 | 91.14 | 3.5 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | ... | 42.3 | ... | ... | Saint Kitts and Nevis |
| San Martín (parte neerlandesa) | 26.4 | 10.9 | 100.0 | 0.0 | Sint Maarten |
| San Vicente y las Granadinas | ... | 73.2 | 98.9 | 0.6 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 84.6 | 34.0 | 84.0 | 15.2 | Saint Lucia |
| Suriname | 12 000.0 | 97.4 | 99.9 | 0.1 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 15 919.1 | 44.5 | 64.6 | 26.3 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 435 837.0 | 11.6 | 41.8 | 58.2 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 265 668.0 | 52.4 | 97.1 | 2.7 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | 70 356 433.9 | 46.5 | 97.7 | 2.3 | Latin America and the Caribbean |

^[A] Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, Lista Ramsar [en línea] <http://www.ramsar.org>.

^[B] CEPAL, calculado sobre la base de datos de la FAO, Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020.


^[A] Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, Ramsar List [online] <http://www.ramsar.org>.

^[B] ECLAC, calculated on the basis of FAO, Global Forest Resources Assessment 2020.



3.2.6 América Latina y el Caribe: superficie de bosque natural^[A], plantaciones forestales^[B] y proporción de la superficie boscosa respecto de la superficie total, 1990-2020
Latin America and the Caribbean: natural forest area,^[A] forest plantation area^[B] and proportion of forest area in relation to total area, 1990-2020

(En miles de hectáreas/Thousands of hectares)



[A] CEPAL, calculado sobre la base de datos de la FAO, Programa de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) [en línea] <http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/>.

[B] FAO, Programa de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) [en línea] <http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/>.

[A] ECLAC, calculated on the basis of FAO, Global Forest Resources Assessment [online] <http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/>.


[B] FAO, Global Forest Resources Assessment [online] <http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/>.

3.3 Calidad ambiental/*Environmental quality*

3.3.1 América Latina y el Caribe: concentración de material particulado grueso (PM10) y fino (PM2,5) en 26 ciudades, último año disponible^[A]

Latin America and the Caribbean: concentration of particulate matter (PM10) and (PM2.5) in 26 cities, last year available^[A]

(En ug/m³/ug/m³)



■ Media anual PM2.5 (ug/m³)/PM2.5 Annual mean (ug/m³)

■ Media anual PM10 (ug/m³)/PM10 Annual mean (ug/m³)

| Directrices de la OMS sobre calidad del aire para PM2.5 (ug/m³ de media anual)/
 WHO Ambient air quality standards for PM2.5 (ug/m³ annual mean)

| Directrices de la OMS sobre calidad del aire para PM10 (ug/m³ de media anual)/
 WHO Ambient air quality standards for PM10 (ug/m³ annual mean)


[A] OMS, Global Ambient Air Quality Database [en línea] <http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/>.

[A] WHO, WHO Global Ambient Air Quality Database [online] <http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/>.

3.4 Recursos energéticos/*Energy resources*




- 3.4.1** América Latina y el Caribe: oferta de energía primaria renovable (que requiere y no requiere combustión) y no renovable, 1970-2018^[A]
Latin America and the Caribbean: renewable (combustible and non-combustible) and non-renewable primary energy supply, 1970–2018^[A]
- (En millones de barriles equivalentes de petróleo/Millions of barrels of oil equivalent)



^[A] OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/>.

^[A] OLADE, Energy-Economic Information System (SIEE) [online] <http://sier.olade.org/>.

- 3.4.2** América Latina y el Caribe: oferta de energía primaria renovable por recurso energético, 2018^[A]
Latin America and the Caribbean: supply of primary renewable energy by energy resource, 2018^[A]
- (En porcentajes/Percentages)




^[A] CEPAL, calculado sobre la base de OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/>.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of OLADE, Energy-Economic Information System (SIEE) [online] <http://sier.olade.org/>.



3.4.3 América Latina y el Caribe: proporción de la oferta de energía primaria renovable (que requiere y no requiere combustión) por tipo de fuente, 2000-2018^[A]
Latin America and the Caribbean: proportion of renewable (combustible and non-combustible) primary energy supply by type of source, 2000–2018^[A]

(En porcentajes/Percentages)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/>.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of OLADE, Energy-Economic Information System (SIEE) [online] <http://sier.olade.org/>.

3.4.4 Oferta energética primaria renovable, oferta de energía, consumo de energía eléctrica y capacidad instalada^[A]

Renewable primary energy supply, energy supply, electricity consumption and installed capacity^[A]



| País | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 | 🔗 | Country |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---|------------------------------------|
| | Proporción renovable de la oferta energética primaria ^[A] /Renewable proportion of the primary energy supply ^[A] | Oferta de energía primaria ^{[B]^a} /Primary energy supply ^{[B]^a} | Oferta de energía secundaria ^{[B]^b} /Secondary energy supply ^{[B]^b} | Consumo de energía eléctrica ^[B] /Consumption of electricity ^[B] | Capacidad instalada para producir energía eléctrica ^[B] /Installed capacity for producing electricity ^[B] | |
| | (en porcentajes sobre la oferta total de energía primaria/percentages of total primary energy supply) | (en miles de barriles equivalentes de petróleo/thousands of barrels of oil equivalent) | (en gigavatios/hora/gigawatt hours) | (en megavatios/megawatts) | 2015 | |
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 | |
| Argentina | 10.6 | 601 817.3 | 317 164.4 | 128 744.8 | 37 592.9 | Argentina |
| Barbados | 43.9 | 304.6 | 4 103.0 | 942.6 | 239.1 | Barbados |
| Belice | 91.9 | 1 165.5 | 2 067.8 | 779.2 | 153.6 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 10.3 | 56 856.6 | 34 782.4 | 8 450.1 | 2 191.3 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 47.2 | 1 983 996.0 | 1 390 630.0 | 504 026.7 | 140 885.4 | Brazil |
| Chile | 33.5 | 238 447.1 | 176 314.1 | 70 686.3 | 21 059.5 | Chile |
| Colombia | 23.4 | 344 833.0 | 166 467.5 | 62 764.7 | 16 484.0 | Colombia |
| Costa Rica | 100.0 | 19 234.1 | 27 420.3 | 9 988.6 | 3 061.2 | Costa Rica |
| Cuba | 22.3 | 56 036.9 | 52 758.5 | 15 589.2 | 6 280.0 | Cuba |
| Ecuador | 20.3 | 85 055.9 | 109 128.2 | 24 908.4 | 5 862.0 | Ecuador |
| El Salvador | 100.0 | 6 377.5 | 20 782.4 | 6 224.7 | 1 659.6 | El Salvador |
| Granada | 100.0 | 61.2 | 969.9 | 208.1 | 48.6 | Grenada |
| Guatemala | 86.9 | 75 707.4 | 41 582.0 | 10 220.3 | 3 174.5 | Guatemala |
| Guyana | 96.2 | 900.4 | 6 447.2 | 868.5 | 379.8 | Guyana |
| Haití | 100.0 | 24 877.7 | 14 610.6 | 428.2 | 332.0 | Haití |
| Honduras | 100.0 | 18 682.7 | 26 194.9 | 6 823.9 | 2 254.0 | Honduras |
| Jamaica | 15.2 | 9 995.9 | 20 710.4 | 3 238.0 | 943.6 | Jamaica |
| México | 9.0 | 1 257 718.6 | 863 283.3 | 263 693.4 | 54 852.1 | Mexico |
| Nicaragua | 71.6 | 17 874.3 | 15 427.2 | 3 722.0 | 1 327.7 | Nicaragua |
| Panamá | 75.5 | 11 776.5 | 30 922.8 | 9 296.1 | 3 235.0 | Panama |
| Paraguay | 100.0 | 68 082.6 | 32 687.8 | 12 503.6 | 8 816.1 | Paraguay |
| Perú | 20.9 | 223 448.4 | 183 137.4 | 48 297.4 | 12 188.6 | Peru |
| República Dominicana | 30.0 | 33 053.4 | 57 000.4 | 16 409.3 | 5 937.4 | Dominican Republic |
| Suriname | 14.0 | 7 034.8 | 6 741.4 | 1 783.4 | 535.2 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | ... | 153 817.4 | 17 638.3 | 8 463.1 | 2 402.0 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 59.1 | 39 816.0 | 24 184.1 | 11 484.1 | 3 988.7 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 7.4 | 502 402.0 | 255 915.1 | 75 285.7 | 31 036.8 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | 28.4 | 5 839 374.0 | 3 891 961.1 | 1 305 830.4 | 366 920.8 | Latin America and the Caribbean |

^[A] CEPAL, calculado sobre la base de OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/>.

^[B] OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/>.

^a Incluye los siguientes recursos energéticos: petróleo, gas natural, carbón mineral, hidroenergía, geotermia, nuclear, leña, productos de caña y otras fuentes primarias.

^b Incluye los siguientes recursos energéticos: electricidad, gas licuado, gasolinas/alcohol, keroseno y turbo, diesel oil, fuel oil, coques, carbón vegetal, gases, otras fuentes secundarias y no energéticas.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of OLADE, Energy-Economic Information System (SIEE) [online] <http://sier.olade.org/>.

^[B] OLADE, Energy-Economic Information System (SIEE) [online] <http://sier.olade.org/>.


^a Includes the following energy resources: oil, natural gas, coal, hydroenergy, geothermal, fission fuels, firewood, cane products and other primary sources.

^b Includes the following energy resources: electricity, liquefied gas, gasoline/alcohol, kerosene, diesel oil, fuel oil, coke, charcoal, gases, other secondary and non-energy sources.



3.4.5 América Latina y el Caribe: intensidad energética del producto interno bruto, 1990-2018^[A]
Latin America and the Caribbean: energy intensity of gross domestic product, 1990–2018^[A]

(En miles de barriles equivalentes de petróleo por millón de dólares de PIB a precios constantes de 2010/
 Thousands of barrels of oil equivalent for each million dollars of GDP at constant 2010 prices)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/>.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of OLADE, Energy-Economic Information System (SIEE) [online] <http://sier.olade.org/>.

3.4.6 Intensidad energética del producto interno bruto, producción y consumo de energía primaria y secundaria, 2018
Energy intensity of gross domestic product, production and consumption of primary and secondary energy, 2018

| País | Intensidad energética del PIB ^[A] / Energy intensity of GDP ^[A] | | Producción de energía ^[B] / Energy production ^[B] | | Consumo de energía ^[B] / Energy consumption ^[B] | | Country |
|--------------------------------------|---|-------------|--|---|--|---|------------------------------------|
| | | | Primaria ^a / Primary ^a | Secundaria ^b / Secondary ^b | Primaria ^a / Primary ^a | Secundaria ^b / Secondary ^b | |
| | (en miles de barriles equivalentes de petróleo por millón de dólares del PIB a precios constantes de 2010/thousands of barrels of oil equivalent for each million dollars of GDP at constant 2010 prices) | | | | | | |
| Argentina | 1.34 | 544 066.7 | 311 353.0 | 141 893.7 | 267 345.4 | | Argentina |
| Barbados | 0.07 | 523.8 | 643.1 | 192.4 | 2 717.0 | | Barbados |
| Belice | 0.72 | 1401.0 | 426.9 | 521.6 | 1 938.7 | | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1.96 | 140 101.6 | 26 661.4 | 13 641.3 | 33 383.7 | | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 0.85 | 2 183 915.9 | 1 286 102.7 | 390 577.9 | 1 230 845.6 | | Brazil |
| Chile | 0.84 | 96506.2 | 123 461.9 | 41 565.1 | 164 722.6 | | Chile |
| Colombia | 0.9 | 972 412.7 | 187 111.6 | 82 859.1 | 142 326.4 | | Colombia |
| Costa Rica | 0.39 | 22 322.5 | 7 278.7 | 4 038.4 | 26 427.4 | | Costa Rica |
| Cuba | 0.72 | 38 126.2 | 30 887.2 | 10 119.0 | 41 074.5 | | Cuba |
| Ecuador | 0.96 | 216 369.8 | 80 438.9 | 3 499.7 | 92 887.1 | | Ecuador |
| El Salvador | 0.28 | 6 376.3 | 3 476.3 | 1 441.5 | 18 476.4 | | El Salvador |
| Granada | 0.06 | 61.2 | 154.8 | 47.2 | 581.5 | | Granada |
| Guatemala | 1.41 | 69 141.6 | 10 104.6 | 49 871.8 | 38 020.4 | | Guatemala |
| Guyana | 0.2 | 866.3 | 710.9 | 850.0 | 4 268.0 | | Guyana |
| Haití | 3.02 | 25 280.3 | 7 233.7 | 11 693.7 | 12 557.7 | | Haití |
| Honduras | 0.88 | 18 682.7 | 5 895.1 | 11 380.7 | 18 042.5 | | Honduras |
| Jamaica | 0.7 | 1 515.5 | 10 230.2 | 1 274.3 | 15 642.9 | | Jamaica |
| México | 0.96 | 1 341 568.5 | 512 405.5 | 227 907.4 | 748 190.3 | | Mexico |
| Nicaragua | 1.49 | 14 118.7 | 7 956.5 | 7 939.2 | 11 107.6 | | Nicaragua |
| Panamá | 0.24 | 8 895.3 | 6 960.6 | 1 698.7 | 23 726.2 | | Panama |
| Paraguay | 1.83 | 71 101.5 | 40 040.2 | 17 244.4 | 29 895.4 | | Paraguay |
| Perú | 1.08 | 219 934.2 | 218 331.8 | 21 342.3 | 123 538.8 | | Peru |
| República Dominicana | 0.4 | 9 910.1 | 21 489.4 | 6 686.5 | 39 866.6 | | Dominican Republic |
| Suriname | 1.51 | 7 113.3 | 8 190.2 | 315.3 | 3 998.6 | | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 7.28 | 245 420.8 | 54 332.1 | 82 023.7 | 12 843.8 | | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 0.79 | 24 539.3 | 25 419.7 | 13 309.6 | 21 156.4 | | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 3.12 | 1 272 843.2 | 369 328.0 | 57 696.0 | 191 907.3 | | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | 1.01 | 7 553 115.1 | 3 349 514.9 | 1 201 630.6 | 3 317 488.9 | | Latin America and the Caribbean |

^[A] CEPAL, calculado sobre la base de OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/> y CEPALSTAT [en línea] <http://estadisticas.cepal.org/>.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of OLADE, Energy-Economic Information System (SIEE) [online] <http://sier.olade.org/> and CEPALSTAT [online] <http://estadisticas.cepal.org/>.

^[B] OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/>.

^[B] OLADE, Economic Energy Information System (SIEE) [online] <http://sier.olade.org/>.

^a Incluye los siguientes recursos energéticos: petróleo, gas natural, carbón mineral, hidroenergía, geotermia, nuclear, leña, productos de caña y otras fuentes primarias.

^a Includes the following energy resources: oil, natural gas, coal, hydroenergy, geothermal, fission fuels, firewood, cane products and other primary sources.


^b Incluye los siguientes recursos energéticos: electricidad, gas licuado, gasolinas/alcohol, keroseno y turbo, diesel oil, fuel oil, coques, carbón vegetal, gases, otras fuentes secundarias y no energéticas.

^b Includes the following energy resources: electricity, liquefied gas, gasoline/alcohol, kerosene, diesel oil, fuel oil, coke, charcoal, gases, other secondary and non-energy sources.

3.4.7 América Latina y el Caribe: proporción de las pérdidas del sector eléctrico sobre la oferta total de energía eléctrica, 1970-2019^[A]

Latin America and the Caribbean: proportion of losses in the electricity sector over the total supply of electrical energy, 1970–2019^[A]

(En porcentajes/Percentages)



^[A] CEPAL, calculado sobre la base de OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/>.

^[A] ECLAC, calculated on the basis of OLADE, Energy-Economic Information System (SIEE) [online] <http://sier.olade.org/>.


3.5 Recursos naturales/Natural resources



3.5.1 América Latina y el Caribe: exportaciones de recursos naturales renovables y no renovables, y participación de las exportaciones primarias en las exportaciones totales, 1990-2018^[A]

Latin America and the Caribbean: exports of renewable and non-renewable natural resources, and share of primary exports in total exports, 1990–2018^[A]

(En millones de dólares a precios constantes de 2010 y porcentajes/Millions of dollars at constant 2010 prices and percentages)




^[A] CEPAL, sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) [en línea] <http://comtrade.un.org/>.

^[A] ECLAC, on the basis of United Nations International Trade Statistics Database (UN Comtrade) [online] <http://comtrade.un.org/>.



3.6 Tierra/Land


3.6.1 América Latina y el Caribe: superficie agrícola por destino de uso, 1970 y 2018^[A]
Latin America and the Caribbean: agricultural area by type of land use, 1970 and 2018^[A]
 (En porcentajes/Percentages)



^[A] FAO, Base de datos estadísticos (FAOSTAT) [en línea]
<http://www.fao.org/faostat/es/#home>.

^[A] FAO, Database for Statistical Data (FAOSTAT) [online]
<http://www.fao.org/faostat/en/#home>.

3.6.2 Proporción de superficie agrícola con agricultura orgánica, por país, 2018^[A]
Proportion of agricultural surface under organic agriculture, 2018^[A]
 (En porcentajes/Percentages)



^[A] FAO, Base de datos estadísticos (FAOSTAT) [en línea] <http://www.fao.org/faostat/es/#home>.

^[A] FAO, Database for Statistical Data (FAOSTAT) [online] <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.


3.7 Recursos biológicos/Biological resources



3.7.1 América Latina y el Caribe: superficie cosechada de los principales cultivos, 1962-2018^[A]

Latin America and the Caribbean: harvested area of main crops, 1962-2018^[A]

(En miles de hectáreas/Thousands of hectares)





^[A]FAO, Base de datos estadísticos (FAOSTAT) [en línea] <http://www.fao.org/faostat/es/#home>.

^[A]FAO, Database for Statistical Data (FAOSTAT) [online] <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.

3.7.2 América Latina y el Caribe: extracción pesquera^a y producción acuícola, 1990-2018, y extracción pesquera por tipo de pesquerías, 2018^[A]^b

Latin America and the Caribbean: fish extraction^a and aquaculture production, 1990-2018, and fish extraction by type of fishery, 2018^[A]^b

(En toneladas/Tons)



^[A]FAO, Departamento de Pesca y Acuicultura, Base de datos de producción mundial pesquera [en línea] <http://www.fao.org/fishery/>.

^a No incluye ballenas, focas y otros mamíferos acuáticos.

^b Incluye la producción en áreas marinas y en aguas continentales.

^[A]FAO, Fisheries and Aquaculture Department, Dataset of global capture production [online] <http://www.fao.org/fishery/>.

^a Does not include whales, seals and other aquatic mammals.


^b Includes production in marine and inland waters.



3.7.3 Intensidad de uso de fertilizantes y pesticidas, 2018^[A]

Fertilizer and pesticide use intensity, 2018^[A]

(En toneladas totales y toneladas por 1.000 hectáreas de superficie agrícola/
Total tons and tons per 1.000 hectares of agricultural area)



^[A]FAO, Base de datos estadísticos (FAOSTAT) [en línea] <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

^[A]FAO, Database for Statistical Data (FAOSTAT) [online] <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.

Note: The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

3.8 Recursos hídricos/Water resources



3.8.1 Distribución sectorial de la extracción del agua e intensidad hídrica del valor agregado agrícola, último año disponible^[A]

Sectoral distribution of water extraction and water intensity of agricultural value added, latest year available^[A]

| País | | | | | Country |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| | Extracción del agua ^[A] /Water extraction ^[A] | | | Intensidad hídrica ^[B] /Water intensity ^[B] | |
| | Agrícola/Agricultural | Industrial/Industrial | Municipal/Domestic | (en miles de m³ por millón de dólares a precios constantes de 2010/thousands of m³ per million dollars at constant 2010 prices) | |
| (en porcentajes/percentages) | | | | | |
| Antigua y Barbuda | 15.7 | 21.7 | 62.6 | 0.1 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 73.9 | 10.6 | 15.5 | 0.9 | Argentina |
| Barbados | 67.7 | 7.7 | 24.7 | 0.9 | Barbados |
| Belice | 67.7 | 21.0 | 11.3 | 0.6 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 92.0 | 1.5 | 6.5 | 1.0 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 60.0 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | Brazil |
| Chile | 83.0 | 13.4 | 3.6 | 3.9 | Chile |
| Colombia | 54.3 | 19.1 | 26.6 | 0.4 | Colombia |
| Costa Rica | 72.1 | 7.5 | 20.4 | 0.9 | Costa Rica |
| Cuba | 64.9 | 10.6 | 24.4 | 1.8 | Cuba |
| Dominica | 5.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | Dominica |
| Ecuador | 81.4 | 5.5 | 13.0 | 1.3 | Ecuador |
| El Salvador | 67.6 | 10.1 | 22.4 | 1.2 | El Salvador |
| Granada | 14.9 | 0.0 | 85.1 | 0.0 | Grenada |
| Guatemala | 56.7 | 18.1 | 25.1 | 0.5 | Guatemala |
| Guyana | 94.3 | 1.4 | 4.2 | 3.7 | Guyana |
| Haití | 83.4 | 3.5 | 13.1 | ... | Haiti |
| Honduras | 73.3 | 7.1 | 19.6 | 0.8 | Honduras |
| Jamaica | 8.4 | 81.2 | 10.3 | 0.1 | Jamaica |
| México | 76.1 | 7.8 | 16.2 | 1.7 | Mexico |
| Nicaragua | 76.7 | 4.8 | 18.5 | 0.8 | Nicaragua |
| Panamá | 36.8 | 0.5 | 62.7 | 0.4 | Panama |
| Paraguay | 78.6 | 6.4 | 15.0 | 0.7 | Paraguay |
| Perú | 81.4 | 1.3 | 17.4 | 1.1 | Peru |
| República Dominicana | 79.9 | 8.2 | 12.0 | 2.0 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | 1.3 | 0.0 | 98.7 | 0.0 | Saint Kitts and Nevis |
| San Vicente y las Granadinas | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 70.9 | 0.0 | 29.1 | 0.7 | Saint Lucia |
| Suriname | 70.0 | 22.0 | 8.0 | 1.3 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 4.4 | 33.6 | 62.0 | 0.1 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | 86.6 | 2.2 | 11.2 | 1.2 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 73.8 | 3.5 | 22.6 | 0.9 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |

^[A]FAO, Sistema de información estadístico sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) [en línea] <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm>.

^[B]CEPAL, calculado sobre la base de datos de FAO, Sistema de información estadístico sobre el agua y la agricultura (AQUASTAT) [en línea] <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm>.

^[A]FAO, Information System on Water and Agriculture (AQUASTAT) [online] <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm>.

^[B]ECLAC, calculated on the basis of FAO, Information System on Water and Agriculture (AQUASTAT) [online] <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm>.



3.9 Emisiones al aire/Emissions

3.9.1 Emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y sustancias que agotan la capa de ozono Carbon dioxide (CO₂) emissions and ozone-depleting substances

| País | | | | | Country |
|--------------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|
| | Emisiones de dióxido de carbono (CO ₂) Carbon dioxide (CO ₂) emissions | | | Consumo de todas las sustancias que agotan la capa de ozono ^{[A]a} Consumption of all ozone-depleting substances ^{[A]a} | |
| | (en miles de toneladas de CO ₂) ^[B] / thousands of tons of CO ₂) ^[B] | (en toneladas de CO ₂ por habitante) ^[C] / tons of CO ₂ per capita ^[C] | (en toneladas de CO ₂ por cada 1.000 dólares de PIB) ^[C] / tons of CO ₂ per US\$ 1,000 of GDP ^[C] | (en toneladas de potencial de agotamiento del ozono (PAO)) [/] / tons of ozone-depleting potencial (ODP)) | |
| | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 | |
| Antigua y Barbuda | 750 | 7.9 | 0.6 | 0.0 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | 292 090 | 6.7 | 0.7 | 234.1 | Argentina |
| Bahamas | 3 440 | 9.1 | 0.3 | 2.7 | Bahamas |
| Barbados | 1 840 | 6.4 | 0.4 | 1.4 | Barbados |
| Belice | 3 380 | 9.2 | 2.2 | 1.9 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 105 770 | 9.6 | 4.0 | 3.1 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | 742 780 | 3.6 | 0.3 | 826.3 | Brazil |
| Chile | -18 700 | -1.0 | -0.1 | 38.2 | Chile |
| Colombia | 126 260 | 2.6 | 0.3 | 78.2 | Colombia |
| Costa Rica | -3 090 | -0.6 | -0.1 | 8.8 | Costa Rica |
| Cuba | 9 930 | 0.9 | 0.1 | 9.8 | Cuba |
| Dominica | 320 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | Dominica |
| Ecuador | 72 490 | 4.4 | 0.8 | 16.5 | Ecuador |
| El Salvador | 7 920 | 1.2 | 0.4 | 4.3 | El Salvador |
| Granada | 280 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | Grenada |
| Guatemala | 25 140 | 1.5 | 0.5 | 4.3 | Guatemala |
| Guyana | 30 300 | 39.3 | 10.4 | 1.1 | Guyana |
| Haití | 3 550 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | Haiti |
| Honduras | 37 630 | 4.1 | 1.9 | 9.4 | Honduras |
| Jamaica | 8 100 | 2.8 | 0.6 | 10.0 | Jamaica |
| México | 480 440 | 3.9 | 0.4 | 321.2 | Mexico |
| Nicaragua | 5 690 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | Nicaragua |
| Panamá | 19 230 | 4.8 | 0.4 | 16.3 | Panama |
| Paraguay | 148 510 | 21.9 | 4.3 | 13.0 | Paraguay |
| Perú | 126 710 | 4.1 | 0.7 | 19.8 | Peru |
| República Dominicana | 15 530 | 1.5 | 0.2 | 33.1 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | 260 | 5.0 | 0.3 | 0.1 | Saint Kitts and Nevis |
| San Vicente y las Granadinas | 250 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | 470 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | Saint Lucia |
| Suriname | 5 290 | 9.4 | 1.2 | 0.8 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | 21 310 | 15.5 | 1.0 | 15.7 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | -3 940 | -1.2 | -0.1 | 9.0 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 243 720 | 8.2 | 1.2 | 1.9 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| América Latina y el Caribe | 2 513 650 | 4.0 | 0.4 | 1 685.0 ^b | Latin America and the Caribbean |

[A] PNUMA, Secretaría del Ozono [en línea] http://ozone.unep.org/Data_reporting/Data_Access/.

[B] Instituto de Recursos Mundiales (WRI), CAIT Climate Data Explorer [en línea] <http://cait.wri.org/>.

[C] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto de Recursos Mundiales, CAIT Climate Data Explorer [en línea] <http://cait.wri.org/>, y CEPALSTAT [base de datos en línea] <https://estadisticas.cepal.org/cepalstat>.

a Incluye todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal.

b Calculado a partir de la información disponible de los países de la región.

[A] UNEP, Ozone Secretariat, [online] http://ozone.unep.org/Data_reporting/Data_Access.

[B] World Resources Institute (WRI), CAIT Climate Data Explorer [online] <http://cait.wri.org>.

[C] Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of World Resources Institute (WRI), CAIT Climate Data Explorer [online] <http://cait.wri.org>; and CEPALSTAT [online database] <https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?idioma=english>.

a Includes all substances covered under the Montreal Protocol.

b Calculated on the basis of the information available from the countries of the region.

3.9.2 América Latina y el Caribe y resto del mundo: emisiones de dióxido de carbono (CO_2) por tipo de fuente, 1990-2016^[A]


Latin America and the Caribbean and rest of the world: carbon dioxide (CO_2) emissions by source type, 1990–2016^[A]

(En miles de toneladas de CO_2 y en porcentajes/Thousands of tons of CO_2 and percentages)



A. Emisiones de dióxido de carbono (CO_2), 1990-2016/*Global carbon dioxide (CO_2) emissions, 1990–2016*


(En miles de toneladas de CO_2 /Thousands of tons of CO_2)



B. Participación regional en las emisiones totales, 1990 y 2016/*Regional share in total emissions, 1990 and 2016*

(En porcentajes/Percentages)

Por cambio de uso de suelo y desforestación/
From land use change and deforestation



Por quema de combustibles fósiles y producción de cemento/
From fossil fuel burning and cement production



^[A] Instituto de Recursos Mundiales (WRI), CAIT Climate Data Explorer [en línea] <http://cait.wri.org/>.

^[A] World Resources Institute (WRI), CAIT Climate Data Explorer [online] <http://cait.wri.org/>.




3.9.3 América Latina y el Caribe y resto del mundo: emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sector, 1990-2016^[A]

Latin America and the Caribbean and rest of the world: greenhouse gas (GHG) emissions by sector, 1990-2016^[A]

(En miles de toneladas de CO₂ y en porcentajes/Thousands of tons of CO₂ and percentages)


A. América Latina y el Caribe: evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sector/Latin America and the Caribbean: trend in greenhouse gas (GHG) emissions by sector

((Millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (MtCO₂e))||(Million tons of carbon dioxide equivalent (MtCO₂e))



B. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sector, 2016/Greenhouse gas (GHG) emissions by sector, 2016

(En porcentajes/Percentages)



^[A] Instituto de Recursos Mundiales (WRI), CAIT Climate Data Explorer [en línea] <http://cait.wri.org/>.


^[A] World Resources Institute (WRI), CAIT Climate Data Explorer [online] <http://cait.wri.org/>.

3.10 Eventos extremos y desastres/*Extreme events and disasters*



3.10.1 América Latina y el Caribe: número de eventos extremos y desastres, y personas afectadas, 1990-2020^{[A] a}

Latin America and the Caribbean: number of extreme events and disasters, and affected persons, 1990–2020^{[A] a}



Cada cuadrado representa 5 eventos. En el caso de los desplazamientos de masa seca, cada cuadrado representa menos de 2 eventos/
Each square represents 5 events. For the dry mass displacement, each square represents less than 2 events.

^[A] Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT) [en línea] <http://www.emdat.be/>.

^a El valor regional no necesariamente es igual a la suma de los eventos de los países que lo componen ya que un mismo evento puede ocurrir en más de un país.

^[A] Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), International Disaster Database (EM-DAT) [online] <http://www.emdat.be/>.


^a The regional value is not necessarily equal to the sum of the events in the constituent countries because a single event may occur in more than one country.



3.10.2 América Latina y el Caribe: costo económico acumulado de los desastres para el período 1970-2020, por tipo de desastre^[A]

Latin America and the Caribbean: accumulated economic cost of disasters for the 1970-2020 period, by type of disaster^[A]

(En millones de dólares y porcentajes/Millions of dollars and percentages)




^[A] Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT) [en línea] <http://www.emdat.be/>.

^[A] Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), International Disaster Database (EM-DAT) [online] <http://www.emdat.be>.

3.10.3 América Latina y el Caribe: costo económico de los desastres, 1970-2020^[A]

Latin America and the Caribbean: economic cost of disasters, 1970-2020^[A]

(En millones de dólares/Millions of dollars)



^[A] Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT) [en línea] <http://www.emdat.be/>.

^[A] Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), International Disaster Database (EM-DAT) [online] <http://www.emdat.be>.

3.11 Regulación y gobernanza ambiental/ Environmental regulation and governance



3.11.1 Acuerdos multilaterales ambientales: número de países de América Latina y el Caribe miembros de la CEPAL que han firmado, aprobado, mantienen vigente o han adhesido al acuerdo respectivo (de un total de 33 países)^{[A] a}

Multilateral environmental agreements: number of Latin American and Caribbean ECLAC member countries that have become parties to the respective agreement through ratification, acceptance, approval or adhesion (out of a total of 33 countries)^{[A] a}

| Acuerdo multilateral ambiental/ Multilateral environmental agreement | Número de países/ Number of countries |
|---|--|
| Ramsar ^b | 28 |
| Patrimonio ^c /Heritage ^c | 33 |
| CITES ^d | 32 |
| Especies migratorias ^e /Migratory species ^e | 15 |
| Derecho del Mar ^f /Law of the Sea ^f | 31 |
| Viena ^g /Vienna ^g | 33 |
| Montreal ^h | 33 |
| Basilea ⁱ /Basel ⁱ | 32 |
| Diversidad biológica ^j /Biological diversity ^j | 33 |

| Acuerdo multilateral ambiental/ Multilateral environmental agreement | Número de países/ Number of countries |
|---|--|
| Cambio climático ^k /Climate change ^k | 33 |
| Desertificación ^l /Desertification ^l | 33 |
| Kyoto ^m | 33 |
| Rotterdam ⁿ | 30 |
| Cartagena ^o | 30 |
| Estocolmo ^p /Stockholm ^p | 32 |
| París-CMNUCC ^q /Paris-UNFCCC ^q | 33 |
| Minamata ^r | 26 |
| Escazú ^s | 24 |

[A] CEPAL, sobre la base de información oficial de los países.

a Véanse las notas técnicas en CEPALSTAT para más información sobre los acuerdos multilaterales ambientales.

b Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (1971).

c Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972).

d Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (1973).

e Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (1979).

f Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982).

g Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985).

h Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (1987).

i Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989).

j Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992).

k Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992).

l Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África (1994).

m Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1997).

n Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional (1998).

o Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2000).

p Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (2001).

q Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2015).

r Convenio de Minamata sobre el Mercurio (2013).

s Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) (2018).

[A] ECLAC, on the basis of official information from the countries.

a See technical notes in CEPALSTAT for more information on the multilateral environmental agreements.

b Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (1971).

c Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972).

d Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973).

e Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (1979).

f United Nations Convention on the Law of the Sea (1982).

g Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985).

h Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987).

i Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (1989).

j Convention on Biological Diversity (1992).

k United Nations Framework Convention on Climate Change (1992).

l United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (1994).

m Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1997).

n Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (1998).

o Cartagena Protocol on Biosafety (2000).

p Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (2001).

q Paris Agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2015).

r Minamata Convention on Mercury (2013).

s Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Latin America and the Caribbean (Escazú Agreement) (2018).



Notas técnicas

Technical notes

1. Estadísticas sociales

En este capítulo se presentan estadísticas sociales elaboradas por organismos internacionales especializados, entre ellos, la CEPAL. Las estadísticas de la CEPAL se basan en información provista principalmente por el Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) y su repositorio de encuestas de hogares por muestreo relevadas por los países de América Latina y el Caribe desde la década de 1990. Estas encuestas son implementadas en los países por las Oficinas Nacionales de Estadística u otros organismos públicos y son la fuente de información utilizada oficialmente para la medición de la pobreza, la desigualdad y diversos indicadores sociales. Con las bases de datos disponibles se construye un conjunto de variables armonizadas, procurando el mayor grado de comparabilidad posible. Las estadísticas se organizan en siete áreas temáticas: población, trabajo, educación, salud, vivienda y servicios básicos, pobreza y distribución del ingreso, y género. En la medida de lo posible, los indicadores se han desagregado según distintas dimensiones (sexo, grupos de edad, áreas geográficas y niveles de ingreso, entre otras) para destacar las desigualdades socioeconómicas que caracterizan a la región.

Es posible consultar información estadística adicional en la base de datos CEPALSTAT [en línea] <http://estadisticas.cepal.org>.

1.1 Población

Las series sobre los indicadores de población corresponden en su mayoría a las estimaciones y proyecciones que realizan el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL y la División de Población de las Naciones Unidas. La preparación de estas estimaciones de población para el período 1950-2100 se basan en la Revisión 2019 del CELADE y la Revisión 2019 de la División de Población de las Naciones Unidas. Ambas revisiones incorporan nueva información sobre el dinamismo demográfico del pasado de cada país o área y las proyecciones de población para el período 2020-2100, e incluyen una formulación detallada de los futuros patrones o tendencias de las variables demográficas de fecundidad, mortalidad y migración internacional. Las proyecciones de población de cada país o área se realizan a partir de la población estimada al 1 de julio de 2015. Las series que se presentan se basan en la hipótesis de fecundidad media, recomendada para comparaciones internacionales y entre ambos períodos, 1950-2020 y 2020-2100.

1. Social statistics

This chapter offers social statistics prepared by specialized international agencies, including ECLAC. The ECLAC statistics are based mainly on information from the Household Survey Data Bank (BADEHOG) and its repository of household sample surveys taken by the countries of Latin America and the Caribbean since the 1990s. These surveys are conducted in the respective countries by the national statistical offices or other public bodies and are the source of information officially used for measuring poverty, inequality and various social indicators. The databases available are used to build a set of harmonized variables, seeking the greatest possible regional comparability. The statistics are grouped into seven subject areas: population, labour, education, health, housing and basic services, poverty, income distribution and gender. To the extent possible, the indicators have been disaggregated according to different dimensions such as sex, age group, geographical area and income level, to highlight the socioeconomic inequalities that characterize the region.

Further statistical information may be obtained from the Commission's CEPALSTAT database [online] <http://estadisticas.cepal.org>.

1.1 Population

Most of the population indicator series are estimates and projections prepared by the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC and by the United Nations Population Division. The population estimates for the period 1950–2100, based on the 2019 revision of CELADE and the 2019 revision of the United Nations Population Division, include the new data on past population growth for each country or area and the population projections for the period 2020–2100. They also offer a detailed breakdown of future patterns or tendencies of the following demographic variables: fertility, mortality and international migration. The future population of each country or area is projected on the basis of the estimated population at 1 July 2015. The series presented correspond to the medium-fertility scenario, recommended for comparisons among countries and between the two periods, 1950–2020 and 2020–2100.

En el plano geográfico, la información proporcionada por el CELADE-División de Población de la CEPAL cubre 20 países de América Latina: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

La información proporcionada por la División de Población de las Naciones Unidas cubre 48 países y territorios de América Latina y el Caribe que conforman las subregiones de Centroamérica, América del Sur y el Caribe. No se considera América del Norte. Estas subregiones se conforman de la siguiente manera:

Centroamérica (8): Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

América del Sur (14): Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Islas Malvinas (Falkland Islands), Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

El Caribe (26): Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Caribe neerlandés¹, Cuba, Curaçao, Dominica, Granada, Guadalupe², Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Martín (parte neerlandesa), San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tabago.

Los totales de la región de América Latina y el Caribe y de la subregión del Caribe proporcionados por la División de Población de las Naciones Unidas no corresponden a la suma de los países y territorios desplegados separadamente en el Anuario Estadístico, por tres razones:

- i) Se enumeran separadamente solo aquellos países o áreas con 90.000 o más habitantes en 2019; el resto se incluye en los agregados regionales, pero no se enumeran aparte, por lo que los agregados regionales no corresponden a la suma de los países enumerados.
- ii) Aquellos países cubiertos por el CELADE-División de Población de la CEPAL no se vuelven a presentar separadamente.
- iii) Solo se muestran separadamente los Estados miembros y asociados de la CEPAL.

¹ Incluye Bonaire, Saba y San Eustaquio.

² Incluye San Bartolomé y San Martín (parte francesa).

In terms of geography, the information from CELADE covers 20 countries of Latin America. Argentina, Bolivarian Republic of Venezuela, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Plurinational State of Bolivia and Uruguay.

The information provided by the United Nations Population Division covers 48 countries and territories of Latin America and the Caribbean, which make up the subregions of Central America, South America and the Caribbean. North America is not included. The subregions are made up as follows:

Central America (8): Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama.

South America (14): Argentina, Bolivarian Republic of Venezuela, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Falkland Islands (Malvinas), French Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, Plurinational State of Bolivia, Suriname and Uruguay.

The Caribbean (26): Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, British Virgin Islands, Caribbean Netherlands,¹ Cayman Islands, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe,² Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Turks and Caicos Islands, Trinidad and Tobago, the United States Virgin Islands and Sint Maarten (Netherlands part).

The totals for the region of Latin America and the Caribbean and the subregion of the Caribbean provided by the United Nations Population Division do not correspond to the sum of those for the countries and territories listed separately in the Statistical Yearbook, for three reasons:

- (i) Only those countries or regions with 90,000 or more inhabitants in 2019 are listed separately; the remainder are included in the regional aggregates but are not listed separately; therefore, the regional aggregates do not correspond to the sum of the countries listed.
- (ii) Those countries covered by CELADE are not relisted separately.
- (iii) Only ECLAC member States and associated members are listed separately.

Total population growth rate. The ratio of the total mean annual growth of a population in a given period of time to the average population in this same period, expressed for each 100 inhabitants.

¹ Including Bonaire, Saba and Sint Eustatius.

² Including Saint Barthélemy and Saint Martin (French part).

Tasa de crecimiento de la población total. Es la razón entre el incremento medio anual observado de la población durante un período determinado y la población media en ese mismo período, expresado por cada 100 habitantes.

Relación de dependencia demográfica. Corresponde a una medida demográfica para expresar la relación de la población, en términos de edad, entre las personas potencialmente activas y las personas potencialmente dependientes (inactivas). Normalmente se utilizan tres medidas: la relación de dependencia total, la infantil y la de personas mayores. Dependencia total: es el cociente entre la suma de los grupos de población (población de 0 a 14 años más población de 65 años y más) en el numerador, dividido por la población de 15 a 64 años en el denominador, multiplicado por 100. Dependencia infantil: es el cociente entre la población 0 a 14 años en el numerador, dividido por la población de 15 a 64 años en el denominador, multiplicado por 100. Dependencia de personas mayores: es el cociente entre la población 65 años y más en el numerador, dividido por la población de 15 a 64 años en el denominador, multiplicado por 100.

Tasa bruta de natalidad. Representa el número de personas nacidas vivas por cada 1.000 habitantes en un período determinado. Se calcula como el cociente entre el número de nacimientos que ocurren en un determinado período en el numerador y la población media del mismo período en el denominador. El resultado se multiplica por 1.000.

Tasa bruta de mortalidad. Representa el número de defunciones por cada 1.000 habitantes en un período determinado. Se calcula como el cociente entre el número de muertes que ocurren en un determinado período en el numerador y la población media del mismo período en el denominador. El resultado se multiplica por 1.000 habitantes.

Tasa global de fecundidad. Representa el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una hipotética cohorte que durante su vida fértil tuviera sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad del período en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta la finalización del período fértil. Se calcula sumando las tasas de fecundidad por edad para todas las edades consideradas y multiplicando el resultado por el tamaño del intervalo en el cual las edades fueron agrupadas, que por lo general es quinquenal.

Esperanza de vida al nacer. Representa la duración media en años de la vida de los individuos que integran una hipotética cohorte de nacimientos, sometidos en todas las edades a los riesgos de mortalidad del período en estudio.

Demographic dependency ratio. This is a demographic measurement expressing the ratio in the population between potentially active persons and potentially dependent (inactive) persons. Three measures are normally used: the total dependency ratio, the child dependency ratio and the older persons dependency ratio. Total dependency: the ratio between the sum of population groups (population aged 0–14 years plus the population aged 65 or over) in the numerator, divided by the population aged between 15 and 64 in the denominator, multiplied by 100. Child dependency: ratio of the population aged between 0 and 14 to the population aged between 15 and 64, multiplied by 100. Older persons dependency: ratio of the population aged 65 and over to the population aged between 15 and 64, multiplied by 100.

Crude birth rate. The number of live births per 1,000 inhabitants in a given period. It is calculated as the ratio of the number of births over a given period of time (numerator) to the mean population during the same period (denominator). The result is multiplied by 1,000.

Crude mortality rate. The number of deaths per 1,000 inhabitants in a given period. It is calculated as the ratio between the number of deaths occurring over a given period (numerator) to the mean population during the same period (denominator). The result is multiplied by 1,000.

Total fertility rate. The total fertility rate measures the average number of children who would be born to a woman belonging to a hypothetical cohort whose reproductive performance over their entire reproductive period was in accordance with the fertility rates for the years in question; it is further supposed that the women have not been exposed to mortality risks from the time of birth up until the end of their reproductive period. It is calculated by adding the age fertility rates for all the ages considered and multiplying the result by the size of the interval between the ages, usually a five-year period.

Life expectancy at birth. Life expectancy at birth is the mean length of life, in years, of individuals from a hypothetical cohort of births whose members have been subject since birth to the mortality risks of the period in question.

Average size of urban households, by household income quintile. This indicator corresponds to the average number of persons per household in each quintile. The household quintiles are constructed by sorting households into five equally sized groups sequentially by per capita income. Quintile I corresponds to the poorest households and quintile V to the wealthiest households.

Tamaño medio de los hogares urbanos según quintil de hogares ordenados por su ingreso. El indicador corresponde al promedio de personas por hogar en cada quintil. Los quintiles de hogares se construyen ordenando a estos en cinco grupos de igual tamaño ordenados en forma secuencial por ingreso per cápita. El quintil I corresponde a los hogares más pobres y el quintil V a los hogares más ricos.

La definición de hogar comúnmente utilizada en las encuestas de hogares corresponde a “una persona o conjunto de personas, emparentadas o no entre sí, que residen habitualmente en la vivienda y se asocian para atender sus necesidades de alimentos y de otros bienes y servicios”.

Clasificación de hogares. Los tipos de hogares se definen según la presencia o ausencia de determinados miembros del hogar, de acuerdo con la variable relación de parentesco entre los miembros que lo integran y su relación con la persona identificada como jefe de hogar.

Los tipos de hogares definidos de acuerdo con la presencia o ausencia de determinados miembros del hogar son:

- i) hogar unipersonal, integrado por una sola persona;
- ii) hogar biparental con hijo(s), integrado por el padre y la madre (pareja unida o casada legalmente) y uno o más hijos;
- iii) hogar biparental sin hijo(s), integrado por la pareja unida o casada legalmente sin hijos;
- iv) hogar monoparental, integrado por uno de los padres y uno o más hijos;
- v) hogar extenso, que corresponde a hogares biparentales o monoparentales que incluyen uno o más parientes del jefe de hogar;
- vi) hogar compuesto, que corresponde a hogares biparentales o monoparentales que incluyen uno o más no parientes del jefe de hogar, y
- vii) hogar sin núcleo, integrado por individuos no emparentados entre ellos.

1.2 Trabajo

En esta sección se presentan datos de diferentes fuentes. Las proyecciones de población corresponden a la revisión 2019 del CELADE-División de Población de la CEPAL con series a partir de 1990, mediante la aplicación de una metodología que permite aprovechar la información recopilada en los censos y encuestas

For the purpose of household surveys, household is commonly defined as “a person or group of persons, whether related or not, who normally reside together in a housing unit and combine to provide themselves with food and other essential goods and services”.

Categorization of households. Household types were defined based on the basis of the presence or absence of certain household members, by kinship relationship between the members and their relationship with the individual identified as “head of household”.

The following types of households were identified on the basis of their composition:

- (i) single-person household: a household composed of one person;
- (ii) two-parent household with children: a household composed of a father and mother (a free union or a legally married couple) and one or more children;
- (iii) two-person household without children: a couple in free union or legally married with no children;
- (iv) single-parent household with children, with one parent and one or more children;
- (v) extended household: a single-parent or two-parent household which also includes one or more relatives of the head of household;
- (vi) composite household: a single-parent or two-parent household which also includes one or more non-relatives of the head of household;
- (vii) non-nuclear family made up of individuals with no kinship relationship.

1.2 Labour

This section provides data from various sources. The population projections correspond to the 2019 revision of the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC, using series from 1990 on, based on a methodology that permits the utilization of information compiled in

de hogares³. Por otra parte, la División de Estadísticas de la CEPAL utiliza la información de encuestas de hogares proveniente del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) para describir y caracterizar la fuerza de trabajo. También se emplea información proveniente de las fuentes oficiales de los países, recopilada por la División de Desarrollo Económico de la CEPAL para elaborar sus principales publicaciones de carácter económico.

Población Económicamente Activa (PEA). Se considera población económicamente activa al conjunto de personas que están dispuestas a aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios económicos. Se han homogeneizado tanto los límites de edad como la definición de la PEA. Las proyecciones realizadas por el CELADE presentan las tendencias de la PEA para la población de 15 años y más.

Tasa de participación en la actividad económica. Esta información proviene de las encuestas de hogares. Se calculan como el cociente entre la PEA de 15 años y más y la población total de 15 años y más, multiplicada por 100. La información se presenta desagregada por sexo.

Ocupación por rama de actividad económica. Se distribuye la población ocupada de acuerdo con las nueve grandes divisiones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), Rev. 2. Se presenta la estructura porcentual, en términos generales y por sexo. Esta información proviene de las encuestas de hogares.

Ocupación por grupos ocupacionales. Se distribuye la población ocupada de acuerdo con los principales grupos de ocupación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1988). Esta información proviene de las encuestas de hogares y se incluyen solo los países cuyas encuestas de hogares son compatibles con la CIUO-88.

Ocupación por categoría ocupacional. Se realizó la clasificación en cinco grupos homogéneos: empleadores, asalariados, trabajadores por cuenta propia, personal de servicio doméstico y familiares no remunerados. Este indicador caracteriza a las personas ocupadas de acuerdo con el riesgo económico asociado al puesto de trabajo y la relación de autoridad respecto de los otros trabajadores del establecimiento. Se presenta la distribución porcentual de la población ocupada, en términos generales y por sexo. Esta información proviene de las encuestas de hogares.

censuses and household surveys.³ In addition, the Statistics Division of ECLAC uses information from the household surveys contained in the Household Survey Databank (BADEHOG) to describe and characterize the labour force. ECLAC also uses information from the countries' official sources, gathered by its Economic Development Division, in the preparation of its main economic publications.

Economically active population (EAP). The EAP is considered to be the total number of persons willing to supply their labour for the production of economic goods and services. The projections conducted by CELADE provide an indication of trends in the EAP for the population aged 15 and above.

Participation in economic activity. This information is derived from household surveys. It is calculated as the ratio between the EAP aged 15 or over and the total population in that same age group, multiplied by 100. This information is disaggregated by sex.

Employment by kind of economic activity. The employed population is distributed according to the nine major divisions of the International Standard Industrial Classification (ISIC), Rev. 2. The occupational structure is given in percentages, for the total working population and by sex. This information is derived from household surveys.

Employment by occupational group. The employed population is broken down into the major occupational groups of the ILO International Standard Classification of Occupations (ISCO), 1988 edition. This information is derived from household surveys and includes only those countries whose household surveys are compatible with ISCO-1988.

Employment by category of employment. Employment is disaggregated by occupational category on the basis of five standardized groups: employers, wage earners, own-account workers, domestic staff and unpaid family workers. This indicator characterizes employed persons by the economic risk associated with their job and the relationship of authority with respect to other workers in the establishment. The distribution of the employed population is given in percentages, for the total working population and by sex. This information is derived from household surveys.

Urban employed in low-productivity sectors (informal sector) of the labour market, by sex: Urban population employed in jobs that are precarious in terms of wages,

³ Véanse detalles metodológicos en Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, "Población económicamente activa", *Observatorio Demográfico*, N° 2 (LC/G.2337-P), Santiago, octubre de 2006.

³ For methodological details, see: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC, "Economically Active Population", *Demographic Observatory*, No. 2 (LC/G.2337-P), Santiago, October 2006.

Ocupados urbanos en sectores de baja productividad (sector informal) del mercado del trabajo, por sexo: Población urbana ocupada en empleos que presentan precariedad desde el punto de vista de los salarios, duración en el tiempo, seguridad social, entre otros. Se entiende como ocupada en el sector de baja productividad (informal) aquella persona que es empleador o asalariado (profesional y técnico o no) que trabaja en empresas con hasta cinco empleados (microempresas), que trabaja en el empleo doméstico o que es trabajador independiente no calificado (cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica).

Ocupados afiliados a un sistema previsional: Población ocupada en empleos que presentan inscripción a la seguridad social, con independencia de que se realicen los aportes correspondientes.

Tasa de desocupación. La tasa de desocupación es una medida de la imposibilidad que existe de dar empleo a la oferta laboral existente en un determinado período. El indicador se calcula como la razón entre el número de personas desocupadas —cesantes o que buscan trabajo por primera vez— sobre el total de la PEA en ese período, multiplicado por 100. Los datos corresponden a las tasas de desempleo abierto a nivel nacional, a menos que se indique la inclusión del desempleo oculto o que corresponda a cobertura urbana. Estas cifras provienen de las fuentes oficiales de los países.

Tasa de desocupación abierta urbana según sexo y grupos de edad. El indicador es el cociente entre la población desocupada urbana de 15 años y más, por grupos de edad y sexo, y la PEA urbana de 15 años y más, por los grupos de edad y sexo respectivos. Esta información proviene de las encuestas de hogares.

Tasa de desocupación abierta urbana, según sexo y años de estudios. El indicador es el cociente entre la población desocupada urbana de 15 años y más, por cada grupo de años de escolaridad y sexo determinado, y la PEA urbana de 15 años y más, por cada grupo de años de escolaridad y sexo, respectivamente. Estas cifras provienen de las encuestas de hogares.

1.3 Educación

En esta sección se suministran datos sobre el nivel educativo de la población potencialmente disponible para el mercado de trabajo, la capacidad del sistema educativo para incorporar a los segmentos de la población en edad escolar, y los recursos humanos y materiales invertidos en la educación. Las fuentes principales de información son el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la CEPAL.

dURATION or social security among other aspects. A person employed in the low-productivity (informal) sector is understood to be an employer or wage worker (whether or not professional and technical) in a firm of up to five employees (microenterprise), in domestic employment, or working as an unskilled independent worker (non-professional and non-technical own-account and family workers).

Employed affiliated to a social security system: Employed population is jobs that are registered with social security, regardless of whether the corresponding contributions are made.

Unemployment rate. The unemployment rate is a measure of the impossibility of employing the existing labour supply in a given period. It is calculated as the ratio between the number of persons unemployed —having lost work or looking for work for the first time— and the total EAP in the given period, multiplied by 100. The data correspond to the national open unemployment rate, unless it is indicated that hidden unemployment is included or that coverage is urban. These figures come from official sources in the countries.

Urban open unemployment rate, by sex and age group. The indicator is the ratio of the urban unemployed population aged 15 or over, disaggregated by age group and sex, and the EAP aged 15 or over, also disaggregated by age group and sex. This information is derived from the household surveys.

Urban open unemployment rate, by sex and years of schooling. The indicator is derived from the ratio of the urban unemployed population aged 15 or over, disaggregated by years of schooling and sex, to the EAP aged 15 or over, also disaggregated by years of school and sex. This information comes from household surveys.

1.3 Education

This section provides data on the educational level of the population potentially available for the labour market, the educational system's capacity to incorporate school-age population segments and the human and material resources invested in education. The main sources of information are the Institute for Statistics of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and ECLAC.

Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos. Es el porcentaje de personas entre 15 y 24 años y mayores de 15 años, respectivamente, que son capaces de leer y escribir, con entendimiento, un relato simple y breve de su vida cotidiana.

Matrícula en cada nivel de enseñanza. Los datos sobre matrícula se compilaron de acuerdo con la nueva Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de 2011 (CINE, 2011). Para su medición se ha adoptado la tasa neta de matrícula, que representa la relación entre el total de matriculados en edad escolar oficial en cada uno de los niveles de enseñanza y la población total en edad escolar oficial para cada nivel (excepto en el caso de la educación terciaria, para la cual se consideró la tasa bruta de matrícula). En la comparación internacional de estos datos debe tenerse en cuenta que los países no guardan uniformidad con respecto a los programas ni la extensión de cada nivel.

Según la definición de la UNESCO, la enseñanza de segundo nivel es la que se imparte en las escuelas de enseñanza general, normal y vocacional. Mientras que el título obtenido en las primeras permite el ingreso al tercer nivel, no ocurre necesariamente lo mismo en el caso de las otras dos. La enseñanza de tercer nivel es aquella para cuya admisión se exige como condición mínima haber cursado con éxito el segundo nivel o estar en condiciones de demostrar la posesión de conocimientos equivalentes. En la comparación de los datos de matrícula del tercer nivel deberá considerarse el posible efecto de las diferencias en la proporción de estudiantes de tiempo parcial, así como las variaciones entre los países en cuanto al tipo de instituciones educativas que se consideran de tercer nivel.

Gasto público en educación. Se ha tomado como indicador el porcentaje del producto interno bruto, en moneda nacional y a precios corrientes de mercado, destinado a educación.

La UNESCO considera el agregado regional “América Latina y el Caribe”, que comprende 41 países y territorios: Anguila, Antigua y Barbuda, ex Antillas Neerlandesas⁴, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Youth and adult literacy rate. Percentage of persons aged between 15 and 24 years and those aged 15 years or over, respectively, who are able to read, understand and write a brief, simple recital of facts related to daily life.

Enrolment at each level of education. Enrolment data has been compiled in accordance with the new International Standard Classification of Education 2011 (ISCED, 2011). The measurement used for this variable is the net school enrolment rate, which is the ratio of the total number of pupils of official school age enrolled in each level of education to the total population of official school age (except in the case of tertiary education, for which the gross school enrolment rate is used). Any comparison of these data across countries should take into account that countries vary with respect to the content and the length of each level.

As defined by UNESCO, second-level education is the instruction provided in general education schools, teacher training schools and vocational schools. A diploma awarded by a general education or teaching training school makes it possible to enter the third level, but this is not necessarily true of vocational schools. Third-level education is education for admission to which it is necessary, as a minimum condition, to have successfully completed the second level or to be able to demonstrate the possession of equivalent knowledge. Comparisons of data on enrolment in third-level education should take into account the possible effect of differences in the proportion of part-time students and of variations among countries as to what types of institutions are considered to provide third-level education.

Public expenditure on education. The indicator used is the percentage of the gross domestic product, expressed in local currency at current market prices, allocated to education.

UNESCO takes into account the regional aggregate for Latin America and the Caribbean, which comprises 41 countries and territories: Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivarian Republic of Venezuela, Brazil, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Montserrat, former Netherlands Antilles,⁴ Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Plurinational State of Bolivia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos islands and Uruguay.

⁴ Incluye Curaçao, San Martín, Bonaire, Saba y San Eustaquio.

⁴ Comprises Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba and Sint Eustatius.

La población analfabeta, por sexo y por grupos de edad, la asistencia escolar, por quintiles de ingreso per cápita del hogar, por sexo y por grupos de edad, los jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan ni realizan labores del hogar y la población de 25 a 59 años de edad, por años de instrucción y por sexo, provienen de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares del BADEHOG. El quintil de ingreso corresponde al de los hogares ordenados por ingreso per cápita. En el quintil I se sitúan los hogares más pobres y en el quintil V los más ricos.

1.4 Salud

Los indicadores de salud presentados en el primer cuadro de este capítulo provienen de cuatro fuentes internacionales: CELADE-División de Población de la CEPAL y la División de Población de las Naciones Unidas, Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los indicadores seleccionados son los siguientes:

Mortalidad de niños menores de 5 años. Corresponde a estimaciones de la probabilidad de muerte antes de los 5 años basadas en datos provenientes de estadísticas vitales, censos de población y encuestas por muestreo. Corresponde a las estimaciones y proyecciones que realizan el CELADE-División de Población de la CEPAL y la División de Población de las Naciones Unidas. Se adoptan las tasas de mortalidad infantil de las tablas de mortalidad implícitas en las estimaciones y proyecciones de población elaboradas por las mismas organizaciones internacionales.

Mortalidad infantil. Se define como la probabilidad que tiene un nacido vivo de morir antes de cumplir 1 año de vida. En la práctica, se define como el cociente entre las defunciones de menores de 1 año y los nacimientos ocurridos en un mismo período expresado por 1.000 nacidos vivos. Generalmente, las cifras se extraen de las estadísticas de registros vitales, aunque debe tenerse en cuenta el subregistro de los nacimientos y las defunciones, así como su falta de precisión. Corresponde a las estimaciones y proyecciones que realizan el CELADE-División de Población de la CEPAL y la División de Población de las Naciones Unidas. Se adoptan las tasas de mortalidad infantil de las tablas de mortalidad implícitas en las estimaciones y proyecciones de población elaboradas por las mismas organizaciones internacionales.

Mortalidad neonatal. Corresponde a estimaciones de la probabilidad de morir que tiene un recién nacido durante los primeros 28 días completos de vida. Se calcula como el cociente entre las defunciones de los

Illiterate population by sex and age group, school attendance by per capita household income quintile and by sex and age group, young people aged between 15 and 24 years not in education, employment, work in the household or training, and the population aged 25 and 59 by years of schooling and sex, are based on special tabulations of data from household surveys in BADEHOG. The income quintile corresponds to household income by per capita income. Quintile I corresponds to the poorest households and quintile V to the wealthiest households.

1.4 Health

The health indicators presented in table 1 of this chapter come from four international sources: CELADE- Population Division of ECLAC, the United Nations Population Division, the United Nations Inter agency Group for Child Mortality Estimation and the World Health Organization (WHO). The selected indicators are as follows:

Child mortality (under 5 years of age). Corresponds to the estimates of the probability of death occurring before five years of age on the basis of data drawn from vital statistics, population censuses and sampling surveys. It corresponds to estimates and projections prepared by CELADE-Population Division of ECLAC and the United Nations Population Division. The under-5 mortality rates used are based on the mortality rates from the life tables implicit in the population estimates and projections prepared by the same international organizations.

Infant mortality. Infant mortality is defined as the probability of a live-born child dying before reaching the age of one year. In practice, it is defined as the ratio of deaths of infants under one year of age, occurring within a given period, to the number of births occurring in the same period, expressed per 1,000 live births. In general, the figures are taken from vital statistics records, although these often underrecord both births and deaths or fail to record them accurately. The indicator corresponds to the estimates and projections prepared by CELADE-Population Division of ECLAC and the United Nations Population Division. The infant mortality rates used are based on the infant mortality rates from the life tables implicit in the population estimates and projections prepared by the same international organizations.

Neonatal mortality. This is an estimate of the probability of dying in the first full 28 days after birth. It is calculated as the quotient of deaths among newborns in the first 28 days of life in a given period of time and births occurring in the same period, per 1,000 live births. The indicator is calculated by the Inter-agency Group

recién nacidos durante los primeros de 28 días de vida y los nacimientos ocurridos en un mismo lapso, expresado por 1.000 nacidos vivos. Indicador calculado por el Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, conformado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la OMS, el Banco Mundial y la División de Población de las Naciones Unidas.

La cobertura geográfica para este indicador es la misma que en el capítulo de población para los agregados de América Latina (20 países); América Latina y el Caribe (48 países y territorios), y el Caribe (26 países y territorios).

Malnutrición infantil medida por emaciación. Se calcula como el porcentaje de niños menores de 5 años cuyo peso para la altura es inferior a dos desviaciones estándar de la mediana del patrón de crecimiento infantil de la OMS. Este indicador es calculado por el UNICEF y la OMS.

Malnutrición infantil medida por sobrepeso. Se calcula como el porcentaje de niños menores de 5 años cuyo peso para la altura es superior a dos desviaciones estándar de la mediana del patrón de crecimiento infantil de la OMS. Este indicador es calculado por el UNICEF y la OMS.

Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión. Corresponde al porcentaje de niños menores de un año de edad quienes han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el sarampión. Indicador calculado por el UNICEF y la OMS que se utiliza para monitorear la reducción de la mortalidad en la niñez.

La cobertura geográfica para este indicador es la misma que en el capítulo de población para los agregados de América Latina (20 países); América Latina y el Caribe (48 países y territorios), y el Caribe (26 países y territorios).

Los indicadores de salud presentados en el segundo cuadro de este capítulo provienen de cuatro fuentes internacionales: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los indicadores seleccionados son los siguientes:

Mortalidad materna. Se define como el número de mujeres fallecidas durante el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, sea cual fuera la duración y lugar del embarazo, debido a complicaciones durante embarazo, parto y puerperio (es decir, por cualquier causa relacionada con el embarazo mismo o su atención o agravada por estos), pero no por causas accidentales o incidentales, por cada 100.000 nacidos vivos. Indicador calculado por el UNICEF

for Child Mortality Estimation (IGME), comprising the United Nations Children's Fund (UNICEF), WHO, the World Bank and the United Nations Population Division.

The geographical coverage of this indicator is the same as the coverage used in the chapter on population for the aggregates for Latin America (20 countries), Latin America and the Caribbean (48 countries and territories) and the Caribbean (26 countries and territories).

Child malnutrition by wasting. This is calculated as the percentage of children aged 0–5 years whose weight-for-height is less than -2 standard deviations of the WHO child growth standards median. It is calculated by UNICEF and WHO.

Child malnutrition by overweight. This is calculated as the percentage of children aged 0–5 years whose weight-for-height is above 2 standard deviations of the WHO child growth standards median. It is calculated by UNICEF and WHO.

Proportion of one-year-old children immunized against measles. This corresponds to the percentage of children under age 1 who have received at least one dose of measles vaccination. The indicator is calculated by UNICEF and WHO and is used to monitor the reduction in the under-five mortality rate.

The geographical coverage of this indicator is the same as the coverage used in the chapter on population for the aggregates for Latin America (20 countries), Latin America and the Caribbean (48 countries and territories) and the Caribbean (26 countries and territories).

The health indicators presented in table 2 of this chapter come from four international sources: the United Nations Children's Fund (UNICEF), the World Health Organization (WHO), the United Nations Population Fund (UNFPA) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The selected indicators are as follows:

Maternal mortality. Maternal mortality is defined as the number of women during pregnancy or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy, from complications of pregnancy, childbirth and puerperium (i.e. any cause related to or aggravated by pregnancy or its management), but not from accidental or incidental causes during pregnancy, per 100,000 live births. This indicator is calculated by UNICEF.

Births attended by specialized personnel. The number of births attended by doctors, nurses, midwives, personnel trained to administer primary healthcare or trained traditional midwives as a percentage of the total number of births, as estimated by indirect means.

Partos atendidos por personal calificado. Es la relación porcentual entre los partos atendidos por médicos, enfermeras, matronas y agentes calificados de atención primaria de salud o matronas tradicionales capacitadas, y el total de nacimientos estimados por métodos indirectos.

Porcentaje de población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. Se calcula como el porcentaje de personas que tiene un consumo de calorías por debajo del requerimiento mínimo. El consumo de calorías se estima en forma indirecta a partir de tres factores: la disponibilidad promedio de alimentos per cápita en un determinado país y período; una curva desigualdad de la distribución de los alimentos per cápita; y el requerimiento calórico por persona para la realización de actividades livianas. Los datos provienen de la FAO.

Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tránsito: Indicador ODS que se define como el número de muertes por lesiones mortales causadas por el tránsito por cada 100.000 habitantes, proveniente de la Base de Datos Mundial de Indicadores de los ODS.

Proporción de mujeres en edad de procrear (15 a 49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos: Indicador ODS que se define como el porcentaje de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) que desean no tener hijos (adicionales) o posponer el próximo hijo y que actualmente usan un método anticonceptivo moderno, proveniente de la Base de Datos Mundial de los ODS.

Gasto total en salud. En general, las cifras representan el porcentaje del producto interno bruto que se destina a cubrir las necesidades de mantenimiento, restauración o mejora del estado de salud de la población en un período determinado. Corresponde a cifras nacionales recopiladas por la OMS.

1.5 Vivienda y servicios básicos

En esta sección se incluyen estadísticas e indicadores sobre las características de las viviendas de la población que reside en los países de América Latina y el Caribe, así como de los servicios básicos a su disposición. Los indicadores sobre agua y saneamiento son estimados por la División de Estadísticas de la CEPAL sobre la base de información proveniente del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Por su parte, los indicadores del Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento del UNICEF y la OMS se estiman sobre la base de encuestas de demografía y salud, encuestas mundiales

Proportion of the population below the minimum level of dietary energy consumption. This is calculated as the percentage of persons whose energy consumption is below the minimum requirement. Consumption of calories is estimated indirectly on the basis of three factors: average per capita availability of food in a given country and period; an inequality curve in per capita food distribution; and the per capita calorie requirement for living a healthy life and engaging in light physical activity. The data come from FAO.

Death rate due to road traffic injuries: An SDG indicator defined as the number of road traffic fatal injury deaths per 100,000 population, from the Global SDG Indicators Database.

Proportion of women of reproductive age (aged 15–49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods: An SDG indicator defined as the percentage of women of reproductive age (aged 15–49 years) who do not wish to have (more) children or who wish to postpone the next child, and who are currently using a modern method of contraception, from the Global SDG Indicators Database.

Total expenditure on health. Generally speaking, the figures represent the percentage of gross domestic product devoted to covering needs relating to maintaining, restoring or improving the health of the population in a given period. The data are national figures compiled by WHO.

1.5 Housing and basic services

This section includes statistics and indicators on the characteristics of the housing of the Latin American and Caribbean population and on the basic services available to them. The indicators on water and sanitation are estimated by the Statistics Division of ECLAC on the basis of information from the Household Survey Databank (BADEHOG). The indicators provided by the WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation (on the basis of demographic and health surveys, world health surveys, multiple indicator cluster surveys and assessment questionnaires and other sources) are not comparable with those of ECLAC.

de salud, encuestas basadas en indicadores múltiples y cuestionarios de evaluación, entre otras fuentes, y no son comparables con los de la CEPAL.

Disponibilidad de servicios en las viviendas, en áreas urbanas y rurales. Corresponde al porcentaje de hogares con acceso a tres servicios básicos:

- i) Agua potable o agua por cañería: Se calcula como el porcentaje de personas que cuentan con agua suministrada por la red general de distribución con conexión por cañería por dentro o por fuera de la vivienda, pero dentro de la propiedad.
- ii) Sistema de eliminación de excretas: Se calcula como el porcentaje de personas que tiene acceso a sistemas adecuados de eliminación de excretas y aguas servidas lo que incluye el sistema de alcantarillado y los pozos aislados para la disposición de excretas (pozos negros y estructuras similares).
- iii) Alumbrado eléctrico: Se calcula como el porcentaje de personas que viven que cuentan con instalación de luz eléctrica para iluminación en su vivienda.

Estos datos son calculados por la División de Estadísticas de la CEPAL sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos. Corresponde a la proporción de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura y se mide actualmente por la proporción de la población que utiliza una fuente de agua potable básica mejorada que se encuentra en las instalaciones, disponible cuando sea necesario y libre de contaminación fecal (y química prioritaria). Las fuentes de agua potable “mejoradas” incluyen: agua entubada en la vivienda, patio o parcela; grifos o tuberías públicas; perforaciones o pozos entubados; pozos cavados protegidos; muelles protegidos; agua envasada; entrega de agua y agua de lluvia.

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin riesgos. Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura, incluido un servicio de lavado de manos con agua y jabón. Se mide actualmente por la proporción de la población que utiliza un servicio de saneamiento básico que no se comparte con otros hogares y donde los excrementos se eliminan de forma segura in situ o son tratados fuera del sitio. Las instalaciones de saneamiento “mejoradas” incluyen: descargar o vertido de inodoros en los sistemas de alcantarillado, tanques sépticos o letrinas de pozo, letrinas de pozo mejoradas ventiladas, letrinas de pozo con losa y baños de compostaje.

Services available in dwellings, urban and rural areas. This corresponds to the percentage of homes with access to three basic services:

- (i) Drinking water or piped water: Calculated as the percentage of persons who have water supplied through the general distribution network with a hook-up either inside or outside of the dwelling, but within the property.
- (ii) Sewage disposal systems: Calculated as the percentage of persons who have access to adequate systems of disposal of sewage and wastewater, including public sewerage systems and isolated waste disposal systems (cesspits, septic tanks and similar structures).
- (iii) Public lighting: Calculated as the percentage of persons who have electric lighting in their dwelling.

These data are calculated by the Statistics Division of ECLAC on the basis of the Household Survey Data Bank (BADEHOG).

Proportion of population using safely managed drinking water services. This corresponds to the population using a safely managed drinking water sources, and is currently being measured by the proportion of the population using an improved basic drinking water source which is located on premises, available when needed and free of faecal (and priority chemical) contamination. “Improved” drinking water sources include piped water into dwelling, yard or plot; public taps or standpipes; boreholes or tubewells; protected dug wells; protected springs; packaged water; delivered water and rainwater.

Proportion of population using safely managed sanitation services: The proportion of the population using safely managed sanitation services, including a hand-washing facility with soap and water is currently being measured by the proportion of the population using a basic sanitation facility which is not shared with other households and where excreta is safely disposed in situ or treated off-site. “Improved” sanitation facilities include flush or pour flush toilets to sewer systems, septic tanks or pit latrines, ventilated improved pit latrines, pit latrines with a slab, and composting toilets.

The estimates are calculated by the Joint Monitoring Programme on Water Supply and Sanitation. They incorporate a standardized international definition of the population’s access to both services.

In this case, the regional aggregate for Latin America and the Caribbean includes 46 countries and territories: Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivarian Republic of Venezuela, Brazil,

Las estimaciones son calculadas por el Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento. Se incorpora una definición internacional estandarizada del acceso a ambos servicios en la población.

El agregado regional América Latina y el Caribe comprende en este caso 46 países y territorios: Anguila, Antigua y Barbuda, ex Antillas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guayana Francesa, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas (Falkland Islands), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Tipo de tenencia de la vivienda. Se refiere al tipo de convenio según el cual un hogar ocupa una vivienda, ya sea en propiedad, arriendo o de acuerdo con algún otro sistema. Este indicador se estima por la CEPAL sobre la base de información del BADEHOG.

1.6 Pobreza y distribución del ingreso

Los índices de pobreza extrema, pobreza y distribución del ingreso que figuran en esta publicación fueron elaborados por la División de Estadísticas de la CEPAL sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). El propósito de estas estimaciones es el de alcanzar el mayor grado de comparabilidad posible para diversos fines analíticos. Sus objetivos y usos son diferentes de los de las cifras nacionales, y en ningún caso buscan sustituirlas para describir los niveles y las tendencias de la pobreza en cada país. El enfoque utilizado por la CEPAL para estimar la pobreza consiste en clasificar a una persona como “pobre” cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la línea de pobreza.

Las líneas de pobreza representan el nivel de ingreso que permitiría a cada hogar satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros. La canasta básica de alimentación se construye sobre la base de una selección de aquellos alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales de la población, tomando en consideración su nivel de actividad física, los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y sus precios en cada país y zona geográfica. Al valor de esta canasta básica de alimentación se le denomina “línea de pobreza extrema”.

British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, former Netherlands Antilles, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Plurinational State of Bolivia, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United States Virgin Islands and Uruguay.

Type of housing tenure. Refers to the type of agreement under which a household occupies a dwelling, be it ownership, tenancy or some other system. This indicator is estimated by ECLAC on the basis of BADEHOG.

1.6 Poverty and income distribution

The extreme poverty, poverty and income distribution indices contained in this publication were calculated by the Statistics Division of ECLAC on the basis of the Household Survey Data Bank (BADEHOG). The purpose of these estimates is to achieve the greatest possible comparability for diverse analytical purposes. Their purposes and uses are different from those of national figures and they are under no circumstances intended to substitute national figures for describing poverty levels and trends in the individual countries.

The approach adopted by ECLAC to estimate poverty consists of classifying a person as “poor” when the per capita income of the household in which he or she lives is below the poverty line.

Poverty lines represented the level of income that would enable a household to meet the basic needs of all its members. The basic food basket is constructed on the basis of a selection of those foods necessary to meet the population’s nutritional requirements, taking into consideration their level of physical activity, consumption habits, effective availability of foods and their prices in each country and geographic area. The value of this basic food basket is termed the “extreme poverty line”

La línea de pobreza se construye agregando al valor de la canasta básica de alimentos el monto requerido por los hogares para satisfacer las necesidades básicas no alimentarias. Para ello, se multiplica la línea de pobreza extrema por un factor (denominado coeficiente de Orshansky), que corresponde al cociente entre el gasto total y el gasto en alimentos para una población de referencia. Este coeficiente asume valores distintos en cada país y entre áreas urbanas y rurales.

El valor de las líneas de pobreza extrema y pobreza se actualiza anualmente de acuerdo con la variación acumulada del índice de precios al consumidor (IPC). La línea de pobreza extrema se actualiza mediante la variación del IPC de los alimentos. El componente no alimentario de la línea de pobreza, mientras tanto, se actualiza mediante la variación del IPC correspondiente a los bienes no alimentarios.

Los porcentajes de hogares y de población en pobreza extrema y pobreza se obtuvieron contrastando el valor de ambas líneas con el ingreso total per cápita de cada hogar. El ingreso per cápita del hogar se obtiene mediante el cociente entre el ingreso total del hogar y la cantidad de miembros del hogar, sin incluir a los integrantes del servicio doméstico permanente. El ingreso total del hogar se obtiene sumando los ingresos percibidos por sus miembros, en efectivo y en especie, y abarca los ingresos del trabajo, ingresos por jubilaciones, pensiones y otras transferencias, ingresos por la propiedad de activos y otros ingresos (que incluye el alquiler imputado como parte del agregado de ingresos).

Estas estimaciones actuales, corresponden a una serie actualizada, presentada en el documento “*Medición de la pobreza por ingresos: actualización metodológica y resultados*”⁵. Estas estimaciones no son comparables con las cifras difundidas en las publicaciones de la CEPAL anteriores a 2017.

Personas en situación de pobreza extrema y pobreza en áreas urbanas y rurales. Pobreza: corresponde al porcentaje de personas cuyo ingreso per cápita en el hogar que conforman es inferior a la línea de pobreza. Incluye a las personas en situación de pobreza extrema. Pobreza extrema: Corresponde al porcentaje de personas cuyo ingreso per cápita en el hogar que conforman es inferior a la línea de pobreza extrema.

Además, se presenta la población en situación de pobreza extrema y pobreza desagregada según grupos de edad (0 a 14, 15 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 y 65 años y más), años de instrucción (0 a 5, 6 a 9,

The poverty line is constructed by adding to the basic food basket the amount households need to meet basic non-food needs. For this, the extreme poverty line is multiplied by a factor (known as the Orshansky coefficient), which corresponds to the ratio between total expenditure and food expenditure for a reference population. The Orshansky coefficient takes different values in each country and between urban and rural areas.

The value of the extreme poverty and poverty lines are updated annually using cumulative variations in the consumer price index (CPI). The extreme poverty line is updated using the variation in the CPI for food. The non-food component of the poverty line is updated using the variation in the CPI corresponding to non-food goods.

The percentages of households and persons classified as living in extreme poverty and poverty were obtained by comparing the value of the two lines against the total per capita income of each household. Per capita household income was obtained from the ratio between total household income and the number of household members, not including permanent domestic service workers. Total household income is obtained by adding the in-kind and cash income of the household members and encompasses income from work, retirement income, pensions and other transfers, income from assets and other income (which includes imputed rent in the sum of income aggregates).

The current estimates correspond to an updated series, presented in the document *Income poverty measurement: updated methodology and results*.⁵ These estimates are not comparable with the figures issued in ECLAC publications before 2017.

Extremely poor and poor population, urban and rural areas. Poverty: the percentage of the population whose per capita household income is below the poverty line. Includes people living in extreme poverty. Extreme poverty: the percentage of the population whose per capita household income is below the extreme poverty line.

The population living in extreme poverty and poverty is also disaggregated by age group (0–14 years; 15–24 years; 25–34 years; 35–44 years; 45–54 years; 55–64 years; and 65 years and over), years of schooling (0–5 years, 6–9 years, 10–12 years, and 13 years or more), type of household (single person; couple with and without children; single parent; extended and composite), activity status for the population aged 15 and over (wage employed; own account workers; unpaid

⁵ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Medición de la pobreza por ingresos: actualización metodológica y resultados* (LC/PUB.2018/22-P), Santiago, diciembre de 2018.

⁵ Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), *Income poverty measurement: updated methodology and results* (LC/PUB.2018/22-P), Santiago, October 2019.

10 a 12 y 13 años y más), tipo de hogares (unipersonal, biparental con hijos y sin hijos, monoparental, extenso y compuesto), condición de actividad para la población de 15 años y más (ocupados asalariados, ocupados trabajadores por cuenta propia y trabajo con familiares no remunerado, desocupados e inactivos), e inserción laboral en los ocupados (baja y alta productividad) por área geográfica.

Participación del ingreso por quintil de hogares, total nacional, por áreas urbanas y rurales. Es la estimación de la proporción del ingreso total percibido por cada 20% (quintil) de hogares ordenados según su ingreso per cápita.

Índice de Gini. Es un indicador que se utiliza para medir la desigualdad en la distribución del ingreso. Es un indicador que puede calcularse de diversas formas, aunque quizás la más sencilla es que representa el valor promedio del total de las diferencias del ingreso entre pares de observaciones, dividido el total del ingreso. El índice de Gini toma valores en el rango [0,1], donde el valor 0 corresponde a la equidad absoluta y el valor 1 a la inequidad absoluta.

1.7 Género

En esta sección del Anuario se presentan indicadores sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las fuentes principales de información son las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) de la CEPAL y datos de otros organismos internacionales.

Relación de salarios entre los sexos, según años de estudios aprobados. Proporción del salario medio de las mujeres asalariadas urbanas, de 20 a 49 años de edad, que trabajan 35 horas y más por semana, respecto del salario de los hombres de iguales características. El indicador es calculado por la División de Estadísticas de la CEPAL.

Proporción de mujeres entre los empleados informales asalariados en el sector no agrícola. Corresponde a la proporción del empleo no agrícola que se clasifica como empleo informal. Estos datos son recopilados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de datos aportados por los países. La División de Estadística de las Naciones Unidas compila las series internacionales y los agregados regionales y mundiales en el sitio web de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional. Corresponde a la proporción de mujeres que ocupan puestos en el parlamento nacional en relación con el total de parlamentarios. Para comparaciones internacionales, se utiliza generalmente

family workers; unemployed and inactive), and labour status of the employed (low and high productivity) by geographical area.

Share in income by household quintile, national total, urban and rural areas. This is an estimate of the share of total income received by each 20% (quintile) of households, in order of their per capita income.

Gini index. This is an indicator used to measure inequality in income distribution. It can be calculated in different ways, although perhaps the simplest is the average value of all the income differences between pairs of observations, divided by total income. The Gini index takes values from 0 to 1, where 0 is equal to absolute equity and 1 to absolute inequity.

1.7 Gender

This section of the Yearbook presents indicators on gender equality and women's empowerment. The main sources of information are the ECLAC Household Survey Data Bank (BADEHOG) and data from other international agencies.

Inter-gender wage ratio, by years of education completed. Refers to the ratio of the average pay rate of urban women wage earners between 20 and 49 years of age who work 35 hours or more per week to the pay rate of men with the same characteristics. This indicator is calculated by the Statistics Division of ECLAC.

Share of women in wage informal employment in the non-agricultural sector. Corresponds to the proportion of non-agricultural employment classified as informal employment. This information is collected by the International Labour Organization (ILO) on the basis of data reported by the countries. The Sustainable Development Goals website of the United Nations Statistics Division compiles international series and regional and global aggregates.

Proportion of seats held by women in national Parliament. Corresponds to the proportion of women occupying seats in the national parliament, in relation to all parliamentarians. Data relating to the lower or single chamber are generally used for the purposes of international comparison. National parliaments convey this information to the Inter-Parliamentary Union (IPU).

solo la cámara baja o única. Los parlamentos nacionales proporcionan sus datos a la Unión Interparlamentaria (UIP).

Índice de feminidad de la pobreza y la indigencia. El índice corresponde al cociente (multiplicado por 100) entre las tasas de pobreza de las mujeres y las de los hombres para un mismo grupo etario. Este índice refleja las disparidades en la incidencia de la pobreza y la indigencia entre mujeres y hombres. Un valor superior a 1 indica que la pobreza o indigencia afecta en mayor grado a las mujeres que a los hombres; un valor inferior a 1 indica la situación contraria. El indicador es calculado por la División de Estadísticas de la CEPAL.

Población sin ingresos propios. Corresponde a la proporción de la población femenina (o masculina) de 15 años y más que no es perceptora de ingresos monetarios individuales en relación con el total de la población femenina (o masculina) de 15 años y más. Para el cálculo del indicador se excluyen las personas que no perciben ingresos y que están asistiendo al sistema educativo. El resultado se expresa en porcentajes. El indicador se presenta desagregado por sexo, grupos de edad y áreas geográficas. El indicador es calculado por la División de Estadísticas de la CEPAL.

Proporción de tiempo dedicado al cuidado y quehaceres domésticos no remunerados. Se calcula como la proporción promedio del tiempo diario asignado a tareas de cuidados y quehaceres domésticos no remunerados por sexo. Se presenta en forma de porcentaje. El tiempo dedicado al trabajo no remunerado de cuidado y doméstico se refiere al tiempo que las personas dedican, en promedio, a la provisión de servicios domésticos para el consumo propio. El trabajo de cuidado y doméstico incluye, entre otros: cuidado de niños, enfermos, ancianos o personas con discapacidad, preparación de alimentos, lavado de vajilla, limpieza y mantenimiento de la vivienda, lavado y planchado de ropa, jardinería, cuidado de mascotas, compras para el hogar, instalación, mantenimiento y reparación de bienes personales y de uso doméstico. El indicador es calculado por la División de Asuntos de Género sobre la base de encuestas nacionales de uso del tiempo.

Femininity index of poverty and indigence. This index is the ratio between the poverty rates for women and men, multiplied by 100, for each age group. It reflects the disparities in poverty and indigence rates between men and women. A value higher than one indicates that poverty and indigence are more prevalent among women than among men, while the opposite is true of a value below one. This indicator is calculated by the Statistics Division of ECLAC.

Population without own income. This is the proportion of the female (or male) population aged 15 and over who are not in receipt of personal monetary income in relation to the total female (male) population aged 15 years and over. The calculation of this indicator does not include persons in the education system and not receiving income. It is expressed as a percentage and is disaggregated by sex, age group and geographical area. This indicator is calculated by the Statistics Division of ECLAC.

Proportion of time devoted to unpaid caregiving services and domestic chores. This is calculated as the average proportion of time assigned daily to unpaid care and domestic work, by sex, presented in percentages. The time devoted to unpaid care and domestic work refers to the amount of time that people, on average, devote to providing domestic services for own final use. Care and domestic work includes, among other things: caring for children or dependent adults; preparing meals; washing dishes; cleaning and maintaining one's own dwelling; washing and ironing clothes; gardening; pet care; shopping for the household; and installing, maintaining and repairing personal and household goods. This indicator is calculated by the Division for Gender Affairs of ECLAC, on the basis of national time-use surveys.

2. Estadísticas económicas

En el capítulo sobre estadísticas económicas se presentan fundamentalmente los instrumentos estadísticos de síntesis que describen la evolución del sector real y del sector externo, es decir, las cuentas nacionales, los índices de precios, y la balanza de pagos, así como algunas estadísticas básicas sectoriales.

La sección de cuentas nacionales se subdivide en dos partes: en la primera figuran las series de agregados macroeconómicos regionales para los que se toma como referencia el año 2010; en la segunda, se presentan valores de agregados macroeconómicos nacionales y regionales expresados en paridad de poder adquisitivo, correspondientes al año 2017.

La sección de estadísticas sobre el sector externo contiene información de la balanza de pagos y del comercio exterior de bienes y servicios, así como de los principales indicadores derivados. Asimismo, se incluye información sobre el financiamiento y el endeudamiento externo de los países de la región.

En la tercera sección, se presentan los indicadores de evolución de los precios internos. Se puede consultar información estadística adicional en la base de datos CEPALSTAT [en línea] <http://estadisticas.cepal.org>.

2.1 Cuentas nacionales

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008) aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su cuadragésimo período de sesiones en febrero de 2009 ha sido implementado por la mayoría de los países de la región. El nivel de adopción del SCN 2008 es diferenciado: mientras que algunos países han implementado un conjunto de recomendaciones, otros han logrado avanzar mucho más en esta adopción. Entre los países con procesos de implementación más avanzados se cuentan: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago.

El presente *Anuario* presenta cifras con agregados regionales con fines de comparabilidad internacional y, considerando que las cuentas nacionales presentan distintos grados de desarrollo y uniformidad en los países de la región, se han seleccionado los agregados de uso más generalizado en los cálculos nacionales

2. Economic statistics

Basically, the chapter on economic statistics deals with synthetic statistical instruments which describe developments in the real sector and the external sector, that is, national accounts, price indices and the balance of payments, as well as basic sectoral statistics.

The section on national accounts is divided into two parts: the first sets out the series of regional macroeconomic aggregates, which use 2010 as the base year; the second presents national and regional macroeconomic aggregates expressed in 2011 purchasing power parity.

The section on external sector statistics contains information on the balance of payments and the external trade in goods and services as well as the main derived indicators. It also contains information on the financing and external indebtedness of the countries of the region.

The third section presents indicators on domestic price movements. Additional statistical information may be consulted in the CEPALSTAT database [online] <http://estadisticas.cepal.org>.

2.1 National accounts

The new System of National Accounts (SNA 2008), adopted by the United Nations Statistical Commission at its forty-ninth session in February 2009, has been implemented by most of the countries in the region. The degree to which SNA 2008 has been adopted is varied: some countries have implemented a set of recommendations, while others have been able to progress much further. The countries furthest ahead in adopting SNA 2008 include Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, and Trinidad and Tobago.

This edition of the *Yearbook* presents regional aggregate figures with a view to international comparability, and bearing in mind that national accounts show varying degrees of development and uniformity in the countries of the region, the aggregates selected are those most commonly used in the countries' national calculations which are of importance as economic indicators.

y que son importantes para el análisis económico. A fin de obtener las estimaciones correspondientes a América Latina y el Caribe y facilitar el uso e interpretación de los datos por parte de los usuarios, el detalle de las clasificaciones a nivel nacional se ha simplificado para presentar los datos por países en la forma más homogénea posible.

Los valores a precios corrientes indican que los flujos de bienes y servicios están valorados a los precios del año en que se realizaron las transacciones; los valores a precios constantes representan flujos de bienes y servicios valorados a los precios que tenían en el año considerado como base de referencia.

El SCN 2008 propone dos métodos para las medidas de volumen, emplear un año base fijo con el que se obtienen valores constantes a precios del año base adoptado por el país, o bien, emplear el método de año base móvil e índices encadenados, con el que se obtienen series de volumen encadenadas. En la región conviven los dos tipos de métodos, siendo el año base fijo el método predominante. Los países que informan series de volumen encadenadas son Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Las series de las tasas de crecimiento en volumen del producto interno bruto, bajo el método de encadenamiento, presentan la característica de no aditividad de los componentes que las conforman, por sector de actividad o componente de demanda. Las series que se presentan en este *Anuario* preservan la tasa de crecimiento informada por los países, con los efectos mencionados en la suma de sus componentes correspondientes.

El PIB a precios básicos se obtiene por la suma de los valores agregados por actividad económica más los impuestos netos de subsidios/subvenciones a los productos de consumo intermedio a precios de comprador. En lo correspondiente al PIB por enfoque de demanda, los componentes están medidos a precios de comprador. Los precios básicos más los impuestos netos a los productos resultan en los precios productor, a su vez, los precios productor más los impuestos tipo IVA resultan en los precios comprador, que es como se valora el PIB con enfoque de demanda.

In order to obtain estimates for Latin America and the Caribbean and facilitate use and interpretation of the data, the national-level classifications have been simplified to permit data by country to be presented as homogeneously as possible.

Values at current prices indicate that the flows of goods and services are valued at the prices for the year when the transactions were made; values in constant prices represent flows of goods and services which are valued at their prices in the year taken as the base year.

SNA 2008 offers two methods for measuring volume, to use a fixed base year to obtain constant values at the prices of the base year adopted by the country, or to use the rolling year method and chained indexes, to obtain a chained volume series. The two methods exist alongside each other in the region, although the fixed base year is the most common. The countries that report chained volume series are Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Nicaragua and Panama. With the chained indexes method, components by sectors of activity or demand components are not additive in the series of gross domestic product volume growth rates. The series presented in this *Yearbook* preserve the growth rate reported by the countries, with the effects mentioned in the sum of the corresponding components.

GDP at base prices is obtained from the sum of the value added by economic activity plus taxes net of subsidies on intermediate consumption products at purchasers' prices. On the demand side, GDP components are measured purchasers' prices. Producers' prices are the result of base prices plus net tax on products, and in turn purchasers' prices —the value of GDP on the demand side— are the result of producers' prices plus VAT-type tax.

Cuadro 1

América Latina y el Caribe: sistema de cuentas nacionales, versión implementada

| País | Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) utilizado |
|--------------------------------------|---|
| Antigua y Barbuda | SCN-2008 |
| Argentina | SCN-2008 |
| Bahamas | SCN-2008 |
| Barbados | SCN-1993 |
| Belice | SCN-1993 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | SCN-1993 |
| Brasil | SCN-2008 |
| Chile | SCN-2008 |
| Colombia | SCN-2008 |
| Costa Rica | SCN-2008 |
| Cuba | SCN-1993 |
| Dominica | SCN-2008 |
| Ecuador | SCN-2008 |
| El Salvador | SCN-2008 |
| Grenada | SCN-2008 |
| Guatemala | SCN-2008 |
| Guyana | SCN-1993 |
| Haití | SCN-1993 |
| Honduras | SCN-1993 |
| Jamaica | SCN-1993 |
| México | SCN-2008 |
| Nicaragua | SCN-2008 |
| Panamá | SCN-2008 |
| Paraguay | SCN-2008 |
| Perú | SCN-2008 |
| República Dominicana | SCN-2008 |
| Saint Kitts y Nevis | SCN-2008 |
| San Vicente y las Granadinas | SCN-2008 |
| Santa Lucía | SCN-2008 |
| Suriname | SCN-1993 |
| Trinidad y Tabago | SCN-2008 |
| Uruguay | SCN-1993 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | SCN-1993 |

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países

2.1.1 Cuentas nacionales de América Latina y el Caribe, en dólares

Las series de agregados macroeconómicos regionales que se presentan en esta sección tienen como referencia el año 2010. La selección del año de referencia de las cuentas regionales es de carácter estadístico y metodológico, para fines de las series estadísticas informadas en este *Anuario*, el año de referencia responde a la necesidad de integrar las cuentas nacionales de los países y describir de la mejor manera posible las estructuras de la economía regional. Se presentan algunos cuadros con información histórica a partir de 1950¹.

¹ Las series completas expresadas en dólares de 2010 desde 1950 están disponibles en CEPAL, *Cuadernos Estadísticos*, N°37 (LC/G.2415-P/E), Santiago.

Table 1

Latin America and the Caribbean: system of national accounts, version implemented

| Country | System of national accounts (SNA) employed |
|------------------------------------|--|
| Antigua and Barbuda | SNA-2008 |
| Argentina | SNA-2008 |
| Bahamas | SNA-2008 |
| Barbados | SNA-1993 |
| Belize | SNA-1993 |
| Bolivia (Plurinational State of) | SNA-1993 |
| Brazil | SNA-2008 |
| Chile | SNA-2008 |
| Colombia | SNA-2008 |
| Costa Rica | SNA-2008 |
| Cuba | SNA-1993 |
| Dominica | SNA-2008 |
| Ecuador | SNA-2008 |
| El Salvador | SNA-2008 |
| Grenada | SNA-2008 |
| Guatemala | SNA-2008 |
| Guyana | SNA-1993 |
| Haiti | SNA-1993 |
| Honduras | SNA-1993 |
| Jamaica | SNA-1993 |
| Mexico | SNA-2008 |
| Nicaragua | SNA-2008 |
| Panama | SNA-2008 |
| Paraguay | SNA-2008 |
| Peru | SNA-2008 |
| Dominican Republic | SNA-2008 |
| Saint Kitts and Nevis | SNA-2008 |
| Saint Vincent and the Grenadines | SNA-2008 |
| Saint Lucia | SNA-2008 |
| Suriname | SNA-1993 |
| Trinidad and Tobago | SNA-2008 |
| Uruguay | SNA-1993 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | SNA-1993 |

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of official information from the countries.

2.1.1 National accounts of Latin America and the Caribbean, in dollars

The series of regional macroeconomic aggregates covered in this section take 2010 as the base year. The reference year used for the regional accounts is a statistical and methodological choice; for the purposes of the series reported in this Yearbook, this selection arises from the need to integrate the national accounts and describe the structures of the regional economy as accurately as possible. Some tables are shown with historical data starting from 1950.¹

¹ The complete series at constant 2010 prices, since 1950 are available in ECLAC, *Cuadernos Estadísticos*, No. 37 (LC/G.2415-P/E), Santiago.

Metodología

En el caso de América Latina y el Caribe cabe señalar que, en estricto rigor, la CEPAL no efectúa un cambio de base de las cuentas nacionales, sino una traslación del año de referencia de las series regionales al año 2010. Para la obtención de las series que inician en 1990, se realiza un proceso de empalme de las series informadas por los distintos países, para luego expresarse al actual año de referencia adoptado por CEPAL, 2010.

La metodología adoptada para elaborar las series cuentas nacionales por actividad económica de la región a precios constantes de 2010 consiste en retropolar y extrapolar los valores de 2010 con los respectivos índices de volumen de los componentes del PIB, obtenidos de las series oficiales en sus monedas nacionales. El tratamiento de las series se realiza por actividad económica para el total y cada una de las grandes divisiones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU) Rev. 3. Las series de los países que ya han implementado la CIIU Rev. 4, se reconvierten a CIIU Rev. 3.

Con respecto al PIB por componente de demanda, el procedimiento utilizado es similar, cada componente es tratado con su índice de volumen informado por el país en su moneda nacional. Las series se empalan y se convierten a dólares corrientes. Una vez expresadas en dólares al tipo de cambio vigente, los valores correspondientes al año 2010 se retropolan y extrapolan a partir de los respectivos índices de componente de demanda derivados de las series oficiales.

La información utilizada para la elaboración de los agregados macroeconómicos regionales es producida por cada uno de los países de América Latina y el Caribe y dada a conocer por la oficina nacional de estadística o el banco central correspondiente. Como se señaló, en América Latina y el Caribe hay países que aún no han adoptado las recomendaciones metodológicas del SCN 2008; otros utilizan como año de referencia de sus cuentas un período alejado de la estructura actual de su economía (ponderación y precios). Asimismo, algunos países que han adoptado las recomendaciones del SCN 2008 no disponen de una estimación completa de los cuadros básicos del sistema, en tanto que otros no disponen de mediciones del PIB por el enfoque de la producción y el del enfoque de demanda, por lo que fue necesario efectuar algunas estimaciones, fundamentalmente para homogeneizar los niveles de desagregación y apertura sectorial o un determinado componente del gasto, como es el caso de la desagregación de la formación bruta de capital fijo en construcción y maquinaria y la variación de existencias.

Methodology

In the case of Latin America and the Caribbean, it should be noted that, strictly speaking, ECLAC has not changed the base for national accounts, but rather has transferred the reference year of the regional series to 2010. To obtain the series beginning in 1990, the series reported by the countries are spliced in order to express them using the reference year adopted by ECLAC, i.e. 2010.

The methodology adopted for preparing the region's national accounts series by economic activity at constant 2010 prices consists of back-extrapolating and extrapolating 2010 values with the respective real indices of GDP component volumes obtained from the official series in the respective national currency. The series procedure, by economic activity, was applied to the total and to each of the broad International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) divisions.

A similar procedure was used to calculate GDP by demand component, with each component processed using the volume index reported by the respective country in national currency. The series were spliced and converted into dollars at current prices. Once expressed in dollars at the current rate of exchange, the values corresponding to the year 2010 were back-extrapolated and extrapolated using the respective demand component indices derived from the official series.

The information used for preparing regional macroeconomic aggregates is produced by each of the countries of Latin America and the Caribbean and published by the national statistical office or central bank. As indicated earlier, some Latin American and Caribbean countries have not yet adopted the methodological recommendations of 2008 SNA; others use a period far removed from the current structure of their economy (weighting and prices) for their accounts. Moreover, a number of countries which have adopted the recommendations of 2008 do not have a complete estimate of the basic tables of the system, while others lack GDP measurements from both the production and the demand sides; thus, some estimates had to be made, basically in order to homogenize levels of disaggregation and sectoral openness or a given component of expenditure, as in the case of the disaggregation of gross fixed capital formation in construction and machinery and the variation in stocks.

This edition does not include the estimates that member countries of the region provided to ECLAC in national currency, which are, however, available on

La presente edición no contiene la información en moneda nacional de los países miembros de la región. Sin embargo, esta información se encuentra disponible en el sitio oficial de la CEPAL (CEPALSTAT). Estas series estadísticas se refieren al PIB por actividad económica y por componente de tipo demanda, a precios corrientes y a precios constantes/términos de volumen, y a las transacciones de ingresos y gastos corrientes del gobierno general y de los hogares. En un cuadro resumen de cada país, se presentan las relaciones entre los principales agregados de las cuentas nacionales a precios corrientes.

La información actualizada se obtuvo gracias a la valiosa y permanente cooperación de las oficinas que compilan las cuentas nacionales de los países y de quienes entregan la información a través de medios electrónicos. La presentación de los datos continúa efectuándose de manera estandarizada y con base en la oportunidad y disponibilidad de los países.

Las series informadas en este *Anuario* preservan las prácticas estadísticas seguidas por cada país. Se han mantenido los criterios propios de valoración de los países, así como los distintos períodos base definidos para las estimaciones a precios constantes/términos de volumen y las diferencias conceptuales, de alcance o cobertura, derivadas de la aplicación práctica de las recomendaciones internacionales y que se señalan en los respectivos cuadros.

Tipos de cambio

En la mayoría de las publicaciones que contienen las series de cuentas nacionales de varios países expresadas en una moneda común, se suele utilizar como factor de conversión el tipo de cambio promedio de las transacciones de comercio exterior. Sin embargo, esta práctica no cuenta con una aceptación generalizada. Las principales críticas están relacionadas con la conversión a una moneda común de las variables de cuentas nacionales con que se miden resultados de actividades internas (producción, consumo e inversión).

A partir de un análisis de las distintas opciones y considerando las ventajas y desventajas para la elaboración de las series regionales que se presentan en esta sección, se optó por utilizar como tasa de conversión el tipo de cambio que refleja el promedio de unidades monetarias nacionales por un dólar de los Estados Unidos, en el período de referencia. Dicha tasa (*rf*) es notificada por los países y difundida por el Fondo Monetario Internacional en su publicación *Estadísticas Financieras Internacionales*.

the ECLAC website (CEPALSTAT). These statistical series refer to GDP by economic activity and by demand component, at current prices and constant prices/volume terms, and general government and household current income and expenditure transactions. A summary table for each country shows the relationship between the principal national account aggregates at current prices.

The updated information was obtained thanks to the constant, invaluable cooperation of the offices that compile the national accounts in the countries, which provide information mainly through the use of electronic media.

The data continue to be presented in a standardized manner and as and when the countries are able to make it available.

The series reported in this *Yearbook* preserve the statistical practices of each country. Each country's own valuation criteria have been maintained, together with the different base periods established for estimates in constant prices/volume terms and the conceptual differences or differences in scope or coverage deriving from the practical application of international recommendations. Such differences are indicated in the relevant tables.

Exchange rates

As a rule, most of the publications that contain the national accounts series of the different countries expressed in a common currency use as a conversion factor the average rate of exchange at which they conduct their foreign trade transactions. This practice is not universally accepted, however. The main criticisms levelled against it relate to the conversion to a common currency of national account variables which measure results of domestic activities (production, consumption and investment).

Bearing in mind the advantages and disadvantages of the different options for the preparation of the regional series that are presented in this section, the conversion rate used here is the exchange rate that denotes the average number of national monetary units per United States dollar in the reference period. This rate (*rf*) is reported by the countries and disseminated by the International Monetary Fund in its publication *International Financial Statistics*.

The advantages of this conversion rate include promptness and availability, since annual and infra-annual series of *rf* are disseminated on a timely basis. ECLAC

Entre las ventajas de utilizar esa tasa de conversión, cabe señalar su disponibilidad y oportunidad, pues las series anuales e infraanuales de las rf se difunden oportunamente. La CEPAL ha utilizado estos tipos de cambio para presentar series agregadas a nivel regional, expresadas en dólares corrientes.

Índice de precios implícitos del PIB (deflactor del PIB)

Es importante señalar que las dos series regionales, una expresada en dólares corrientes y la otra en dólares constantes de 2010, no permiten calcular directamente los deflactores implícitos como en el caso de las variables expresadas en moneda nacional, pues esos índices varían simultáneamente por la modificación del tipo de cambio y del nivel de precios internos. A fin de obtener una mejor aproximación a los deflactores implícitos que reflejen las variaciones de los precios internos de las economías, se presentan los cálculos después de dividir los valores de las series en dólares a precios corrientes y tipos de cambio “constante” (año 2010) para los valores de las series en dólares expresadas a precios constantes de 2010. Los índices implícitos del PIB que se presentan en el *Anuario Estadístico* tienen 2010 como año de referencia.

Cuadro 2/ Table 2

América Latina y el Caribe: año base de las cuentas nacionales
Latin America and the Caribbean: base years for national accounts

| País | Método de año de referencia (último) <i>Base year method (latest)</i> | Cuentas nacionales por tipo de gasto/ <i>National accounts by type of expenditure</i> | | Cuentas nacionales por sector de actividad económica/ <i>National accounts by sector of economic activity</i> | | <i>Country</i> |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | Años base <i>Base years</i> | Años de empalme <i>Splice years</i> | Años base <i>Base years</i> | Años de empalme <i>Splice years</i> | |
| Antigua y Barbuda | Base fija/fixed base | 1977, 1990, 2006 | 1977, 1990, 2006 | 1975, 1977, 1990 | 1977, 1990, 2006 | Antigua and Barbuda |
| Argentina | Base fija/fixed base | 1960, 1970, 1986, 1993, 2004 | 1970, 1980, 1993, 2004 | 1960, 1970, 1986, 1993, 2004 | 1970, 1980, 1993, 2004 | Argentina |
| Bahamas | Base fija/fixed base | 1980, 1991, 2006, 2012 | 1989, 1997, 2012 | 1991, 2006, 2012 | 1997, 2012 | Bahamas |
| Barbados | Base fija/fixed base | 1974 | – | 1974, 2010 | 2006 | Barbados |
| Belice | Base fija/fixed base | 1973, 1984, 2000 | 1980 | 1973, 1984, 2000 | 1980 | Belize |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | Base fija/fixed base | 1958, 1968, 1980, 1990 | 1962, 1970, 1988 | 1958, 1968, 1980, 1990 | 1962, 1970, 1988 | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brasil | Base móvil e índices encadenados/ <i>Rolling base and chain volume indexes</i> | 1949, 1953, 1970, 1980, 2000, 2010 | 1950, 1965, 1970, 1990, 1996 | 1949, 1953, 1970, 1980, 2000, 2010 | 1965, 1970, 1990, 1996 | Brazil |
| Chile | Base móvil e índices encadenados/ <i>Rolling base and chain volume indexes</i> | 1961, 1977, 1986, 1996, 2003, 2008, 2013 | 1960, 1985, 1996 | 1961, 1977, 1986, 1996, 2003, 2008, 2013 | 1960, 1985, 1996 | Chile |
| Colombia | Base móvil e índices encadenados/ <i>Rolling base and chain volume indexes</i> | 1958, 1975, 1994, 2000, 2005, 2015 | 1965, 1990, 2000, 2005 | 1958, 1975, 1994, 2000, 2005, 2015 | 1965, 1990, 2000, 2005 | Colombia |
| Costa Rica | Base móvil e índices encadenados/ <i>Rolling base and chain volume indexes</i> | 1966, 1991, 2012 | 1991 | 1966, 1991, 2012 | 1991 | Costa Rica |
| Cuba | Base fija/fixed base | 1981, 1997 | 1996 | 1981, 1997 | 1996 | Cuba |
| Dominica | Base fija/fixed base | 1990, 2006 | 1977 | 1990, 2006 | 1977 | Dominica |

has been using these exchange rates to present aggregated series at the regional level, expressed in current dollars.

Implicit GDP indices (GDP deflator)

The two regional series —one expressed in current dollars and the other in constant 2010 dollars— cannot be used to calculate implicit deflators directly, as variables expressed in national currency can, since these indices undergo simultaneous variations caused by fluctuations in the exchange rate and in domestic prices. A closer approximation of the implicit deflators that reflect the variations in domestic prices is obtained by presenting the calculations obtained by dividing the values of the series expressed in current dollars and constant exchange rates (2010) by the values of the series expressed in constant 2010 prices. The reference year for the implicit GDP indices presented in the *Statistical Yearbook* is 2010.

Cuadro 2/Table 2 (conclusión/concluded)

| País | Método de año de referencia (último) <i>Base year method (latest)</i> | Cuentas nacionales por tipo de gasto/ <i>National accounts by type of expenditure</i> | | Cuentas nacionales por sector de actividad económica/ <i>National accounts by sector of economic activity</i> | | Country |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | Años base <i>Base years</i> | Años de empalme <i>Splice years</i> | Años base <i>Base years</i> | Años de empalme <i>Splice years</i> | |
| Ecuador | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1975, 2000, 2007 | 1965 | 1975, 2000, 2007 | 1965 | Ecuador |
| El Salvador | Base móvil e índices encadenados/ <i>Rolling base and chain volume indexes</i> | 1962, 1990, 2005, 2014 | 1970, 1990 | 1962, 1990, 2005, 2014 | 1970, 1990 | El Salvador |
| Granada | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1990, 2006 | 1977 | 1990, 2006 | 1977 | Grenada |
| Guatemala | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1958, 2001, 2013 | 2001, 2013 | 1958, 2001, 2013 | 2001, 2013 | Guatemala |
| Guyana | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1960, 1970, 1988, 2006 | 2006 | 1960, 1970, 1977, 1988, 2006, 2012 | 1977, 1986, 2006 | Guyana |
| Haití | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1954-1955, 1976-1977, 1986-1987 | 1970, 1988 | 1954-1955, 1976-1977, 1986-1987 | 1970, 1988 | Haití |
| Honduras | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1978, 2000 | 2000 | 1978, 2000 | 2000 | Honduras |
| Jamaica | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1974, 1986, 1996, 2000, 2007 | 1985, 1994, 2000 | 1974, 1986, 1996, 2000, 2007 | 1985, 1994, 2000 | Jamaica |
| México | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1960, 1970, 1980, 1993, 2003, 2008, 2013 | 1970, 1980, 1988, 1993 | 1960, 1970, 1980, 1993, 2003, 2008, 2013 | 1970, 1980, 1988, 1993 | Mexico |
| Nicaragua | Base móvil e índices encadenados/ <i>Rolling base and chain volume indexes</i> | 1958, 1980, 1994, 2006 | 1960, 1970, 1994 | 1958, 1980, 1994, 2006 | 1960, 1970, 1994 | Nicaragua |
| Panamá | Base móvil e índices encadenados/ <i>Rolling base and chain volume indexes</i> | 1960, 1970, 1982, 1996, 2007 | 1970, 1980, 1996, 2007 | 1960, 1970, 1982, 1996, 2007 | 1970, 1980, 1996, 2007 | Panama |
| Paraguay | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1982, 1994, 2014 | 1991, 2008 | 1982, 1994, 2014 | 1991, 2008 | Paraguay |
| Perú | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1979, 1994, 2007 | 1991, 1994 | 1979, 1994, 2007 | 1991, 1994 | Peru |
| República Dominicana | Base móvil e índices encadenados/ <i>Rolling base and chain volume indexes</i> | 1962, 1970, 1991, 2007 | 1970, 1991, 2007 | 1962, 1970, 1983, 2007 | 1970, 1991, 2007 | Dominican Republic |
| Saint Kitts y Nevis | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1990, 2006 | 1977 | 1990, 2006 | 1977 | Saint Kitts and Nevis |
| San Vicente y las Granadinas | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1976, 1990, 2006 | 1977 | 1976, 1977, 1990 | 1977 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Santa Lucía | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1990, 2006 | 1977 | 1990, 2006, 2018 | 1977, 2007 | Saint Lucia |
| Suriname | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1980, 1990, 2007 | – | 1980, 1990, 2007 | 1990, 2006 | Suriname |
| Trinidad y Tabago | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1970, 1985, 2000, 2012 | 1980, 1995, 2012 | 1970, 1985, 2000, 2012 | 1980, 1995, 2012 | Trinidad and Tobago |
| Uruguay | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1961, 1978, 1983, 2005 | 1970, 1983, 1988, 1997 | 1961, 1978, 1983, 2005 | 1970, 1983, 1997 | Uruguay |
| Venezuela (República Bolivariana de) | Base fija/ <i>fixed base</i> | 1957, 1968, 1984, 1997 | 1968, 1984, 1997 | 1957, 1968, 1984, 1997 | 1968, 1984, 1997 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of official information.

2.1.2 Cuentas nacionales de América Latina y el Caribe, en paridad de poder adquisitivo (PPA)

Las paridades de poder adquisitivo (PPA) son tasas de conversión entre monedas que tienen en cuenta tanto las diferencias cambiarias como las discrepancias en niveles de precios entre países. Por lo tanto, al utilizarse para deflactar los agregados de cuentas nacionales correspondientes, permiten medir el tamaño real de las economías, teniendo en cuenta el poder de compra de las monedas en cada uno de los países.

Las PPA se calculan en el marco del Programa de Comparación Internacional (PCI), cuya gobernanza está bajo la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que constituye el Consejo Directivo del PCI, siendo el

2.1.2 National accounts of Latin America and the Caribbean, in purchasing power parities (PPP)

PPPs are conversion rates between currencies that take into account both exchange-rate differences and discrepancies in price levels between countries. When used to convert the corresponding national accounts aggregates, they therefore yield a measurement of the real size of the economies, accounting for the purchasing power of national currencies in each country.

PPPs are estimated in the framework of the International Comparison Programme (ICP), which is governed by the United Nations Statistical Commission, which established the ICP Governing Board. The World Bank implements ICP at the global level and ECLAC

Banco Mundial la instancia de implementación a nivel mundial y la CEPAL el organismo de coordinación para América Latina y el Caribe. La última ronda del PCI se llevó a cabo para el año de referencia 2017, por lo que en este *Anuario* solo se presentan valores para ese año, publicados en el marco del PCI en 2017. Dado que la política de publicación del Banco Mundial indica que los resultados se presentan con los Estados Unidos como país base, los valores de cuentas nacionales en esta sección reflejan el poder de compra del dólar en el país norteamericano.

Se puede encontrar más información sobre la metodología de cálculo en la siguiente publicación: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Resultados del Programa de Comparación Internacional (PCI) 2011 para América Latina y el Caribe," *Cuadernos Estadísticos*, N.º 42 (LC/G.2630-P), 2015.

2.2 Sector externo

Las series que se incluyen en esta sección contienen información sobre la balanza de pagos y el comercio exterior, así como sobre sus principales indicadores. Además, se presenta información sobre el financiamiento y el endeudamiento externo. Los datos están expresados en dólares corrientes y en índices basados en el año 2010.

A continuación, se detallan los aspectos metodológicos de la información publicada y sus diferencias respecto a otras estadísticas. En primera instancia, las cifras de comercio exterior que están registradas en la balanza de pagos no coinciden necesariamente con los datos calculados sobre la base de las cifras de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE), ya que estas últimas no fueron objeto de ajustes por el comercio no registrado o por la existencia de zonas francas y de bienes para transformación (industria maquiladora). En segunda instancia, se observan diferencias en la valoración de las exportaciones e importaciones de bienes, pues mientras que en la balanza de pagos se expresan en valores FOB, los datos de las importaciones para los países de la región almacenados en COMTRADE están en valores CIF.

La información se presenta según la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI), Rev. 1, 2, 3 y 4, y la CIIU, Rev. 2 con una desagregación máxima de cinco dígitos. La frecuencia de los datos es anual; el valor está expresado en miles de dólares y el volumen, en toneladas. En el *Anuario Estadístico* se presentan las balanzas de pagos de los países de América Latina y el Caribe con información desagregada según la quinta edición del *Manual de balanza de pagos* del Fondo

coordinates the programme in Latin America and the Caribbean. The reference year for the last ICP round was 2017, so this *Yearbook* presents values for that year only, published under ICP in 2017. Given that ICP results are presented with the United States as a base country, the national accounts values presented in this section reflect the purchasing power of the dollar in the United States.

For more information on the estimation methodology, see ECLAC, "Results of the International Comparison Programme (ICP) 2011 for Latin America and the Caribbean," *Statistical Papers*, No. 42, (LC/G.2630-P), 2015.

2.2 External sector

The series included in this section contain information on the balance of payments and foreign trade as well as the main indicators thereof. In addition, information is provided on financing and external borrowing. The data are expressed in current dollars and in indices with 2010 as the base year.

The methodology used to calculate the published information and its differences with respect to other statistics are described below. It should first be noted that foreign trade figures recorded in the balance of payments do not necessarily coincide with those based on the figures obtained from the United Nations Commodity Trade Database (COMTRADE), since the latter are not adjusted for unregistered trade or for the existence of free zones and goods for in-bond processing (maquila industry). Second, there are differences in the valuation of exports and imports of goods at the national level, since these are expressed in the balance of payments on an f.o.b. basis, whereas the import data stored in COMTRADE are given on a c.i.f. basis.

The information is presented under the classifications of the Standard International Trade Classification (SITC) Rev. 1, 2, 3 and 4, and ISIC Rev. 2 with a maximum disaggregation of five digits. The data are annual; values are expressed in thousands of dollars and volumes in tons. The *Statistical Yearbook* reports the balances of payments of the countries of Latin America and the Caribbean using information disaggregated according to the fifth edition of the *Balance of Payments Manual* published by the International Monetary Fund (IMF). The information covers 33 countries of the region and spans the period between 1980 and the latest year available

Monetario Internacional (FMI). La información abarca 33 países de la región y cubre el período comprendido entre 1980 y el último año disponible. Las variables están expresadas en dólares corrientes y la información proviene de fuentes oficiales y del FMI.

En el *Anuario Estadístico*, se publican además las series del PIB por tipo de gasto, que incluyen exportaciones e importaciones de bienes y servicios que se generan en las series de cuentas nacionales oficiales de cada país. En este caso, las exportaciones de bienes se expresan en valores FOB y el total de las importaciones de bienes, en valores CIF. Asimismo, en el *Anuario* se incluyen las exportaciones e importaciones de bienes y servicios expresadas en moneda nacional y en dólares, a precios corrientes y a precios constantes (los agregados macroeconómicos regionales se expresan en dólares constantes de 2010).

En el cuadro 3 se presentan los metadatos de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, según las distintas fuentes de información (la balanza de pagos, el comercio exterior y las cuentas nacionales) y se detallan algunos atributos metodológicos que explican sus posibles diferencias.

Cuadro 3/*Table 3*

Características de la información sobre el sector externo
Characteristics of information on the external sector

| Características/ Characteristics | Banco de datos de comercio exterior/ <i>External Trade Data Bank</i> | | | | Banco de datos de la balanza de pagos/ <i>Balance of Payments Data Bank</i> | | | | Banco de datos de cuentas nacionales/ <i>National Accounts Database</i> | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Exportaciones/ <i>Exports</i> | | Importaciones/ <i>Imports</i> | | Exportaciones/ <i>Exports</i> | | Importaciones/ <i>Imports</i> | | Exportaciones/ <i>Exports</i> | | Importaciones/ <i>Imports</i> | | | | | | | |
| | Bienes/ <i>Goods</i> | Servicios/ <i>Services</i> | Bienes/ <i>Goods</i> | Servicios/ <i>Services</i> | Bienes/ <i>Goods</i> | Servicios/ <i>Services</i> | Bienes/ <i>Goods</i> | Servicios/ <i>Services</i> | Bienes/ <i>Goods</i> | Servicios/ <i>Services</i> | Bienes/ <i>Goods</i> | Servicios/ <i>Services</i> | | | | | | |
| Disponibilidad Availability | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Valoración Valuation | FOB <i>f.o.b.</i> | | CIF <i>c.i.f.</i> | | FOB <i>f.o.b.</i> | | FOB <i>f.o.b.</i> | | FOB <i>f.o.b.</i> | | CIF (a nivel total) <i>c.i.f. (at aggregate level)</i> | | | | | | | |
| Moneda Currency | Dólares <i>Dollars</i> | | Dólares <i>Dollars</i> | | Dólares <i>Dollars</i> | | Dólares <i>Dollars</i> | | Series de países en moneda nacional y series regionales en dólares a precios corrientes y constantes ^a <i>Country series in national currency and regional series in current and constant dollars^a</i> | | | | | | | | | |
| Período de cobertura Period and frequency | Anual entre 1962 y 2019, dependiendo del país <i>Annual between 1962 and 2019, depending on the country</i> | | | | Anual entre 1980 y 2019 <i>Annual between 1980 and 2019</i> | | | | Anual En moneda nacional: 1950-2019 En dólares: 1950-2019 <i>Annual National currency: 1950–2019 Dollars: 1950–2019</i> | | | | | | | | | |
| Cobertura Coverage | Comercio de bienes registrado por la base de datos COMTRADE ^b . No cubre necesariamente el universo de los intercambios de bienes (se excluyen por lo general el comercio no registrado de bienes y los ajustes). <i>Goods trade registered in the COMTRADE^b. Does not necessarily cover the entire universe of goods transactions (usually excludes unregistered merchandise trade and adjustments).</i> | | | | Comercio de bienes registrado por la aduana más los ajustes, como: - Bienes para transformación (maquila) - Reparaciones de bienes - Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte - Oro no monetario - Comercio no registrado (contrabando) - Reexportaciones - Otros no especificados Comercio de servicios (incluye transportes, viajes y otros servicios) <i>Goods trade registered by customs plus adjustments such as: - Goods for processing (maquila) - Repairs of goods - Goods acquired in port by mediums of transport - Non-monetary gold - Unregistered trade (contraband) - Re-exports - Other unspecified Services trade (includes transport, travel and other services)</i> | | | | Universo del comercio de bienes y servicios <i>Universe of trade in goods and services</i> | | | | | | | | | |

(2012, in this case). The variables are expressed in current dollars and the information comes from official sources and IMF.

The *Statistical Yearbook* also gives GDP series by type of expenditure, which include imports and exports of goods and services generated from each country's official national accounts series. In this case, goods exports are given f.o.b. and total goods imports, c.i.f. The Yearbook reports imports and exports of goods and services in national currency and in dollars, and at constant prices and at current prices (regional macroeconomic aggregates are expressed in constant 2010 dollars).

Table 3 contains the metadata for imports and exports of goods and services, by information source (balance of payments, external trade and national accounts) and shows some methodological attributes that account for possible differences.

Cuadro 3/Table 3 (conclusión/concluded)

| Características/ Characteristics | Banco de datos de comercio exterior/ External Trade Data Bank | | | | Banco de datos de la balanza de pagos/ Balance of Payments Data Bank | | | | Banco de datos de cuentas nacionales/ National Accounts Database | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Exportaciones/ Exports | | Importaciones/ Imports | | Exportaciones/ Exports | | Importaciones/ Imports | | Exportaciones/ Exports | | Importaciones/ Imports | |
| | Bienes/ Goods | Servicios/ Services | Bienes/ Goods | Servicios/ Services | Bienes/ Goods | Servicios/ Services | Bienes/ Goods | Servicios/ Services | Bienes/ Goods | Servicios/ Services | Bienes/ Goods | Servicios/ Services |
| Desagregación Disaggregation | Por producto <i>By product</i> Por país copartícipe <i>By partner country</i> | | | | Por lo general, se presentan únicamente los totales. Algunos países notifican desgloses en función de la importancia de determinados productos (por ejemplo, el petróleo). <i>Usually only totals reported. Some countries report a breakdown as a function of the importance of certain products (such as oil) in their economies.</i> | | | | En la base expresada en moneda nacional, se presentan los bienes y servicios desagregados en la medida en que los países así lo difundan. En la base expresada en dólares, se presentan los bienes y servicios agregados. <i>In national currency, goods and services are presented disaggregated to the extent that the countries break them down. In dollars, goods and services are presented as aggregates.</i> | | | |
| Clasificadores Classifiers | CUCI Rev. 1, 2, 3 y 4 <i>SITC Rev 1, 2, 3 and 4</i> CGEE BEC CIIU Rev. 2 <i>ISIC Rev. 2</i> | | | | Los bienes se tratan como agregado. Los servicios se clasifican de acuerdo con el <i>Manual de estadísticas de comercio internacional de servicios</i> . <i>Goods are handled as aggregates. Services are classified according to the Manual on Statistics of International Trade in Services.</i> | | | | CIUU, Rev. 3 <i>ISIC, Rev.3</i> | | | |
| Referencias teóricas y metodológicas Theoretical and methodological references | Los aspectos conceptuales y metodológicos referentes a las exportaciones e importaciones de bienes se indican en las siguientes publicaciones: <i>Conceptual and methodological aspects of exports and imports of merchandise are given in the following publications:</i> <ul style="list-style-type: none">- Estadísticas del comercio internacional de mercancías. Concepto y definiciones.- <i>Statistics on international merchandise trade. Concept and definitions.</i> https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_52rev3e.pdf.- Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe de la CEPAL (Revisión 3), http://sgo-win12-we-p1.cepal.org/cuadernos_estadisticos/Cuaderno_36/esp/index.htm.- <i>International statistical classifications incorporated into the External Trade Data Bank for Latin America and the Caribbean of ECLAC (Revision 3).</i> | | | | Los aspectos conceptuales y metodológicos referentes a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en la balanza de pagos se indican en la quinta edición del <i>Manual de balanza de pagos</i> . http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman.pdf . <i>Conceptual and methodological aspects referring to exports and imports of goods and SERVICES in the fifth edition of the Balance of Payments Manual.</i> http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman.pdf . | | | | Los aspectos conceptuales y metodológicos referentes a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en las cuentas nacionales se indican en el SCN 1993. http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf . <i>Conceptual and methodological aspects referring to exports and imports of goods and services in the national accounts reported under 1993 SNA.</i> http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf . | | | |
| Cálculos de la División de Estadísticas de la CEPAL, medidas de valor corriente, volumen, precio y otros indicadores. <i>Calculations by the Statistics Division of ECLAC, measures of current VALUE, VOLUME, price and other indicators published by ECLAC.</i> | La base de datos contiene información a precios corrientes exclusivamente. <i>The database contains information in current prices only.</i> | | | | Se publica información a precios corrientes. Se calculan los índices de precios y de volumen para los bienes, los servicios y para el total de las exportaciones e importaciones. <i>Information is published in current prices. Volume and price indices are calculated for goods, services and total exports and imports.</i> | | | | Se publica información en dólares a precios corrientes y a precios constantes de 2000. <i>Information is published in dollars at current prices and at constant 2000 prices.</i> | | | |

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

- a En las series de cuentas nacionales de América Latina y el Caribe que elabora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se presentan las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios expresadas en dólares. Los valores de esas variables se transforman en moneda nacional con el tipo de cambio rf publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
- b Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).

- a The national accounts series for Latin America and the Caribbean prepared by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) use the exchange rate published by the International Monetary Fund (IMF) to change local-currency values of imports and exports of goods and services into dollars.
- b Statistical database on merchandise trade.

2.2.1 Balanza de pagos

La balanza de pagos es un estado estadístico que resume sistemáticamente las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo en un período específico. Las transacciones que tienen lugar entre residentes y no residentes incluyen las que se refieren a bienes, servicios y renta, las que involucran activos y pasivos financieros con relación al resto del mundo y las transacciones unilaterales.

Los conceptos que abarca la balanza de pagos y los métodos para alcanzar un cierto grado de homogeneidad y comparabilidad han ido perfeccionándose gracias a

2.2.1 Balance of payments

The balance of payments is a statistical statement which systematically sums up the economic transactions between a given country and the rest of the world over a specific period. The transactions that take place between residents and non-residents cover goods, services and income, including financial assets and liabilities with respect to the rest of the world and unrequited transfers.

The concepts included in the balance of payments and the methods for achieving a certain degree of uniformity and comparability have been refined over time

recomendaciones formuladas en las distintas versiones del *Manual de balanza de pagos* del Fondo Monetario Internacional (FMI). La delimitación conceptual de la economía, los principios básicos de valoración y el momento de registro, el tipo de transacciones que pueden considerarse para elaborar la balanza, la relación entre la balanza de pagos y el Sistema de Cuentas Nacionales y, naturalmente, entre la balanza de pagos y la posición de inversión extranjera, son temas cuyo tratamiento metodológico merece especial atención.

En esta edición del *Anuario*, se incluyen los datos de la balanza de pagos, desglosados conforme a los componentes analíticos de la quinta edición del *Manual de balanza de pagos*, publicada en 1993.

En la presentación analítica, los componentes de la balanza de pagos se clasifican en cinco categorías principales de datos:

- i) La cuenta corriente, que comprende bienes y servicios, renta y transferencias corrientes.
- ii) La cuenta de capital, que se refiere a transferencias de capital y adquisición/enajenación de activos no financieros no producidos.
- iii) La cuenta financiera, que se refiere a activos y pasivos financieros.
- iv) La cuenta de errores y omisiones, que compensa las sobreestimaciones o subestimaciones de los componentes de los grupos anteriores.
- v) La cuenta de reservas y partidas conexas, que se refiere a los activos de reserva, el uso del crédito y préstamos del FMI, los pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras y el financiamiento excepcional.

A efectos analíticos, se incorpora una sexta categoría (número V en los cuadros) denominada balanza global, que incluye todos los componentes de la cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera y cuenta de errores y omisiones. Ese balance es igual a la suma neta, con signo contrario, de los componentes de la cuenta de reservas y partidas conexas (número VI en los cuadros).

Si bien las variables económicas de la región —o de las subregiones— se obtienen por simple agregación de los datos incluidos en las balanzas de pagos de cada país (lo que significa que estas incorporan los flujos intraregionales), los saldos quedan consolidados por construcción y reflejan la posición neta frente al resto del mundo (véase el recuadro 1).

by the recommendations formulated by the International Monetary Fund (IMF) in different versions of its *Balance of Payments Manual*. Special attention should be paid to the methodological treatment of questions such as the conceptual delimitation of the economy, the basic principles of valuation and time of registration, the type of transactions that may be considered for constructing the balance, the relationship between the balance of payments and the System of National Accounts and, of course, between the balance of payments and the foreign investment position.

This volume of the *Yearbook* includes balance of payments data broken down in accordance with the analytical components of the fifth edition of the *Balance of Payments Manual*, published in 1993.

In the analytical presentation, the components of the balance of payments are grouped under five main types of accounts:

- (i) The current account, which includes goods and services, income and current transfers.
- (ii) The capital account, which refers to capital transfers and the acquisition/disposal of non-produced, non-financial assets.
- (iii) The financial account, which registers financial assets/liabilities.
- (iv) The errors and omissions account, which contains offsets for over- or under estimates of components of the above accounts, and
- (v) The reserves and related items account, which refers to reserve assets, the use of IMF credit and loans, liabilities constituting foreign authorities' reserves and exceptional financing.

For analytical purposes, a sixth category (designated as roman numeral "V" in the tables) has been established. This entry, called the global balance, includes all the components of the current, capital, financial and errors and omissions accounts. This balance can be measured more easily as the net sum (with the opposite sign) of the components of the reserves and related items account (roman numeral "VI" in the tables).

Although the economic variables for the region —or the subregions— are obtained by simply aggregating the data reported in the balance of payments for each country (which means that they incorporate intraregional trade flows), the balances are consolidated and reflect the net position vis-a-vis the rest of the world (see box 1).

Recuadro 1

Ejemplo de agregación de saldos en la balanza de pagos

Considérese una región (G) compuesta solo por dos países (A y B), que comercian entre ellos y con el resto del mundo (R).

Las exportaciones están dadas por:

$$1) \quad X_A = X_{AB} + X_{AR}$$

$$X_B = X_{BA} + X_{ABR}$$

donde X_i son las exportaciones totales de i , y X_{ij} las exportaciones de i dirigidas hacia j .

De manera similar, las importaciones son:

$$2) \quad M_A = M_{BA} + M_{RA}$$

$$M_B = M_{AB} + M_{RB}$$

donde M_i representa las importaciones totales de i , y M_{ji} corresponde a las importaciones de i provenientes de j .

Si las exportaciones de A dirigidas hacia B son iguales a las importaciones de B provenientes de A , y las importaciones de A provenientes de B son iguales a las exportaciones de B dirigidas hacia A , entonces:

$$3) \quad X_{AB} = M_{AB}$$

$$X_{BA} = M_{BA}$$

Por otra parte, la balanza comercial (BC) se define como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones:

$$BC_A = X_A - M_A = (X_{AB} + X_{AR}) - (M_{BA} + M_{RA})$$

$$BC_B = X_B - M_B = (X_{BA} + X_{BR}) - (M_{AB} + M_{RB})$$

Si se agregan las balanzas comerciales por simple sumatoria, se tiene la siguiente expresión para el grupo G de los países A y B :

$$4) \quad BC_G = BC_A - BC_B$$

$$BC_G = (X_{AB} + X_{AR}) - (M_{BA} + M_{RA}) + (X_{BA} + X_{BR}) - (M_{AB} + M_{RB})$$

Reemplazando las identidades de 3) en 4), se obtiene:

$$5) \quad BC_G = (X_{AB} + X_{AR}) - (X_{BA} + M_{RA}) + (M_{BA} + M_{RA}) + (X_{BA} + X_{BR}) - (X_{AB} + M_{RB})$$

Eliminando los términos idénticos:

$$6) \quad BC_G = X_{AR} - M_{RA} + X_{BR} - M_{RB} = (X_{AB} + X_{BR}) - (M_{BA} + M_{RB})$$

Lo anterior demuestra que, al agregar por simple sumatoria los saldos en la balanza comercial de los países (A y B), se obtiene el saldo comercial de todo el grupo (G) con respecto al resto del mundo (R). Extrapolando el caso de la balanza comercial al saldo de la cuenta corriente, es posible señalar que la suma algebraica del saldo de la cuenta corriente de los países de una región es igual al saldo de la cuenta corriente de la región con respecto al resto del mundo.

Box 1

Example of aggregation of balances in the balance of payments

Consider a region (G) composed of only two countries (A and B), which trade between themselves and with the rest of the world (R).

Exports are represented by:

$$(1) \quad X_A = X_{AB} + X_{AR}$$

$$X_B = X_{BA} + X_{ABR}$$

where X_i are total exports of i , and X_{ij} are exports of i to j .

Likewise, imports are given by:

$$(2) \quad M_A = M_{BA} + M_{RA}$$

$$M_B = M_{AB} + M_{RB}$$

where M_i represents total imports of i , and M_{ji} represents imports of i from j .

If A 's exports to B are equal to B 's imports from A , and A 's imports from B are equal to B 's exports to A , then:

$$(3) \quad X_{AB} = M_{AB}$$

$$X_{BA} = M_{BA}$$

The trade balance (TB) is defined as the difference between exports and imports:

$$TB_A = X_A - M_A = (X_{AB} + X_{AR}) - (M_{BA} + M_{RA})$$

$$TB_B = X_B - M_B = (X_{BA} + X_{BR}) - (M_{AB} + M_{RB})$$

If the trade balances are aggregated by simple addition, the following equation results for the group G of countries A and B :

$$(4) \quad TB_G = TB_A - TB_B$$

$$TB_G = (X_{AB} + X_{AR}) - (M_{BA} + M_{RA}) + (X_{BA} + X_{BR}) - (M_{AB} + M_{RB})$$

Substituting the identities from (3) into (4) gives:

$$(5) \quad TB_G = (X_{AB} + X_{AR}) - (X_{BA} + M_{RA}) + (M_{BA} + M_{RA}) + (X_{BA} + X_{BR}) - (X_{AB} + M_{RB})$$

Eliminating the identical terms then gives:

$$(6) \quad TB_G = X_{AR} - M_{RA} + X_{BR} - M_{RB} = (X_{AB} + X_{BR}) - (M_{BA} + M_{RB})$$

This processes shows that aggregating the trade account balances of the countries (A and B) by simple addition gives the trade balance for the entire group (G) vis-à-vis the rest of the world (R).

By extrapolating the case of the trade balance to the current account balance, it may be shown that the algebraic sum of the current account balance of the countries of a region is equal to the current account balance of the region vis-à-vis the rest of the world.

2.2.2 Comercio exterior de bienes y servicios

En esta sección, dedicada a las estadísticas del sector externo, se presentan las cifras del comercio exterior de bienes y servicios. En relación con el comercio de bienes, se utilizó la información disponible en COMTRADE, la base de datos de las Naciones Unidas sobre comercio exterior. Los datos de las exportaciones de bienes se registran en valores FOB, mientras que, para las importaciones de bienes, se utilizan valores CIF.

El total correspondiente al conjunto de la región se calculó agrupando los datos de los países.

En la balanza de pagos, los valores de las importaciones y exportaciones totales al mundo están expresados en valor FOB e incluyen algunas correcciones, como se menciona al inicio del punto 2.2, por lo que los totales no siempre coinciden con los extraídos de COMTRADE.

Las cifras del comercio de servicios se desagregan según las principales categorías del quinto *Manual de balanza de pagos* del Fondo Monetario Internacional.

Clasificación de las exportaciones e importaciones de bienes

Exportaciones de productos primarios y manufacturados

Los datos que se presentan en esta sección del *Anuario* se compilaron sobre la base de las estadísticas oficiales del comercio exterior de los respectivos países registrados en COMTRADE.

El criterio adoptado para clasificar tanto los productos primarios como los manufacturados corresponde al que utiliza la División de Estadística de las Naciones Unidas para presentar los datos del comercio exterior mundial por regiones económicas. Para ello, se agrupan las secciones de la CUCI modificada de la manera siguiente:

A. Productos primarios

Comprende el total de las secciones:

0. Productos alimenticios y animales vivos
1. Bebidas y tabaco
2. Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles
3. Combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos
4. Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal
9. Mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro de la CUCI

Se incluye además el capítulo 68 denominado metales no ferrosos.

2.2.2 External trade of goods and services

This section on external sector statistics presents the figures relating to external trade of goods and services. In relation to trade in goods, the data were taken from the United Nations Commodity Trade Database (COMTRADE). The data on the export of goods are given on an f.o.b. basis while imports of goods are quoted on a c.i.f. basis.

The total for the region as a whole was obtained by grouping data by country.

In the balance of payments, total values for worldwide imports and exports are expressed on an f.o.b. basis and include some adjustments as noted at the beginning of section 2.2, which accounts for the fact that the totals do not always match those taken from COMTRADE.

The figures of trade in services are broken down in accordance with the main categories contained in the fifth edition of the *International Monetary Fund Balance of Payments Manual*.

Classification of exports and imports of goods

Exports of primary products and manufactures

The data given in this section of the *Yearbook* were compiled on the basis of official foreign trade statistics of the respective countries registered in COMTRADE.

The criterion adopted for classifying both primary products and manufactured goods is that used by the United Nations Statistics Division in presenting world foreign trade data by economic regions. For this purpose, the sections of the Standard International Trade Classification (SITC) have been used, modified as follows:

A. Primary products

This group includes all the products in the following sections:

0. Food and live animals chiefly for food
1. Beverages and tobacco
2. Crude materials, non-edible, except fuels
3. Mineral fuels, lubricants and related materials
4. Animal and vegetable oils, fats and waxes
9. Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC

Division 68 —non-ferrous metals— is also included.

B. Productos manufacturados

Comprende el total de las secciones:

5. Productos químicos y conexos, n.e.p.
6. Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (excluido el capítulo 68, metales no ferrosos)
7. Maquinaria y equipo de transporte
8. Artículos manufacturados diversos

Además, para dar una concepción más amplia de los principales productos de exportación de cada país, se han seleccionado los diez más importantes según la magnitud de su valor.

2.2.3 Indicadores del sector externo

Los índices del comercio exterior con año base 2010 cubren los bienes y los servicios y son el resultado del trabajo efectuado en la División de Estadísticas de la CEPAL.

Índices del comercio de bienes

En el caso de las exportaciones e importaciones de bienes, se calcularon los índices de valor (IVX, IVM), de volumen (IQX, IQM) y de valor unitario (IVUX, IVUM).

La información utilizada proviene de fuentes oficiales (bancos centrales, institutos de estadística u otras instituciones nacionales) e internacionales, como organizaciones especializadas y organismos internacionales (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y Administración de Información Energética).

Índices de valor

Los índices de valor se calcularon a partir de las series expresadas en dólares corrientes de las exportaciones e importaciones de bienes registradas en la balanza de pagos.

$$\text{IVX} = 100 * \frac{X_t}{X_0} \quad \text{IVM} = 100 * \frac{M_t}{M_0}$$

donde "X" y "M" son respectivamente las exportaciones y las importaciones de bienes, "t" el año corriente y "0" el año base (en este caso, 2010).

Índices de valor unitario

Los índices de valor unitario que se presentan en este Anuario se han obtenido de fuentes oficiales encargadas de estos cálculos en los países de América Latina y el Caribe².

B. Manufactured goods

This group includes all the products in the following sections:

5. Chemicals and related products, n.e.c.
6. Manufactured goods classified chiefly by material (excluding division 68: non-ferrous metals)
7. Machinery and transport equipment
8. Miscellaneous manufactured articles

In addition, in order to provide a broader picture of the main exports of each country, the 10 exports which were most important in terms of value have been selected.

2.2.3 External sector indicators

External trade indices with 2010 as the base year cover goods and services and are the result of calculations produced by the Statistics Division of ECLAC.

Indices of trade in goods

In the case of exports and imports of goods, the value indices (VIX, VIM), volume indices (QIX, QIM) and unit value indices (XUVI, MUVI) were calculated.

The information used was taken from both official sources (central banks, statistical institutes or other national institutions) and international sources, such as specialized agencies and international bodies (United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), International Monetary Fund (IMF), World Bank and Energy Information Administration (EIA)).

Value indices

Value indices were based on the series expressed in current dollars of exports and imports of goods recorded in the balance of payments.

$$\text{VIX} = 100 * \frac{X_t}{X_0} \quad \text{VIM} = 100 * \frac{M_t}{M_0}$$

where "X" and "M" represent exports and imports of goods, respectively, "t" represents the current year and "0", the base year (in this instance, 2010).

Unit value indices

The unit value indices presented in this Yearbook were obtained from the official sources responsible for these calculations in the countries of Latin America and the Caribbean.²

² Países de América Latina que publican o proveen a la CEPAL de índices de valor unitario: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

² Latin American countries that publish or provide ECLAC with unit value indices: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Mexico, Paraguay, Peru, Plurinational State of Bolivia and Uruguay.

En los casos en que no se cuenta con información oficial se utilizaron estimaciones realizadas por la CEPAL sobre la base de la información de COMTRADE. Los índices elaborados son de tipo Paasche:

$$IVUX = 100 * \frac{P_{xt} * Q_{xt}}{P_{x0} * Q_{x0}} \quad IVUM = 100 * \frac{P_{mt} * Q_{mt}}{P_{m0} * Q_{m0}}$$

donde P_{xt} y P_{mt} son los precios en el período t de las canastas de exportación e importación, respectivamente, mientras que Q_{xt} y Q_{mt} son los volúmenes exportados e importados en el período t .

Se construyeron muestras de bienes exportados e importados para los períodos 1970-1989, 1990-2004, 2005-en adelante con año base 1980, 2000 y 2010, respectivamente, con el propósito de reflejar los cambios en la estructura de comercio a través del tiempo.

En el proceso se presentaron casos en los que la información de la base de datos de comercio exterior tuvo que complementarse con datos adicionales, pues en algunos países una parte considerable del comercio no se registra ni contabiliza en los registros administrativos, ya sea por la existencia de zonas francas, por el comercio de bienes para procesamiento o por el contrabando. Por otra parte, existen partidas significativas en el comercio de algunos países para los que no se cuenta con información sobre volumen, por lo que se utilizaron precios internacionales representativos.

Índices de volumen

Los índices de volumen (I/Q) se obtienen deflactando las series en valores corrientes por los índices de valor unitario.

$$IQX = 100 * \frac{X_t / IVUX_t}{X_0 / IVUX_0} \quad IQM = 100 * \frac{M_t / IVUM_t}{M_0 / IVUM_0}$$

Índices deflactores de servicios

La desagregación de los servicios en precio y cantidad es una tarea compleja, pues generalmente no se dispone de datos que permitan calcular estos índices. Dada esta complejidad es que en la CEPAL se utilizan indicadores internacionales para elaborar deflactores para el comercio internacional de servicios, en particular se utiliza el indicador de precios al consumo de las economías avanzadas elaborado por el FMI.

Los deflactores de servicios elaborados por la CEPAL tienen como año base 2010.

In cases where official information was not available, the figures are estimates calculated by ECLAC on the basis of data from COMTRADE. The indices prepared are Paasche-type indices, that is:

$$XUVI = 100 * \frac{P_{xt} * Q_{xt}}{P_{x0} * Q_{xt}} \quad MUVI = 100 * \frac{P_{mt} * Q_{mt}}{P_{m0} * Q_{mt}}$$

where P_{xt} and P_{mt} are the prices in period t of the export and import baskets, respectively, and Q_{xt} and Q_{mt} are the volumes exported and imported during period t .

Samples of goods exported and imported were constructed for the periods 1970–1989, 1990–2004 and 2005 onward, with base year 1980, 2000 and 2010, respectively, in order to reflect the changes in trade structure over time.

In the process, cases arose in which the data from the foreign trade database had to be supplemented with additional information, as in some countries a substantial proportion of trade is not recorded and accounted for in the administrative registers, either because of the existence of free zones or maquila trade, or as a result of smuggling. Moreover, some countries lack data on the volume of trade in significant items, for which proxy international prices are used.

Volume indices

Volume indices (Q/I) are obtained by deflating the series in current values with the unit value indices.

$$QIX = 100 * \frac{X_t / XUVI_t}{X_0 / XUVI_0} \quad QIM = 100 * \frac{M_t / MUVI_t}{M_0 / MUVI_0}$$

Deflator indices for services

It is difficult to disaggregate services into price and quantity, since data for calculating such indices are not usually available. Given this complexity, ECLAC uses international indicators to prepare deflators for the international trade in services, particularly the IMF consumer price indicator for advanced economies.

The service deflators prepared by ECLAC take 2010 as the base year.

Índices deflactores de servicios de factores y transferencias

Para completar el cálculo de la cuenta corriente a precios constantes, se utilizó el índice implícito de las importaciones de bienes y servicios como deflactor del saldo de la renta de factores y de las transferencias corrientes.

Relación de precios de intercambio

La relación de precios de intercambio se define como la división entre los índices de valor unitario de las exportaciones respecto del índice de valor unitario de las importaciones.

$$TT = 100^* \frac{IVUX}{IVUM}$$

Se pueden calcular los índices de términos de intercambio tanto para bienes como para el agregado de bienes y servicios.

La deflación de las variables de la cuenta corriente mediante distintos índices exige introducir una variable de ajuste para conciliar dicha cuenta a precios constantes. Convencionalmente, esta variable se denomina “efecto de la relación de precios de intercambio” y su exacta definición depende del tipo de deflactores que se apliquen a las transacciones de la cuenta corriente. En el ejercicio que se presenta se adoptó el índice implícito de las importaciones de bienes y servicios para deflactar las variables de renta y transferencias corrientes. Por consiguiente, el efecto de la relación de intercambio se expresa en la siguiente fórmula:

$$ERI = XBS\ vcte^* \left[\frac{IVUXbys}{IVUMBys} - 1 \right]$$

Donde:

ERI: efecto de la relación de precios de intercambio

XBSvcte: exportaciones de bienes y servicios a precios constantes

IVUXbys: índice de valor unitario de exportaciones de bienes y servicios

IVUMBys: índice de valor unitario de importaciones de bienes y servicios

En esta ecuación, el efecto de la relación de precios de intercambio teóricamente mide el volumen de importaciones que podrían financiarse con el valor de una unidad de exportaciones a precios del año base. Por otra parte, el volumen total de importaciones que pueden financiarse con el volumen total de las exportaciones ($XBSvcte^* [IVUXbys / IVUMBys]$) se define como el poder de compra de las exportaciones. Puede deducirse, por lo tanto, que el efecto de la relación de intercambio es

Deflator indices of factor services and transfers

In order to complete the current account calculation at constant prices, the implicit index of imports of goods and services was used as a deflator for the factor income and current transfers balances.

Terms of trade

The terms of trade are defined as the ratio between the index of the unit value of exports and the index of the unit value of imports.

$$TT = 100^* \frac{XUVI}{MUVI}$$

Terms of trade indices may be calculated either for goods or for the aggregate of goods and services.

In order to deflate current account variables using different indices, an adjustment variable must be introduced to reconcile that account at constant prices. Traditionally, this variable is labelled the terms of trade effect; its exact definition depends on the type of deflators that are applied to the current account transactions. In the exercise presented, the implicit index of imports of goods and services was used to deflate the income and current transfers variables. Accordingly, the terms of trade effect is expressed in the following formula:

$$ETT = XGS\ vct * \left[\frac{XUVIg&s}{MUVIg&s} - 1 \right]$$

Where:

ETT is the effect of the terms of trade

XGSvct are exports of goods and services at constant prices

XUVIg&s is the export unit value index of goods and services

MUVIg&s is the import unit value index of goods and services

In this equation, the terms of trade effect theoretically measures the volume of imports that could be financed with the value of one unit of exports in base year prices. In turn, the total volume of imports that could be financed with the total volume of exports ($XGSvct * [XUVIg&s / MUVIg&s]$) is defined as the purchasing power of exports. It may therefore be inferred that the terms of trade effect is equal to the difference between the purchasing power of exports and the volume actually exported. Thus, the two variables are equivalent only when the terms of trade ratio is equal to one.

igual a la diferencia entre el poder de compra de las exportaciones y el volumen efectivamente exportado. Así pues, ambas variables son equivalentes solo en el caso en que la relación de precios de intercambio sea igual a uno.

Cálculo del índice de precios de los productos básicos de exportación de América Latina y el Caribe

Para la elaboración de los índices de precios de los productos básicos se estableció una canasta de productos básicos representativa de las exportaciones de los países de América Latina y el Caribe para el año 2010, que se utilizó como año de referencia. Se consideraron las exportaciones de los siguientes países: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Asimismo, se tuvo presente la disponibilidad de cotizaciones internacionales de los productos seleccionados.

Para definir la canasta de referencia se utilizó información de COMTRADE.

Se agregaron todas las partidas correspondientes a una misma definición según el valor de las exportaciones. Para determinar los principales productos de exportación hubo que recurrir a aproximaciones, debido a la diversidad de tipos de un mismo producto, como en el caso del café. Los precios de los distintos productos básicos se obtuvieron considerando la cotización internacional publicada por organismos como la UNCTAD, el FMI, el Banco Mundial y la OPEP.

Se logró definir un número de 44 productos que, en conjunto, cubrían el 47% de las exportaciones totales de América Latina y el Caribe en 2010.

Índice de precios de los productos básicos

Los índices se calculan a partir de las series de precios de productos básicos según la información proporcionada por diferentes organismos internacionales y agencias especializadas

$$IPPB = \left[\frac{\text{Precio } PB_i}{\text{Precio } PB_0} \right]$$

(0: año base 2010)

El índice de precios del conjunto seleccionado de bienes de exportación de América Latina y el Caribe refleja la tendencia de las cotizaciones en el mercado mundial de los principales productos básicos que exporta la región.

Calculation of the price index for the export commodities of Latin America and the Caribbean

To prepare commodity price indices, a representative basket of commodity exports was constructed for the countries of Latin America and the Caribbean for 2010, which was taken as the base year. This exercise included the exports of the following countries and territories: Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivarian Republic of Venezuela, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Plurinational State of Bolivia, Suriname, Trinidad and Tobago and Uruguay, in addition to the availability of international market prices for the selected goods.

The United Nations Commodity Trade Statistics database (COMTRADE) was used to assemble the basket of goods.

All items corresponding to a given definition were aggregated, by export value. Approximations had to be used in determining the principal export products, owing to the diversity of types within a given product, as in the case of coffee. To obtain the prices of the various commodities, international prices published by bodies such as UNCTAD, IMF, the World Bank and OPEC were taken into account.

Definitions were produced of a group of 44 products which, as a whole, make up 47% of the total exports of Latin America and the Caribbean for 2010.

Commodity price index

The indices are calculated on the basis of commodity price series according to information from various international bodies and specialized agencies.

$$CMP = \left[\frac{CM_i \text{Price}}{CM_0 \text{Price}} \right]$$

(0: base year 2010)

The price index for the selected set of Latin American and Caribbean export goods shows the price trend on world markets for the main commodities exported by the region.

The index uses the Laspeyres formula according to the weighting factors of the basic basket which for each of the products considered, correspond to the value exported by the region, expressed as a percentage of the total for the 44 products. That is, the total value of

Para el índice, se utiliza la fórmula de Laspeyres según los ponderadores de la canasta base que corresponden al valor exportado por la región de cada uno de los productos considerados, expresados como porcentaje del total de los 44 productos. Es decir, el valor total de los 44 productos se iguala a 100 y se calcula la participación de cada producto considerado en el valor total de la muestra.

2.2.4 Financiamiento y deuda externa

Las cifras que se presentan en esta sección corresponden a las siguientes definiciones:

Deuda externa total: comprende el total de la deuda pública externa, la deuda privada garantizada por el sector público y la deuda privada de mediano, largo y corto plazo, más la deuda con el FMI.

Transferencia neta de recursos: equivale al ingreso neto de capitales (auténticos y no auténticos) más (+) errores y omisiones, menos (-) las utilidades e intereses netos, estos últimos en términos devengados.

Renta neta: se refiere al saldo entre créditos y débitos de renta.

Inversión extranjera directa neta: incluye la inversión directa en el extranjero y la inversión directa en la economía declarante.

Tenencia de reservas internacionales: constituye una categoría especial de capital que trata de reflejar en forma aproximada la liquidez internacional de un país en un determinado momento teniendo en cuenta los criterios básicos de "control efectivo" y "disponibilidad de uso" de los activos. Al respecto, el FMI recomienda adoptar como criterio de control que "los únicos activos que se clasifican como parte de las reservas son los activos sobre el exterior que efectivamente pertenezcan a las autoridades centrales"; sin embargo, no se descartan situaciones en que ese control pudiera ampliarse mediante políticas monetarias para estimular una colaboración del sector privado en esta materia.

Según el criterio de disponibilidad de uso (posibilidad de que las autoridades que posean los activos puedan disponer de ellos de inmediato), el oro, los derechos especiales de giro (DEG) y las posiciones de reservas en el Fondo Monetario Internacional (FMI) constituyen la máxima forma de liquidez. Sin embargo, este se considera un enfoque excesivamente riguroso en la definición de las reservas. Un criterio más flexible consiste en examinar si existe un razonable grado de seguridad de que, en caso necesario, se pueda contar con las condiciones para utilizar el activo en la institucionalidad vigente.

the 44 products is made equal to 100 and the proportion of each product in the total value of the sample is calculated.

2.2.4 Financing and external debt

The figures reported in this section correspond to the following definitions:

Total external debt comprises the total external public debt, publicly guaranteed private-sector debt, and medium- long- and short-term private debt, plus debt owed to the International Monetary Fund (IMF).

Net transfer of resources is equivalent to net capital inflows (autonomous and non-autonomous) plus (+) errors and omissions, less (-) net earnings and interest (calculated on an accrual basis).

Net income refers to the balance between credits and debits on the income account.

Net foreign direct investment includes direct investment abroad and direct investment in the reporting economy.

International reserve holdings constitute a special category of capital intended to provide an approximate indication of a particular country's international liquidity at a given time, bearing in mind the basic criteria of effective control and availability for use. In this regard, IMF recommends that the question of effective control be based on the criterion that "only foreign claims actually owned by the central authorities would be found to form part of the reserves", although it is recognized that there may be situations where such control could be broadened by means of monetary policies designed to elicit the collaboration of the private sector in this respect.

Using the criterion of "availability for use" (i.e., the possibility that the authorities possessing the assets can make use of them immediately), gold, special drawing rights (SOR) and IMF reserve positions are the most unconditional form of liquidity. However, this is considered to be an excessively rigorous criterion for the definition of reserves. A more flexible approach is to consider whether there is a reasonable degree of certainty that, should the need arise, the necessary conditions for using the asset within the existing institutional structure could be satisfied.

In sum, there is no strict definition of the concept of reserves. In the case at hand, it should be noted that the concept of reserves used in the tables on "holdings" includes monetary gold, SORs, IMF reserve position and foreign exchange.

En resumen, no hay una definición rígida del concepto de reservas; en todo caso, cabe señalar que en los cuadros sobre “tenencias” incluye el oro monetario, los DEG, la posición de reserva en el FMI y las divisas. Debido a los problemas de definición de las reservas internacionales mencionados y a la valorización del oro, los niveles de tenencias de reservas publicados en otras fuentes no se consideran estrictamente comparables con las cifras publicadas en este *Anuario*.

La porción de oro de las reservas publicadas en este *Anuario* se valora uniformemente a los precios en Londres al final de cada año. Asimismo, las tenencias de reservas a finales de cada año se expresan también en función del número de meses de importaciones de bienes y servicios que podrían financiarse con ellas, considerando el valor medio de las importaciones de cada año.

2.3 Precios

Índices de precios al consumidor. Representan en general el nivel de precios, relativo al período base (igual a 100), de una canasta representativa de bienes y servicios adquiridos por un hogar medio. En el caso de los países que calcularon sus índices de precios al consumidor con una base distinta al año 2010, se procedió a uniformar las bases utilizando un procedimiento aritmético. De esta forma, las series de los países se elaboran efectuando empalmes con índices de sus distintas bases y, en estos casos, fue necesario vincular índices con diferente cobertura desde el punto de vista geográfico o socioeconómico. En todo caso, la tendencia general de los índices constituye una buena pauta para analizar la evolución de los precios al consumidor. El indicador corresponde al promedio aritmético de los 12 índices mensuales de cada año, reescalado a la base 2010=100.

Índices del nivel general de precios mayoristas por país. Es uno de los indicadores económicos mensuales calculados por las oficinas de estadística de los países, mediante el que se pueden comparar los precios de los bienes de una canasta fija respecto a la producción de bienes en el país, medido en un período que se compara con el período base. Los bienes que integran la canasta y la etapa de registro de los precios difieren considerablemente de un país a otro. El indicador corresponde al promedio aritmético de los 12 índices mensuales de cada año, reescalado a la base 2010=100.

Paridades de poder adquisitivo (PPA). Las PPA son tasas de conversión entre monedas que tienen cuenta tanto las diferencias cambiarias como las discrepancias de los niveles de precios entre países. Estos indicadores permiten expresar el poder de compra de las monedas

Owing to these problems in defining international reserves and to the valuation of gold, the levels of reserve holdings published in other sources are not considered to be strictly comparable with the figures published in the *Yearbook*.

The gold portion of the reserves published in this *Yearbook* is uniformly valued at the London price at the end of each year. In addition, the reserve holdings at the end of each year are also expressed in terms of the number of months of imports of goods and services that they would finance based on the mean value of imports in each year.

2.3 Prices

Consumer price indices. These represent the level, relative to the base period (equal to 100), of a representative basket of goods and services acquired by an average household. For those countries which calculated their consumer price indices using a base year other than 2010, the base was standardized arithmetically. The series for the countries were prepared by splicing indices with different base years and, in these cases, it was necessary to link indices having different geographical or socioeconomic coverages, as part of the analysis of the framework of the consumer price index. Nonetheless, the general trend of these indices constitutes a good frame of reference for analyzing movements in consumer prices. The indicator is the arithmetic average of the 12 monthly indices for each year, rescaled to base 2010=100.

Indices of the general level of wholesale prices in each country. This is one of the monthly indicators calculated by the national statistical offices, which compares the prices of a fixed basket of goods used in the production of other goods in the country for a given period against the same basket in the base period. The goods included in the basket and the point at which the prices are measured differ considerably from country to country. The indicator is the arithmetic average of the 12 monthly indices for each year, rescaled to base 2010=100.

Purchasing power parities (PPP). PPPs are conversion rates between currencies that take into account both exchange rate differences and discrepancies in price levels between countries. These indicators capture the purchasing power of national currencies in their

nacionales en sus propios países en relación con el poder de compra de una moneda base en el país de esa moneda base, por lo general el dólar en los Estados Unidos.

El Programa de Comparación Internacional (PCI) es una iniciativa organizada por el Banco Mundial que se encarga de calcular estas PPA a nivel del PIB y sus componentes para los países participantes. Las PPA aquí publicadas corresponden a las calculadas en el marco del PCI, para su última ronda del año de referencia 2017.

Como antecedentes de este trabajo puede consultarse la metodología de cálculo en la publicación Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Resultados del Programa de Comparación Internacional (PCI) 2011 para América Latina y el Caribe," *Cuadernos Estadísticos*, N° 42 (LC/G.2630-P), 2015.

El índice de nivel de precios (INP), como su nombre indica, presenta el nivel de precios, sin tener en cuenta el tipo de cambio. En este *Anuario*, se presentan los INP con la región de América Latina y el Caribe (ALC) como base, incluidos todos los países de la región que participaron en el PCI. Estos índices de nivel de precios se calculan de la siguiente forma:

$$\text{INP}_{j/\text{ALC}} = \frac{\text{INP}_{j/\text{EEUU}}}{\text{INPimp}_{\text{ALC}/\text{EEUU}}}$$

donde $\text{INP}_{j/\text{ALC}}$: índice de nivel de precios del país j , con América Latina y el Caribe como base;

$\text{INP}_{j/\text{EEUU}}$: índice de nivel de precios del país j , con los Estados Unidos como base, que se calcula como la relación entre la PPA del país j con los Estados Unidos como base y el tipo de cambio de la moneda del país j con respecto al dólar; y el

$\text{INPimp}_{\text{ALC}/\text{EEUU}}$: índice de nivel de precios implícito de América Latina y el Caribe con respecto a los Estados Unidos.

El índice de nivel de precios implícito de América Latina y el Caribe con respecto a los Estados Unidos puede obtenerse a través de la relación entre el PIB nominal de la región en dólares corrientes y el PIB real de la región en dólares PPA.

De esta forma, el indicador $\text{INP}_{j/\text{ALC}}$ es un índice del nivel de precios del país j , que toma como base el nivel de América Latina y el Caribe, al que se asigna el valor 100. Un valor superior a 100 indica que el país tiene un nivel de precios superior al promedio de la región, mientras que un valor menor de 100 indica lo contrario.

countries, with respect to the purchasing power of a base currency in its home country, generally the United States dollar.

The International Comparison Programme (ICP) is a worldwide initiative organized by the World Bank. Its aim is to calculate PPP for gross domestic product and its different components, for participating countries. The PPPs published in this section are those calculated in the framework of the last round of ICP, whose referenced year is 2017.

For the background to this work, the estimation methodology may be consulted in ECLAC, "Results of the International Comparison Programme (ICP) 2011 for Latin America and the Caribbean," *Statistical Papers*, No. 42, (LC/G.2630-P), 2015.

The price level index (PLI), as its name indicates, gives the price level without taking incorporating the exchange rate. This year's edition of the *Yearbook* presents PLIs taking the Latin American and Caribbean (LAC) region as a base, including all the countries in the region that participated in ICP. The PLI for country j can be calculated as follows:

$$\text{PLI}_{j/\text{LAC}} = \frac{\text{PLI}_{j/\text{USA}}}{\text{PLIimp}_{\text{LAC}/\text{USA}}}$$

where $\text{PLI}_{j/\text{LAC}}$ is the PLI for country j with Latin America and the Caribbean as a base;

$\text{PLI}_{j/\text{USA}}$ is the PLI for country j with the United States as base, which can be calculated as a ratio between the country's PPP taking the United States as a base and the exchange rate of the national currency to the dollar; and

$\text{PLIimp}_{\text{LAC}/\text{USA}}$ is the implicit PLI for Latin America and the Caribbean with respect to the United States.

The implicit PLI for Latin America and the Caribbean can be obtained from the ratio between nominal regional GDP in current United States dollars and the real GDP for the region in PPP dollars.

Hence, the indicator is a price level index for country j , where the price level for the Latin American and Caribbean region is 100. A value greater than 100 indicates that the country is more expensive than the regional average, while a value lower than 100 indicates the opposite.

3. Estadísticas ambientales

En esta edición del *Anuario Estadístico* la información ambiental se estructura según los lineamientos propuestos en el Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales (FDES) 2013¹. Los indicadores presentados en este documento se componen de variables contenidas en las siguientes secciones (que equivalen a los subcomponentes estadísticos del FDES): condiciones y calidad ambiental; recursos ambientales y su uso; eventos peligrosos y desastres; salud ambiental, y protección ambiental, gestión y participación/acción ciudadana.

El conjunto de variables comprendidas en el FDES es significativamente mayor que el de las publicadas en esta edición. Esta diferencia tiene dos explicaciones. Por un lado, en América Latina y el Caribe las estadísticas ambientales constituyen un área que se encuentra en desarrollo y que todavía tiene lagunas significativas. Por otro lado, para su inclusión, las variables fueron sometidas a criterios adicionales de elección². No se incluyen datos provenientes de fuentes nacionales.

Esta edición incluye información correspondiente a los 47 países miembros y miembros asociados de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Si bien la base de datos CEPALSTAT contiene un conjunto más amplio de variables e indicadores ambientales que también se organizan según la estructura del FDES, esta nota técnica solo hace referencia a las variables incluidas en este *Anuario*.

Para facilitar la interpretación de los cuadros publicados, a continuación, se presenta la base metodológica de las variables que los componen. El alto grado de complejidad de algunas de ellas impide una descripción exhaustiva, por lo que solo se consideran sus elementos esenciales.

3. Environmental statistics

The environmental information presented in this edition of the *Statistical Yearbook* adheres to the guidelines put forward in the Framework for the Development of Environment Statistics (FDES) 2013.¹ The indicators presented in this document comprise variables contained in the following sections (which are equivalent to the statistical subcomponents of FDES): environmental conditions and quality; environmental resources and their use; hazardous events and disasters; environmental health; and environmental protection, management and engagement.

FDES contains a much larger set of variables than those reported here. The reason for this discrepancy is twofold. First, in the Latin American and Caribbean region environmental statistics constitute an emerging area and significant gaps remain. Second, additional criteria were applied to the variables to be included.² Data from national sources or other information are not included.

This edition includes data for the 47 member States and associate members of the Economic Commission of Latin America and the Caribbean (ECLAC). While the CEPALSTAT database contains a broader set of environmental variables and indicators, which are also organized according to the FDES structure, this technical note refers only to the variables included in this edition of the *Yearbook*.

The methodological basis of the variables is provided below in order to enable the reader to interpret the tables correctly. The complexity of some of the variables makes it impossible to provide an exhaustive description of each one; thus only the essential elements are presented.

¹ El FDES es el marco metodológico de las Naciones Unidas para el tratamiento de las estadísticas ambientales básicas. Ha sido desarrollado por la División de Estadística de las Naciones Unidas y se presentó en el 44º período de sesiones de la Comisión de Estadística (26 de febrero a 1 de marzo de 2013). Una vez aprobado, los países cuentan con un instrumento metodológico común para i) determinar los componentes y el alcance de los temas, subcomponentes y componentes estadísticos; ii) contribuir a la evaluación de las fuentes y de la disponibilidad y lagunas de los datos ambientales; iii) guiar los procesos de compilación y constitución de bases de datos para múltiples propósitos, y iv) prestar apoyo a la coordinación y organización de las estadísticas ambientales, dada la naturaleza interinstitucional de este ámbito estadístico.

² Los criterios considerados fueron i) la relevancia para el FDES; ii) la relevancia para la comprensión de las condiciones ambientales de la región; iii) la importancia en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de carácter ambiental; iv) su consideración en los perfiles de CEPALSTAT, y v) la frecuencia de consultas en línea.

¹ The Framework for the Development of Environment Statistics (FDES) is the methodological framework of the United Nations for the treatment of basic environmental statistics. It was prepared by the United Nations Statistics Division and was presented at the forty-fourth session of the Statistical Commission (26 February to 1 March 2013). By endorsing FDES, the countries gained a common methodological tool to (i) delineate the scope of environment statistics and identify its components and sub-components; (ii) contribute to the assessment of data sources, availability and gaps; (iii) guide the development of multipurpose data collection processes and databases; and (iv) assist in the coordination and organization of environment statistics, given the inter-institutional nature of the domain.

² The criteria considered were (i) the relevance to FDES; (ii) the relevance to understanding the environmental conditions in the region; (iii) importance in relation to the environment indicators of the Sustainable Development Goals 7; (iv) inclusion in CEPALSTAT profiles; and (v) the frequency of online consultations.

3.1 Condiciones físicas

Esta sección está diseñada para captar los aspectos físicos del ambiente que cambian de forma relativamente lenta debido a la influencia humana. Contiene estadísticas sobre las condiciones meteorológicas, hidrográficas, geológicas, geográficas y sobre las características del suelo.

Variación de temperatura media anual. Muestra las variaciones observadas de la temperatura media anual de la superficie terrestre por subregión a lo largo del período histórico correspondiente. La media anual se calcula a partir de medias mensuales por país.

3.2 Cobertura terrestre, ecosistemas y biodiversidad

Esta sección incluye estadísticas sobre las características y la extensión de los territorios de los países, la cobertura terrestre, los ecosistemas y la biodiversidad, así como sus cambios en el tiempo y entre lugares geográficos. La cobertura terrestre es la cobertura biofísica observada sobre la superficie terrestre³ y sus modificaciones son el resultado de procesos naturales y de los cambios de uso. Un ecosistema puede definirse como la comunidad de organismos de un ambiente físico, considerados como un sistema de relaciones interdependientes. La biodiversidad es la variedad de organismos vivos dentro de cualquier ecosistema, incluidos, entre otros, el terrestre, el marino y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Tasa de variación de la superficie cubierta de nieves permanentes y glaciares. Muestra la variación porcentual de la cobertura de nieves permanentes y glaciares en la región durante el período histórico correspondiente. Comprende cualquier área geográfica cubierta por nieve o glaciares de forma persistente durante 10 meses o más en un año.

Superficie del país. Muestra la superficie terrestre de cada país, incluida la superficie ocupada por las masas de agua continentales (principales ríos, lagos y reservas). No se tienen en cuenta las aguas del mar territorial.

Proporción de lugares importantes para la diversidad biológica terrestre y de agua dulce que constituyen áreas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema. Este indicador (indicador 15.1.2 de los ODS) muestra el

3.1 Physical characteristics

This section is designed to capture those physical aspects of the environment which change relatively slowly because of human influence. It contains statistics on meteorological, hydrographical, geological, geographical conditions and soil characteristics.

Variation in average annual temperature. This indicator shows the variations in average annual temperature of the land surface by subregion during the corresponding historical period. The annual average is calculated on the basis of monthly averages for each country.

3.2 Land cover, ecosystems and biodiversity

This section includes statistics on the characteristics and extent of the countries' territories, land cover, ecosystems and biodiversity, as well as their changes over time and across locations. Land cover is the observed biophysical cover on the Earth's surface.³ Changes in land cover are the result of natural processes and changes in land use. Ecosystems can be broadly defined as a community of organisms, together with their physical environment, viewed as a system of interdependent relationships. Biodiversity is the diversity of living organisms in all ecosystems, including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part; it encompasses diversity within species, between species and of ecosystems.

Variation rate of the surface covered by permanent snow and glaciers. Shows the percentage variation of the surface covered by permanent snow and glaciers over time. It covers any geographical area covered consistently by snow or glaciers for 10 months or more in a year.

Country area. Shows the land area of each country, including the area occupied by inland water bodies (major rivers, lakes and reservoirs). It does not take into account territorial marine waters.

Proportion of important sites for terrestrial and freshwater biological diversity that are covered by protected areas, by ecosystem type. This indicator (Sustainable Development Goal indicator 15.1.2) shows the percentage of each important site for terrestrial and freshwater biodiversity (i.e., those that contribute significantly to the global persistence of biodiversity)

³ Véase Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), *Land Cover Classification System: Classification concepts and user manual*, 2005 [en línea] <http://www.fao.org/docrep/008/y7220e/y7220e00.htm>.

³ See Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *Land Cover Classification System: Classification concepts and user manual*, 2005 [online] <http://www.fao.org/docrep/008/y7220e/y7220e00.htm>.

porcentaje de cada lugar importante para la diversidad biológica de los ecosistemas terrestres y de agua dulce (es decir, aquellos que contribuyen significativamente a la persistencia global de dicha diversidad biológica) que está cubierto por áreas protegidas designadas. Las áreas protegidas son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos, dedicados y gestionados, a través de medios legales u otros medios efectivos para lograr la conservación de la naturaleza a largo plazo con sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Es importante destacar que se reconocen una variedad de objetivos de gestión específicos dentro de esta definición, que abarcan conservación, restauración y uso sostenible⁴.

Proporción de lugares importantes para la diversidad biológica marina que constituyen áreas protegidas. Este indicador (indicador 14.5.1 de los ODS) muestra el porcentaje de cada lugar importante para la biodiversidad marina (es decir, aquellos que contribuyen significativamente a la persistencia global de la biodiversidad en los mares y océanos) que está cubierto por áreas protegidas designadas.

Proporción de áreas protegidas en relación con áreas marinas. Este indicador (indicador 14.5.1 de los ODS) muestra el porcentaje de áreas marinas protegidas por país para América Latina y el Caribe con relación al territorio marino total. Se incluye la Meta de Aichi 11 adoptada en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que determina que al menos un 10% de las zonas marinas y costeras debe gestionarse de manera eficaz y equitativa para 2020.

Superficie de humedales según la Convención de Ramsar. Presenta información sobre la superficie de un país que está ocupada por humedales. Los humedales son extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no excede los seis metros. Los humedales son uno de los entornos ecológicamente más relevantes del mundo. Llamados cunas de diversidad biológica, son fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Proporcionan un número importante de

that is covered by designated protected areas. Protected areas are clearly defined geographical spaces, recognized, dedicated and managed through legal or other effective means, to achieve long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural value. A variety of specific management objectives are covered by this definition, including conservation, restoration and sustainable use.⁴

Proportion of important sites for marine biodiversity that are covered by protected areas. This indicator (Sustainable Development Goal indicator 14.5.1) shows the percentage of each important site for marine biodiversity (i.e., those that contribute significantly to the global persistence of biodiversity in seas and oceans) that is covered by designated protected areas.

Proportion of protected areas in relation to marine areas. This indicator (SDG indicator 14.5.1) shows the percentage of protected marine areas in Latin America and the Caribbean and per country in relation to total marine areas. It includes the Aichi 11 goal adopted under the Convention for Biological Diversity, which establishes that at least 10% of all coastal and marine waters should be effectively and equitably managed by 2020.

Wetland surface under the Ramsar Convention. Presents information on the area of the country occupied by wetlands. Wetlands are defined as areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed 6 metres. Wetlands are one of the most ecologically important environments in the world. Known as cradles of biological diversity, they provide the water and productivity upon which countless species of plants and animals depend for survival. They provide a significant number of ecosystem services beneficial to humanity and the environment, such as supplies of fresh water, food and building materials, biodiversity, flood control, groundwater recharge and climate change mitigation.⁵ Data on wetland surface are obtained from

⁴ Todas las áreas protegidas consideradas corresponden a alguna de las categorías definidas en N. Dudley (ed.), *Guidelines for Applying Protected Area Management Categories*, Gland, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (IUCN), 2008 según sus objetivos de manejo:

- Categoría Ia: reserva natural estricta
- Categoría Ib: área silvestre
- Categoría II: parque nacional
- Categoría III: monumento natural o característica
- Categoría IV: área de gestión de hábitats/especies
- Categoría V: paisaje / paisaje marino protegido
- Categoría VI: área protegida con uso sostenible de los recursos naturales.

⁴ All protected areas considered correspond to one of the categories defined in N. Dudley (ed.), *Guidelines for Applying Protected Area Management Categories*, Gland, International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2008, according to its management objectives:

- Category Ia: strict nature reserve
- Category Ib: wilderness area
- Category II: national park
- Category III: natural monument or feature
- Category IV: habitat/species management area
- Category V: protected landscape/seascape
- Category VI: protected area with sustainable use of natural resources

⁵ The classification system under the Ramsar Convention identifies 42 types of wetland, grouped into three categories: marine and coastal, continental and artificial.

servicios ecosistémicos beneficiosos para la humanidad y el medio ambiente, como suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, biodiversidad, control de inundaciones, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático⁵. La información sobre la superficie de humedales se obtiene a través de un análisis cartográfico a partir de un sistema de información geográfico, utilizando imágenes de teledetección, mapas y estudios sobre el terreno.

Superficie de bosques y proporción de la superficie cubierta por bosques. Abarca las tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y un dosel superior al 10%, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. Incluye bosques naturales y plantaciones forestales, así como los bosques utilizados fundamentalmente con fines de producción, conservación o usos múltiples. No incluye la tierra sometida a usos predominantemente agrícolas o urbanos. La proporción corresponde a la relación entre superficie de bosque y superficie terrestre total de un país. Este indicador se corresponde con el indicador 15.1.1 de los ODS referido a la superficie forestal como proporción de la superficie total.

Superficie de bosque natural, proporción de la superficie terrestre y de la superficie de bosque. Hace referencia a la superficie de los bosques compuestos por especies indígenas (nativas) no plantadas por el ser humano. Se excluyen las plantaciones forestales. La información correspondiente a los años 1990, 2000, 2010 y 2020 ha sido calculada a partir de la diferencia entre la superficie total de bosque y la de plantaciones forestales.

Superficie de plantaciones forestales y proporción de la superficie de bosque. Está formada por los bosques de especies introducidas y, en algunos casos, de especies nativas, establecidos mediante plantación, siembra o ambas, en procesos de forestación o reforestación orientados principalmente a la producción de madera y bienes no madereros o al suministro de servicios ambientales.

Los datos sobre la superficie de bosques se obtienen a partir de los inventarios forestales nacionales o de las evaluaciones y estudios especiales. Los países estiman la variación acumulada, es decir, la proporción en que se ha modificado la superficie de las plantaciones en un período determinado y su variación media anual, como la variación durante el período dividido por el número de años considerados. En consecuencia, no se trata de la variación efectiva año tras año (o cada cinco años), sino de una tasa media anual.

⁵ La Convención de Ramsar adopta un sistema de clasificación con 42 tipos de humedales, agrupados en tres categorías: marinos y costeros, continentales y artificiales

mapping using a geographic information system (GIS) that employs remotely sensed imagery, maps and field studies.

Forest area and proportion of land area covered by forest. Land spanning more than 0.5 hectares with trees taller than 5 metres and a canopy cover of more than 10%, or trees able to reach these thresholds in situ. This includes natural and planted forests as well as forests used principally for production, conservation or multiple purposes. It does not include land that is predominantly under agricultural or urban land use. The proportion is calculated as the ratio of forest-covered area to the total land area of the country. This indicator corresponds to Sustainable Development Goal indicator 15.1.1 of forest area as a proportion of total land area.

Natural forest, total area and as a proportion of land area and of forested area. Refers to the area covered by natural forests consisting of native species that were not planted by human beings. In other words, they exclude forest plantations. Information presented for 1990, 2000, 2010 and 2020 on natural forest land area was obtained by subtracting the area of planted forests from total forest area.

Forest plantations, total area and as a proportion of forested area. Forests consisting of introduced species and, in some cases, indigenous species that have been planted or sown or both during afforestation or reforestation, mainly geared towards the production of wood, non-wood products or the provision of environmental services.

Forest area data comes from national forest inventories or special assessments and studies. The countries estimate the cumulative change, that is, the extent to which the plantation area has been altered over a given period and its annual average variation, calculated as the variation over the period divided by the number of years it covers. Therefore, the figures do not represent actual year-on-year (or quinquennial) change but an average annual rate.

3.3 Calidad ambiental

Las mediciones de las concentraciones de sustancias en el ambiente reflejan el impacto combinado y acumulativo de los procesos humanos y naturales. Esta contaminación afecta tanto al subsistema humano como a los ecosistemas. La contaminación del aire se debe a diversas sustancias nocivas, entre las cuales se encuentran las partículas suspendidas de menos de 10 o de menos de 2,5 micras de diámetro, que pueden penetrar profundamente en el tracto respiratorio y, por lo tanto, constituyen un riesgo para la salud. Es por esta razón que la concentración de partículas suspendidas es una forma común de medir la contaminación del aire.

Nivel de concentración de material particulado fino (PM2,5). Indica la concentración media anual de material particulado de menos de 2,5 micras de diámetro (PM2,5) [ug/m³].

Nivel de concentración de material particulado grueso (PM10). Indica la concentración media anual de material particulado de menos de 10 micras de diámetro (PM10) [ug/m³] Para obtener valores de calidad del aire que sean representativos para la exposición humana, se utilizan mediciones de estaciones de monitoreo urbanas seleccionadas de áreas residenciales, áreas comerciales y mixtas. No se incluyen las estaciones en lugares con elevada contaminación (caracterizadas como *hot spots*) ni áreas exclusivamente industriales, a menos que estén incluidas en sectores de la ciudad sobre los que se informa y no pudieran dissociarse.

En el caso de las ciudades que solo informaron de concentraciones de PM10 (o PM2,5), la concentración de PM2,5 (o PM10 respectivamente) fue calculada por la OMS a partir de la medición de PM10 (o PM2,5 respectivamente), utilizando factores de conversión nacionales (relación PM2,5/PM10) estimados a partir de los datos medidos disponibles de PM2,5 y PM10. Si los factores de conversión nacionales no estaban disponibles, se utilizaron estimaciones.

Estos indicadores contribuyen al monitoreo del indicador 11.6.2 de los ODS sobre niveles medios anuales de partículas finas (por ejemplo, PM2,5 y PM10) en las ciudades (ponderados según la población).

3.4 Recursos energéticos

Esta sección contiene estadísticas sobre recursos energéticos renovables y no renovables, la intensidad de su uso, su producción, oferta, consumo y capacidad instalada. La producción de energía abarca la extracción, explotación, aprovechamiento y transformación de los

3.3 Environmental quality

The measurements of concentrations of substances in the environment reflect the combined and cumulative impact of human and natural processes. This pollution impacts both the human subsystem and ecosystems. Air pollution is caused by various harmful substances including suspended particles less than 10 or 2.5 microns in diameter, which can penetrate deep into the respiratory tract, and thus constitute a health risk. For this reason, the concentration of suspended particles is a common measure of air pollution.

Level of concentration of fine particulate matter (PM2.5). Indicates the average annual concentration of particulate matter less than 2.5 microns in diameter (PM2.5) [ug/m³].

Level of concentration of coarse particulate matter (PM10). Indicates the average annual concentration of particulate matter less than 10 microns in diameter (PM10) [ug/m³].

In order to derive air quality values that are representative of human exposure, measures are taken from selected urban monitoring stations in residential, commercial and mixed areas. Stations in places with high levels of pollution (known as "hot spots") or in exclusively industrial areas are not included, unless they are parts of the sectors of the city covered by reports and that could not be disaggregated.

For those cities that only reported the concentration of PM10 (or PM2.5), WHO calculated the concentration of PM2.5 (or PM10, respectively) from the measurement of PM10 (or PM2.5, respectively) using national conversion factors (PM2.5/PM10 ratio) estimated on the basis of available measurements of PM2.5 and PM10. If national conversion factors were unavailable, estimates were used.

These indicators contribute to the monitoring of Sustainable Development Goal indicator 11.6.2 on annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 and PM10) in cities (population weighted).

3.4 Energy resources

This section contains statistics on renewable and non-renewable energy resources, the intensity of their use, production, supply, consumption and installed capacity. Energy production encompasses the extraction, use and transformation of energy resources for consumption.

recursos energéticos para su consumo. Considerada en su totalidad, incluye tanto la energía que se origina en fuentes renovables como la procedente de fuentes no renovables. Estas estadísticas se compilan a partir de balances energéticos que registran los flujos físicos de energía producida (primaria y secundaria, según el tipo de fuente), intercambiada con el exterior, transformada y consumida por los sectores económicos. Este conjunto de transacciones se calcula en una unidad común (física o energética), dentro de un territorio (generalmente un país o región) y para un período determinado (usualmente un año).

Producción de energía primaria y secundaria. La producción de energía primaria se refiere a la obtención directa de productos o fuentes energéticas que se encuentran en su estado natural (como la leña, el bagazo, la hidroelectricidad, la energía solar y la energía eólica) o después de un proceso de extracción (como en el caso del petróleo, el carbón mineral, la geotermia y el gas natural, entre otros). Hace referencia a la cantidad de combustible obtenido o extraído, que se calcula después de cualquier operación de eliminación de material inerte. En general, se incluye la energía consumida en el proceso de producción, así como la ofrecida a otros productores de energía para transformación u otros usos. La producción de energía secundaria abarca aquellos productos o fuentes energéticas que son el resultado de la transformación de productos energéticos primarios, como los derivados de la refinación del petróleo (queroseno y diésel, entre otros).

Consumo de energía primaria y secundaria. El consumo de energía primaria corresponde a la producción, más las importaciones, menos las exportaciones, más los cambios en las reservas y menos las pérdidas por distribución de todos los productos energéticos primarios. El consumo de energía secundaria se calcula como la producción, más las importaciones, menos las exportaciones, más las variaciones de existencias y menos las pérdidas por distribución de todos los productos energéticos secundarios (que son el resultado de la transformación de productos energéticos primarios). El consumo total de energía muestra toda la energía consumida para fines distintos a la transformación o producción de energía, es decir, incluye solo la energía destinada al consumo final.

Oferta de energía primaria. Corresponde a las distintas fuentes de energía, tal como se obtienen en la naturaleza, sea en forma directa (como en el caso de las energías hidráulica, eólica y solar, la leña y otros combustibles vegetales) o mediante un proceso de extracción (como el petróleo, el carbón mineral y la geoenergía, entre otros).

These statistics are compiled on the basis of energy balances that account for the physical flows by which energy (by source type —primary or secondary) is produced, exported, transformed and consumed by economic sectors. This set of transactions is calculated as a single (physical or energy) unit within a territory (usually a country or region) and for a given period (usually one year).

Production of primary and secondary energy. Primary energy production refers to the process of directly obtaining energy products or sources found in their natural states (such as wood, bagasse hydroelectricity, solar energy or wind energy) or obtained after an extraction process (as in the case of oil, coal, geothermal energy and natural gas, for example). It refers to the amount of fuel extracted or obtained, calculated after any operation to eliminate inert material. Generally, it includes the energy consumed in the production process as well as the supply to other energy producers for conversion or other uses. Secondary energy production refers to energy products or sources which are the result of the conversion of primary energy products, such as those derived from petroleum refining, including kerosene and diesel.

Consumption of primary and secondary energy. Primary energy consumption refers to production plus imports, minus exports, plus changes in stocks, minus distribution losses of all primary energy products. Secondary energy consumption is calculated as production plus imports, less exports, plus changes in stocks, minus distribution losses of all secondary energy products (which are the result of the conversion of primary energy products). Total energy consumption includes only energy designed for final consumption, that is, it excludes energy consumed for transformation or production of energy.

Primary energy supply. Refers to different energy sources found in their natural state, whether obtained directly (such as hydraulic, wind and solar energy, wood and other plant fuels) or by a process of extraction (oil, coal and geothermal energy, among others).

Secondary energy supply. Refers to different energy products that come from the transformation of primary energy products; these are channelled to various consumer sectors or other conversion centres, as is the case for gasolines, electricity and liquid gas, among others.

Oferta de energía secundaria. Comprende los diferentes productos energéticos provenientes de la transformación de productos energéticos primarios, destinados a los sectores del consumo u otros centros de transformación (por ejemplo, las gasolinas, la electricidad y el gas licuado).

Oferta de energía primaria renovable (que requiere y no requiere combustión) y no renovable. La oferta de energía primaria renovable se refiere a la energía proveniente de recursos no fósiles de períodos de formación relativamente cortos o continuos, es decir, que su disponibilidad no disminuye con el tiempo. Esta a su vez se clasifica en energía primaria renovable que requiere combustión (leña y caña de azúcar) y energía primaria renovable que no requiere combustión (hidroenergía, geotermia, energía solar y energía eólica, entre otras). Clasificar la energía primaria renovable en energía renovable que requiere y que no requiere combustión tiene como objetivo diferenciar las fuentes energéticas renovables que contribuyen al desarrollo sostenible de las que no. Es decir, aquellas energías que al no requerir combustión tienen un impacto menor en el ambiente y en la calidad de vida de las personas al momento de su producción. Por otra parte, la oferta de energía primaria no renovable se refiere a la proveniente de recursos fósiles agotables en el tiempo y que tienen un período de formación de muy largo plazo (petróleo, gas natural y carbón mineral, entre otras).

Proporción de la oferta de energía primaria renovable (que requiere o no requiere combustión), por tipo de fuente. La oferta de energía primaria renovable se refiere a la energía proveniente de recursos no fósiles de períodos de formación relativamente cortos o continuos, es decir, que su disponibilidad no disminuye con el tiempo. Esta, a su vez, se clasifica en energía primaria renovable que requiere combustión (leña y caña de azúcar) y energía primaria renovable que no requiere combustión (hidroenergía, geotermia, energía solar y energía eólica, entre otras). Las energías que no requieren combustión tienen un impacto menor en el ambiente y en la calidad de vida de las personas al momento de su producción. Clasificar la energía primaria renovable en tipos de fuentes de energía renovable que requiere y que no requiere combustión tiene como objetivo mostrar la distribución de las fuentes energéticas renovables entre aquellas que contribuyen al desarrollo sostenible y las que no, y los cambios de esta distribución en el tiempo.

Proporción renovable de la oferta energética primaria. Consiste en la proporción de la oferta de energías primarias que provienen de fuentes renovables con respecto a la oferta primaria energética de un país. Este indicador

Primary energy supply from renewable (which requires or does not require combustion) and non-renewable sources. Primary renewable energy refers to energy from non-fossil resources or relatively short or continuous formation periods, whose availability therefore does not diminish over time. Primary renewable energy is classified into two groups: combustible, which includes firewood and sugarcane; and no-combustible, which includes hydropower, geothermal, solar and wind, among others. Classifying primary renewable energy into combustible and non-combustible renewables shows the distribution of renewable sources between those that contribute to sustainable development and those that do not. In other words, the production of energy from non-combustible sources has less impact on the environment and people's quality of life. Meanwhile, primary energy supply from non-renewable sources is energy from finite fossil fuels that are formed over a very long time (such as petroleum, natural gas and coal).

Proportion of renewable primary energy supply (combustible or non-combustible), by type of source. Primary renewable energy refers to energy from non-fossil resources or relatively short or continuous formation periods, whose availability therefore does not diminish over time. Primary renewable energy is classified into two groups: combustible, which includes firewood and sugarcane; and non-combustible, which includes hydropower, geothermal, solar and wind, among others. Renewable energies that do not require combustion have a smaller impact on the environment and on the quality of life of people at the time of production. Classifying renewable primary energy into combustible and non-combustible renewables shows the distribution of renewable energy sources between those that contribute to sustainable development of those that do not, as well as the changes in this distribution over time.

Renewable proportion of the primary energy supply. Consists of primary energy supply from renewable sources as a proportion of a country's primary energy supply. This indicator is a proxy for Sustainable Development Goal indicator 7.2.1 on renewable energy share in total final energy consumption.

Consumption of electricity. Includes electricity generated using any energy source, whether primary or secondary.

Installed capacity for producing electricity. This is the maximum installed capacity of all available generators in the country. Installed capacity is likely to be greater than utilized capacity, since for various reasons plants do not always operate at full capacity.

es una aproximación (*proxy*) del indicador 7.2.1 de los ODS relativo a la proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía.

Consumo de energía eléctrica. Incluye la energía eléctrica generada a partir de cualquier fuente de energía, primaria o secundaria.

Capacidad instalada para producir energía eléctrica. Es la capacidad máxima establecida de todos los generadores disponibles en un país. Es probable que la capacidad instalada sea mayor que la capacidad utilizada, ya que, por diversas razones, los generadores no siempre operan a su máxima capacidad.

Intensidad energética del producto interno bruto. Mide la relación existente entre la cantidad de energía consumida por un país y su PIB. Un aumento indica que se requiere una mayor cantidad de energía para obtener una unidad monetaria de producción económica. Se calcula como el cociente entre el consumo total de energía y el PIB en dólares a precios constantes de 2010. Este indicador es una aproximación (*proxy*) del indicador 7.3.1 de los ODS sobre intensidad energética medida en función de la energía primaria y el PIB.

Proporción de las pérdidas del sector eléctrico sobre la oferta total de energía eléctrica. Mide la relación entre las pérdidas eléctricas y la oferta total de energía eléctrica. Las pérdidas eléctricas, ya sea técnicas o no técnicas, representan la cantidad de electricidad que se pierde debido a su paso por la cadena energética, desde su origen hasta su consumo final. Ocurren pérdidas en almacenamiento, transformación, transporte y distribución. Entre las razones de las pérdidas técnicas, se encuentran las pérdidas por calentamiento natural de los transformadores y conductores que transportan la electricidad desde las centrales hasta su lugar de consumo. Las pérdidas no técnicas agrupan pérdidas por errores administrativos, anomalías en la medición, clientes autoconectados y hurtos de energía. Este indicador es una aproximación (*proxy*) de la eficiencia energética de un sistema.

La mayoría de los datos presentados en esta sección provienen de registros administrativos; también se utilizan estimaciones para determinar la participación sectorial.

3.5 Recursos naturales

Esta sección proporciona estadísticas que relacionan el uso y destino de los recursos naturales con las estructuras de comercio de los países de la región, lo cual, en una perspectiva de mediano y largo plazo, permite caracterizar el tipo de inserción de la región en la economía mundial. En primer lugar, se reclasifican las exportaciones según

Energy intensity of GDP. This indicator measures the relationship between the amount of energy consumed by the country and its GDP. The higher the value of this indicator, the greater the amount of energy required to produce one monetary unit of economic output. It is calculated as the ratio of total energy consumption to GDP in dollars expressed at constant 2010 prices. This indicator is a proxy for Sustainable Development Goal indicator 7.3.1 on energy intensity measured in terms of primary energy and GDP.

Proportion of losses in the electricity sector over the total supply of electricity. This indicator measures the relationship between electrical losses and the total supply of electrical energy. Electrical losses, whether technical or non-technical, represent the amount of electricity that is lost as it passes through the energy chain, from its origin to its final consumption. Losses occur in storage, transformation, transportation and distribution. The reasons for technical losses include natural heating of the transformers and conductors that transport electricity from plants to places of consumption. Non-technical losses include those due to administrative errors, measurement anomalies, auto-connected clients and energy thefts. This indicator is an approximation (*proxy*) of the energy efficiency of a system.

Most of the data presented in this section come from administrative records. However, estimates are sometimes used to work out the share for each sector.

3.5 Natural resources

This section provides statistics that relate the use and destination of natural resources to the trade structures of the countries in the region, which, in a medium- and long-term perspective, serves to describe the manner in which the region is integrated into the world economy. First, exports are reclassified by the degree of processing

el grado de procesamiento de los recursos naturales distinguiendo entre productos primarios y productos manufacturados. En segundo lugar, se separaron las exportaciones primarias entre aquellas cuyo recurso natural de base es un recurso renovable y aquellas cuyo recurso natural de base no lo es. Las series de exportaciones primarias y manufacturadas normalmente se informan en las estadísticas económicas, mientras que las series de exportaciones primarias según el tipo de recurso natural (renovable/no renovable), se calculan especialmente para esta sección de estadísticas ambientales.

Exportaciones de recursos renovables y no renovables. Corresponden a dos series de exportaciones primarias —es decir, basadas en recursos naturales— reales. Una, las exportaciones primarias reales asociadas a recursos naturales renovables, y otra, las exportaciones primarias asociadas a recursos naturales no renovables, ambas medidas en millones de dólares a precios de 2010. Estas series se obtienen a partir de las exportaciones primarias nominales informadas por CEPALSTAT que se deflactan por un índice de precios de 44 productos básicos ofrecido por la misma fuente. La serie a precios constantes (base 2010) se redistribuye en exportaciones primarias basadas en recursos naturales no renovables y en recursos naturales renovables aplicando coeficientes de composición anual calculados a partir de las exportaciones nominales a cinco dígitos de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) cuya información se obtiene de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional (COMTRADE), y que previamente fueron reclasificadas según el recurso natural fuera renovable (de origen vegetal y animal) o no renovable (de fuente hídrica, y tierras y suelos).

Participación de las exportaciones primarias en las exportaciones totales. Corresponde a la tasa de participación de las exportaciones primarias sobre el total de exportaciones anuales, que señala el peso relativo de las exportaciones que presionan directamente sobre los recursos naturales renovables y no renovables de cada país. Esta tasa se calcula a partir de dos series reales: las exportaciones primarias deflactadas como se indicó más arriba y las exportaciones totales deflactadas por un índice de las Naciones Unidas de valores unitarios de las exportaciones de manufacturas informados por los países y que es agregado para la región por la CEPAL. De este modo, la tasa de participación de las exportaciones primarias en las totales, medida sobre series a precios constantes de 2010, minimiza el efecto de cambios en los precios relativos entre productos básicos y productos manufacturados exportados.

of the natural resource, distinguishing between primary products and manufactured products. Second, primary exports are divided into those corresponding to renewable and non-renewable natural resources. The series of primary and manufactured exports are normally reported under economic statistics, while the series of primary exports by natural resource type (renewable or non-renewable) are calculated especially for this section on environment statistics.

Exports of renewable and non-renewable resources. Corresponds to two series of primary exports, i.e. based on real natural resources: primary exports associated with renewable natural resources, and primary exports associated with non-renewable natural resources, both measured in millions of dollars at constant 2010 prices. These series are obtained from the nominal primary exports reported by CEPALSTAT, deflated by a price index of 44 basic products from the same source. The series at constant 2010 prices is redistributed into primary exports based on non-renewable and renewable natural resource, applying annual composition coefficients calculated from the nominal five-digit Standard International Trade Classification (SITC) exports reported by the United Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) and previously reclassified by renewable (plant and animal origin) and non-renewable (water source, and land and soil) natural resources.

Share of primary exports in total exports. Corresponds to the share of primary exports in total annual exports, which indicates the relative weight of exports that exert direct pressure on each country's renewable and non-renewable natural resources. This rate is calculated on the basis of two real series: primary exports deflated as indicated above, and total exports deflated by a unit value index of exports (IVUX) reported by the countries, which is aggregated for the region by ECLAC. Thus, the share of primary exports in total exports, measured in series at constant 2010 prices, minimizes the effect of changes in relative prices between commodities and exported manufactured products.

3.6 Tierra

Esta sección considera varios tipos de uso del suelo y la porción de este que dispone de sistemas de riego. La tierra es un recurso único del ambiente, que provee el espacio en el que se sitúan los activos económicos y en el que ocurren muchos procesos ambientales y actividades de producción, consumo y acumulación. En este ámbito, son aspectos relevantes la interacción de las actividades humanas y los cambios de uso del suelo debidos tanto a fenómenos naturales como a la influencia del ser humano.

Superficie agrícola. Es la suma de la superficie de suelos arables, suelos destinados a cultivos permanentes y suelos con praderas y pastos permanentes.

Superficie de suelos arables. Comprende los suelos destinados a cultivos temporales (los que producen dos cosechas al año se toman en cuenta solo una vez), las praderas temporales para corte o pastoreo, los suelos dedicados a huertas comerciales y los suelos en barbecho por menos de cinco años. No se incluye el suelo abandonado como resultado de cultivos migratorios.

Superficie de suelos dedicados a cultivos permanentes. Corresponde a los suelos dedicados a cultivos que ocupan el terreno durante largos períodos y que no necesitan ser replantados después de cada cosecha, como el cacao, el café y el caucho. Incluye los suelos ocupados por arbustos destinados a la producción de flores, árboles frutales, nogales y vides, pero no los suelos plantados con árboles destinados a la producción de leña o madera.

Superficie de praderas y pastos permanentes. Hace referencia a los suelos utilizados permanentemente (durante cinco o más años) para forrajes herbáceos, cultivados o silvestres (praderas o suelos de pastoreo silvestre).

Superficie regada. Se refiere a las superficies equipadas con infraestructura para abastecer de agua los cultivos. Abarca las áreas con control parcial o total de la distribución de agua, las superficies regadas por derivación de crecidas y las zonas bajas o inundables donde se controla el agua disponible. Esta amplitud de criterios obedece a las variaciones de las definiciones de riego en los distintos países.

Por lo general, estas estadísticas se obtienen por medio de levantamientos censales agrícolas, encuestas y estudios, así como de la interpretación digital de imágenes satelitales. La compilación y armonización de estas estadísticas a nivel regional conlleva ajustes y estimaciones realizadas por autoridades nacionales y regionales competentes.

3.6 Land

This section considers several types of land use and the proportion of land that is irrigated. Land is a unique environmental resource, which provides the location of economic assets and the setting for many environmental processes and production, consumption and accumulation activities.

In connection with land statistics, it is important to consider the interaction between human activity and changes in land use as a result of both human influence and natural events.

Agricultural area. Corresponds to the sum of the area of arable land, land used for permanent crops and land under permanent grassland and pasture.

Area of arable land. Comprises the land used for seasonal crops (double-harvested areas are counted only once), seasonal meadows for mowing or pasture, land used for market gardens and land lying fallow for less than five years. Land that is abandoned owing to shifting cultivation is not included in this category.

Area of permanent cropland. This refers to the land used for crops that occupy the land for long periods and need not be replanted after each harvest, such as cocoa, coffee and rubber. This category includes land under flowering shrubs, fruit trees, nut trees and vines, but excludes land under trees grown for fuel wood or timber.

Area of permanent pastureland. Land used permanently (for five years or more) for herbaceous forage crops, either cultivated or growing wild (wild prairies or grazing land).

Irrigated area. Refers to areas equipped with infrastructure to provide water to crops. These include areas equipped for full or partial control of irrigation, spate irrigation areas, and low or flood-prone areas where available water is controlled. These criteria are necessarily broad owing to the variation in the definitions of irrigation from one country to another.

These statistics are usually obtained from agricultural censuses, surveys and studies, and from the digital interpretation of satellite images. The competent national and regional authorities make adjustments and estimates in order to compile and harmonize these statistics at the regional level.

Agricultural area under organic agriculture. Provides information on the proportion of agricultural area under organic agriculture by country. Organic agriculture can be defined as a food production and supply system, with environmental and social perspectives. It is a

Superficie agrícola con agricultura orgánica. Comprende la proporción de área agrícola destinada a la agricultura orgánica por país. La agricultura orgánica se puede definir como un sistema de producción y suministro de alimentos con una perspectiva ambiental y social. Es un método que consiste en la gestión del ecosistema en vez de la utilización de insumos agrícolas. Toma en cuenta las posibles repercusiones ambientales y sociales, eliminando la utilización de insumos, como fertilizantes y plaguicidas sintéticos, medicamentos veterinarios, semillas y especies modificadas genéticamente, conservadores, aditivos e irradiación. Se llevan a cabo prácticas de gestión específicas para el sitio de que se trate, que mantienen e incrementan la fertilidad del suelo a largo plazo y evitan la propagación de plagas y enfermedades. La definición estadística de agricultura orgánica usada por la fuente es compatible con el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica para la Agricultura, la Silvicultura y la Pesca (SCAE-ASP).

3.7 Recursos biológicos

Los recursos biológicos son recursos renovables capaces de regeneración por medio de procesos naturales (cultivados o no por los seres humanos), que constituyen una porción significativa de la biodiversidad y de los ecosistemas. Pueden incluir recursos acuáticos, recursos biológicos no cultivados, cultivos agrícolas para cosechar, recursos madereros y el ganado. La pesca marítima y continental, junto con la acuicultura, proporcionan alimentos, nutrición y son fuente de ingresos para millones de personas en todo el mundo. Para muchos, forma también parte de su identidad cultural tradicional. Una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Los recursos biológicos cultivados que utilizan fertilizantes y pesticidas pueden tener un impacto ambiental considerable. En esta sección, se publican estadísticas sobre extracción pesquera, producción acuícola, superficie cosechada, intensidad del uso de fertilizantes y plaguicidas.

Producción acuícola. La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos, incluidos peces, moluscos, crustáceos o plantas acuáticas, tanto en zonas costeras como del interior, lo que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción. El volumen total de producción acuícola abarca la acuicultura de agua dulce y la acuicultura marina. Se considera la producción en peso vivo, es decir, el peso nominal de los organismos acuáticos en el momento de la captura. En general, esta información se obtiene de registros de producción, inventarios y estimaciones.

method that focuses more on the management of the ecosystem than the use of agricultural inputs. It takes into account possible environmental and social repercussions, eliminating the use of inputs, such as synthetic fertilizers and pesticides, veterinary drugs, seeds and genetically modified species, preservatives, additives and irradiation. Specific management practices are carried out for the site in question, which maintain and increase soil fertility in the long term and prevent the spread of pests and diseases. The statistical definition of organic agriculture used by the source is compatible with the System of Environmental-Economic Accounting for Agriculture, Forestry and Fisheries (SEEA AFF).

3.7 Biological resources

Biological resources are renewable resources that can be regenerated through natural processes (with or without human intervention) and which constitute a significant share of biodiversity and ecosystems. They include aquatic resources, non-cultivated biological resources, crops for harvest, wood and livestock. Marine and inland fisheries, together with aquaculture, provide food, nutrition and a source of income to millions of people around the world. For many it also forms part of their traditional cultural identity. One of the greatest threats to the sustainability of global fishery resources is illegal, unreported or unregulated fishing. Cultivated biological resources that use fertilizers and pesticides can have a considerable environmental impact. This section contains statistics on extraction by fisheries, aquaculture production, harvested area, and the intensity of the use of fertilizers and pesticides.

Aquaculture production. Aquaculture is the farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants, both in coastal areas and inland, which implies some form of intervention in the rearing process to enhance production. Farming also implies individual or collective ownership of the exploited stock. The volume of total aquacultural production covers both freshwater aquaculture and marine aquaculture. Production is reported as live weight, which is the nominal weight of aquatic organisms at the time of capture. In general, this information is obtained from production records, inventories and estimates.

Superficie cosechada. Presenta información sobre la superficie cosechada de algunos de los principales cultivos de la región: algodón con semillas (algodón sin desmontar), arroz (arroz con cáscara o también conocido como arroz en bruto), café (café verde), caña de azúcar, frijoles secos, semillas de girasol, maíz, yuca (mandioca), soja, sorgo y trigo. Es importante tener presente que la superficie cosechada excluye la superficie en la que, aunque se sembró o plantó, no se obtuvo cosecha debido a daños u otras causas de pérdida.

Intensidad de uso de fertilizantes. Muestra el consumo total de fertilizantes en relación con la superficie total de suelos de uso agrícola en un país. Un valor más alto del indicador significa una mayor cantidad de fertilizantes utilizados por hectárea de suelo agrícola. Este indicador se calcula como el cociente entre el consumo total de fertilizantes y la superficie total agrícola, durante un período de tiempo.

Intensidad de uso de plaguicidas. Muestra el consumo total de plaguicidas (fungicidas, bactericidas, herbicidas e insecticidas) en relación con la superficie total de suelos de uso agrícola en un país. Un valor más alto del indicador significa una mayor cantidad de plaguicidas utilizados por hectárea de suelo agrícola. Este indicador se calcula como el cociente entre el consumo total de plaguicidas y la superficie total agrícola, durante un período de tiempo.

Las cifras de intensidad de uso de fertilizantes y plaguicidas se refieren al consumo nacional, obtenido a partir de registros administrativos o mediante estimaciones. En la mayoría de los casos, se utiliza el consumo aparente, es decir la producción nacional, más las importaciones, menos las exportaciones. La metodología para calcular el consumo de fertilizantes se revisó en 2002 y, desde entonces, se considera que el consumo aparente es igual a la producción, más las importaciones, menos las exportaciones y los usos no agrícolas⁶.

Extracción pesquera. Se refiere al volumen total de captura de cada país, e incluye la captura en aguas continentales y marinas. Se consideran, entre otras, las siguientes especies: crustáceos, moluscos, peces de aguas dulces y marinas, y plantas acuáticas. En general, las cifras de esta variable se obtienen de censos de pescadores, encuestas especializadas y registros administrativos de las declaraciones de captura de las embarcaciones en las estaciones pesqueras.

Harvested area. Provides information on the harvested area of some major crops in the region: cotton seeds (unginned cotton), rice (paddy rice, also known as rough rice), coffee (green coffee), sugarcane, dried beans, sunflower seeds, maize, cassava (manioc), soybeans, sorghum and wheat. It is important to note that the harvested area excludes the area in which, although sown or planted, no harvest was obtained due to damage or losses from other causes.

Fertilizer use intensity. This indicator shows total consumption of fertilizers with respect to the total surface area of agricultural land in the country. The higher the value of the indicator, the more fertilizer being used per hectare of agricultural land. The indicator is calculated as the ratio of total fertilizer consumption to the total agricultural area in a given period.

Pesticides use intensity. This indicator shows total consumption of pesticides (fungicides, bactericides, herbicides and insecticides) with respect to the total surface area of agricultural land in the country. The higher the value of the indicator, the more pesticides being used per hectare of agricultural land. This indicator is calculated as the ratio of total pesticide consumption to the total agricultural area in a given period.

The figures on the intensity of use of fertilizers and pesticides refer to national consumption and are obtained from administrative records or estimates. In most cases, apparent consumption is used, that is, national production plus imports minus exports. Since 2002, a revised methodology has been used to calculate fertilizer consumption. Under the new method, consumption equals production plus imports, minus exports, minus non-agricultural use.⁶

Extraction by fisheries. This is the total volume captured by country and includes capture production from inland and marine waters. It covers crustaceans, molluscs, saltwater and freshwater fish and aquatic plants, among other species. In general, the figures for this variable are obtained through fishery censuses, specialized surveys and administrative records coming from the catches declared by fishing vessels at fishing stations.

⁶ Para obtener más información sobre la metodología revisada, véase FAO [en línea] <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.

⁶ For further information on the revised methodology, see [online] <http://www.fao.org/faostat/en/#home>.

3.8 Recursos hídricos

Los recursos hídricos incluyen el agua dulce y salobre de los cuerpos de agua interiores, incluida el agua superficial, la subterránea y la de la tierra. La gestión de los recursos de agua, en términos de cantidad, calidad y distribución, es una de las prioridades más importantes de los países.

Extracción de agua agrícola. Corresponde a la cantidad anual de agua extraída por medios propios para el riego, la ganadería y la acuicultura. El agua para las industrias láctea y cárnica y los procesos industriales de los productos agrícolas cosechados se incluyen en la extracción de agua industrial.

Extracción de agua industrial. Corresponde a la cantidad anual de agua extraída por medios propios para usos industriales. Normalmente, hace referencia al autosuministro de industrias que no están conectadas a ninguna red de distribución. Se estima que la proporción entre el consumo neto y la extracción es inferior al 5%. Incluye agua utilizada para enfriamiento de plantas termoeléctricas y nucleares, pero no el uso de plantas hidroeléctricas, ni usos con bajo consumo de agua. El agua extraída por las industrias que están conectadas a la red de suministro público se incluye generalmente en la extracción de agua municipal.

Extracción de agua municipal. Corresponde a la cantidad anual de agua extraída principalmente para su uso directo por parte de la población. Normalmente, se contabiliza como la cantidad total de agua retirada por la red pública de distribución. Puede incluir la parte que utilizan las industrias y la agricultura urbana conectadas a la red municipal. La proporción entre el consumo neto y la extracción de agua puede variar entre el 5% y el 15 % en las zonas urbanas y entre el 10% y el 50 % en las zonas rurales.

La información sobre la extracción de agua por sector (agrícola, industrial y municipal) puede incluir el agua de los recursos renovables de agua dulce, así como el agua proveniente de la sobreextracción de agua subterránea renovable o la extracción de aguas subterráneas fósiles, la utilización directa de aguas de drenaje para usos agrícolas, la utilización directa de aguas residuales (tratadas), y aguas desalinizadas.

Por lo general, la información sobre extracción de agua se obtiene de encuestas de uso de agua y registros administrativos. Las estadísticas sobre disponibilidad de agua renovable se basan en balances hídricos nacionales, datos de las estaciones hidrológicas y meteorológicas y estimaciones realizadas por las autoridades nacionales y regionales competentes en materia de agua.

3.8 Water resources

Water resources include fresh and brackish inland bodies of water, including surface water and groundwater. The management of water resources, in terms of quantity, quality and distribution, is a top priority for countries.

Agricultural water withdrawal. Annual quantity of self-supplied water withdrawn for irrigation, livestock and aquaculture purposes. Water for the dairy and meat industries and industrial processing of harvested agricultural products is included under industrial water withdrawal.

Industrial water withdrawal. Annual quantity of self-supplied water withdrawn for industrial uses. This sector refers to self-supplied industries not connected to the public distribution network. The ratio between net consumption and withdrawal is estimated at less than 5%. It includes water for the cooling of thermoelectric and nuclear power plants, but it does not include hydropower. Water withdrawn by industries that are connected to the public supply network is generally included in municipal water withdrawal.

Municipal water withdrawal. Annual quantity of water withdrawn primarily for the direct use by the population. It is usually computed as the total water withdrawn by the public distribution network. It can include those parts of industries and urban agriculture that are connected to the municipal network. The ratio between net consumption and water withdrawn can vary from 5% to 15% in urban areas and from 10% to 50% in rural areas.

Information on water withdrawal by sector (agricultural, industrial and municipal) can include water from renewable freshwater resources, as well as water from over-extraction of renewable groundwater or withdrawal from fossil groundwater, direct use of agricultural drainage water, direct use of (treated) wastewater, and desalinated water.

The information on water extraction is usually obtained from water-use surveys and administrative records. Statistics on available renewable water resources are based on national water balances, data from water and weather stations, and estimates made by national and regional water authorities.

Water use intensity in the agricultural sector. This indicator corresponds to the intensity of water use for the agriculture sector. It reflects the pressure exerted on water resources by the extraction of water for agricultural purposes and their economic value. A low indicator value shows that less water is used to produce a unit of agricultural value added. An increase

Intensidad en el uso de agua para el sector agrícola. Este indicador mide la relación entre la cantidad de agua extraída para el sector de la agricultura y su valor económico. Refleja la presión sobre los recursos hídricos por las extracciones de agua para fines agrícolas y su valor económico. Un bajo valor del indicador muestra que una menor cantidad de agua es usada para producir una unidad de valor agregado agrícola. Cuando el valor del indicador aumenta, refleja un incremento en la cantidad de agua utilizada para producir una unidad de valor agregado agrícola o una disminución del valor económico de la producción agrícola usando la misma cantidad de agua. El indicador se calcula como el volumen total de la extracción de agua agrícola dividido por el valor agregado de la agricultura más impuestos expresado en paridad de poder adquisitivo de 2017.

3.9 Emisiones al aire

Las emisiones al aire corresponden a sustancias gaseosas o en partículas, liberadas a la atmósfera por hogares y otros establecimientos, como resultado de los procesos de producción, consumo y acumulación. El monitoreo de la cantidad y tipos de emisiones a lo largo del tiempo y en distintos lugares es necesario para implementar políticas de regulación ambiental basadas en evidencia. Pueden medirse directamente o estimarse con datos sobre combustibles y otros insumos materiales, según factores específicos de conversión. Por lo general, esta información toma la forma de inventarios de emisiones, disponibles en los ministerios de ambiente u otras autoridades de protección ambiental.

Los grupos de compuestos químicos más importantes para estas estadísticas son los compuestos sulfurados, los formados a base de óxidos nitrosos, los de carbono inorgánico, los compuestos halogenados orgánicos e inorgánicos, los compuestos orgánicos volátiles, los metales pesados y los materiales en partículas. Una categoría especial de emisiones al aire está formada por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), directos e indirectos. Los GEI directos más importantes son el dióxido de carbono (CO_2) y el metano (CH_4), mientras que los indirectos de mayor relevancia son el dióxido sulfuroso (SO_2) y los óxidos nitrosos (NO_x).

Emisiones de dióxido de carbono (CO_2). El CO_2 es un gas incoloro e inodoro que se encuentra en la naturaleza y que normalmente forma parte del aire en la atmósfera, siendo la principal fuente de carbono para la vida en la Tierra. Este gas se regula naturalmente mediante el ciclo del carbono, que se ha visto alterado de manera importante por la influencia humana a través del tiempo, al emitirse concentraciones que sobrepasan las fluctuaciones

in this value may be interpreted as an increase in the amount of water used to produce a unit of agricultural value added or as a decrease in the economic value of the agricultural production using the same amount of water. The indicator is calculated as the total agricultural water withdrawn divided by the value added (plus taxes) of agriculture, expressed in purchasing power parity (PPP) dollars at 2017 prices.

3.9 Emissions

Emissions are gases or particulates released into the atmosphere by households and other establishments as a result of the processes of production, consumption and accumulation. The amount and types of emissions must be monitored over time and in different places in order to implement evidence-based environmental regulation policies. Emissions can be measured directly or estimated using data on fuel and other material inputs through the application of specific conversion factors. This information typically takes the form of emissions inventories available in the ministries of environment or other environmental protection authorities.

The most important groups of chemical compounds for these statistics are the sulfur compounds, nitrogen oxides, inorganic carbon compounds, organic and inorganic halogenated compounds, volatile organic compounds, heavy metals and particulates. Greenhouse gases (GHGs) form a special category of emissions: the principal direct GHGs are carbon dioxide (CO_2) and methane (CH_4), and the main indirect GHGs are sulfur dioxide (SO_2) and nitrogen oxides (NO_x).

Carbon dioxide (CO_2) emissions. CO_2 is a colourless, odourless, naturally occurring gas that is present in the air in the atmosphere and is the main source of carbon for life on Earth. It is regulated naturally through the carbon cycle, which the human influence has altered considerably over time by emitting concentrations of CO_2 that exceed the planet's natural fluctuations. Activities such as burning fossil fuels significantly increase emissions of CO_2 , which is now considered to be the principal greenhouse gas, a precursor of global warming and the cause of ocean acidification.

naturales del planeta. Actividades como la quema de combustibles fósiles producen un incremento sustancial en las emisiones de CO₂, considerado hoy el principal gas de efecto invernadero, precursor del calentamiento global y causante de la acidificación de los océanos.

Emisiones de dióxido de carbono (CO₂) por habitante. Se calcula como el cociente entre las emisiones totales de CO₂ y la población total de cada país, según la estimación poblacional de las Naciones Unidas.

Emisiones de dióxido de carbono (CO₂) por cada 1.000 dólares de producto interno bruto. Se calcula como el cociente entre las emisiones totales de CO₂ y el PIB (PPA a precios constantes de 2010), según la estimación de las Naciones Unidas. Este indicador es una aproximación (*proxy*) del indicador 9.4.1 de los ODS relativo a emisiones de CO₂ por unidad de valor añadido.

Emisiones de dióxido de carbono (CO₂) por tipo de fuente. Corresponde a las emisiones de dióxido de carbono CO₂) generadas por: a) la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento; y b) las emisiones de (CO₂) generadas por los cambios de uso del suelo y la silvicultura.

Variación anual de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂). Es la tasa de variación anual del volumen total de emisiones de CO₂.

Consumo de todas las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO). Corresponde al consumo de las sustancias definidas por el Protocolo de Montreal como sustancias que contienen cloro o bromo, que destruyen la capa de ozono estratosférico. Las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal incluyen clorofluorocarbonos (CFC), halones, otros CFC completamente halogenados, tetracloruro de carbono, tricloroetano (metilcloroformo), hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrobromofluorocarbonos (HBFC), bromoclorometano y bromuro de metilo (metilbromuro). La medición se realiza en función del consumo total, en toneladas de potencial de agotamiento del ozono (PAO)⁷. La producción y consumo de estas sustancias constituyen la causa principal de la reducción del ozono estratosférico.

Las estadísticas de emisiones de CO₂ por la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento se obtienen a partir de estimaciones derivadas de las estadísticas de energía, mientras que las estadísticas de emisiones de CO₂ por cambios de uso del suelo y la silvicultura se derivan de las estimaciones de los cambios netos en las reservas de biomasa terrestres y subterráneas de tierras forestales, incluidas las tierras forestales convertidas a otros usos de la tierra.

⁷ El potencial de agotamiento del ozono (PAO) es un número que indica la cantidad de ozono estratosférico destruido por causa de una sustancia. Es la razón entre el impacto sobre el ozono causado por una sustancia determinada y el impacto causado por una masa similar de CFC-11 (el potencial de agotamiento del CFC-11 está definido como 1). Esa razón se multiplica por el peso de cada sustancia en toneladas.

Carbon dioxide (CO₂) emissions per capita. Calculated by dividing total CO₂ emissions by the population of the respective country, using United Nations population estimates.

Carbon dioxide (CO₂) emissions per US\$ 1,000 of GDP. Calculated by dividing total CO₂ emissions by GDP (PPP at constant 2010 prices), using United Nations estimates. This indicator is a proxy for Sustainable Development Goal indicator 9.4.1 on CO₂ emission per unit of value added.

Carbon dioxide (CO₂) by type of source. This refers to CO₂ emissions generated by: (a) fossil fuel burning and cement production; and (b) land-use change and forestry activities.

Annual variation in carbon dioxide (CO₂) emissions. Calculated as the rate of annual variation in the total volume of CO₂ emissions.

Consumption of all ozone-depleting substances. This corresponds to consumption of the substances defined under the Montreal Protocol as containing stratospheric-ozone-depleting chlorine or bromine. The substances controlled under the Montreal Protocol include chlorofluorocarbons (CFCs), halons, other fully halogenated CFCs, carbon tetrachloride, trichloroethane (methyl chloroform) hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), hydrobromofluorocarbons (HBFCs), bromochloromethane and methyl bromides (bromomethane), measured in terms of total consumption in tons of ozone-depleting potential (ODP).⁷ The production and consumption of these substances are the main causes of stratospheric ozone reduction.

The statistics on CO₂ emissions from fossil fuel burning and cement production are estimates derived from energy statistics, while statistics on CO₂ emissions from land-use change and forestry are estimates derived from the net changes in terrestrial and underground biomass reserves of forest land, including forest land converted to other land uses.

Data on ozone-depleting substances are obtained from administrative records. In general, actual consumption is estimated on the basis of the production, import and export of various substances.

Greenhouse gas (GHG) emissions by sector. This indicator presents information on greenhouse gas (GHG) emissions: carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), nitrous oxide (N₂O), hydrofluorocarbons (HFC), perfluorocarbons

⁷ Ozone-depleting potential is a number that refers to the level of stratospheric ozone destruction caused by a substance. It is expressed as the ratio between the impact on ozone caused by a given substance and the impact caused by a similar mass of CFC-11 (the depletion potential of CFC-11 is defined as 1). That ratio is multiplied by the weight of each substance in tons.

Las cifras sobre las sustancias que agotan la capa de ozono se obtienen a partir de registros administrativos y, por lo general, el consumo se estima sobre la base de la producción, importación y exportación de las distintas sustancias.

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sector. Este indicador presenta información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), y hexafluoruro de azufre (SF_6), generadas mediante las actividades realizadas en los siguientes sectores: energía, procesos industriales, agricultura, cambio de uso de suelo y silvicultura, desechos, y combustible de caldera. Expresadas en equivalentes de CO_2 .

El sector de energía está compuesto de cinco subsectores: electricidad/calor, manufactura/construcción, transporte, otras combustiones y emisiones fugitivas. La mayoría de las emisiones de energía provienen de emisiones de CO_2 por quema de combustibles fósiles. Sin embargo, las emisiones de CH_4 y N_2O pueden también ser significativas, particularmente en el subsector de emisiones fugitivas (CH_4).

Las estadísticas de emisiones de los procesos industriales incluyen las emisiones de CO_2 por producción de cemento, emisiones de N_2O derivadas de la producción de ácido adípico y nítrico, emisiones de N_2O y CH_4 provenientes de otras industrias (no agrícolas) y emisiones de gases fluorados (HFC, PFC, y SF_6).

El sector de agricultura incluye estadísticas de emisiones de CH_4 y N_2O . Las emisiones totales agrícolas incluyen los siguientes subdominios: fermentación entérica, uso de estiércol, cultivo de arroz, fertilizantes sintéticos (N_2O), estiércol aplicado a los suelos, estiércol depositado en pastos, residuos agrícolas, cultivo de suelos orgánicos, combustión de residuos agrícolas y otros (CH_4 , N_2O).

El sector de silvicultura y cambio de uso de suelo contiene todas las emisiones y absorciones de cada uno de los gases de efecto invernadero relevantes (CO_2 , CH_4 , N_2O) agregados para los cambios en los siguientes subdominios: tierras forestales (CO_2 , CH_4 , N_2O), tierras de cultivo (CO_2), pastizales (CO_2) y combustión de biomasa (CO_2 , CH_4 , N_2O).

Las estadísticas de emisiones de CH_4 y N_2O por desechos incluyen las siguientes actividades: vertederos (residuos sólidos), tratamiento de aguas residuales, residuos provenientes del ser humano, y otros desechos.

El sector de combustible de caldera contiene estadísticas de emisiones de CO_2 por combustión.

(PFC) and sulfur hexafluoride (SF_6), generated through activities carried out in the following sectors: energy; industrial processes; agriculture; land-use change and forestry; waste; and bunker fuels. Expressed in CO_2 equivalents.

The energy sector comprises five subsectors: electricity/heat; manufacturing/construction; transport; other fuel combustion; and fugitive emissions. Energy emissions mainly come from CO_2 emitted during the burning of fossil fuels. However, there may also be significant CH_4 and N_2O emissions, particularly in the fugitive emissions subsector (CH_4).

Statistics on emissions from industrial processes include CO_2 emissions from cement production, N_2O emissions from adipic and nitric acid production, N_2O and CH_4 emissions from other (non-agricultural) industries and fluorinated gas emissions (HFC, PFC and SF_6).

The agricultural sector includes statistics on emissions of CH_4 and N_2O . Total agricultural emissions include the following subcategories: enteric fermentation; manure management; rice cultivation; synthetic fertilizers (N_2O); manure applied to soil; manure left on pasture; crop residues; cultivation of organic soils; and burning of agricultural and other waste (CH_4 , N_2O).

The forestry and land-use change sector encompasses all emissions and removals of each of the main greenhouse gas (CO_2 , CH_4 , N_2O), aggregated to reflect changes in the following subcategories: forest land (CO_2 , CH_4 , N_2O); cropland (CO_2); grassland (CO_2); and biomass burning (CO_2 , CH_4 , N_2O).

The statistics of CH_4 and N_2O emissions produced by waste include the following activities: landfills (solid waste); wastewater treatment; human sewage; and other waste.

The bunker fuel sector contains statistics on CO_2 emissions produced by combustion.

3.10 Eventos peligrosos y desastres

Esta información estadística considera la frecuencia e intensidad de eventos peligrosos y desastres, así como su impacto en la vida humana, en su hábitat, en la economía y en el ambiente. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), un evento peligroso es la manifestación o materialización de una o varias amenazas en un período de tiempo específico. Un evento peligroso se puede transformar en un desastre como resultado de la combinación de la ocurrencia del evento peligroso, así como de otros factores, como la vulnerabilidad, la capacidad o la preparación. Un desastre es la disruptión grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debido a eventos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, occasionando uno o más de lo siguiente: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales. El Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres define “desastre” como un evento impredecible y con frecuencia repentino que causa grandes daños, destrucción y sufrimiento humano⁸.

Ocurrencia e impactos de desastres. Un desastre es la disruptión grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debido a eventos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, occasionando uno o más de lo siguiente: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales. En CEPALSTAT, los desastres se clasifican en dos grupos: geofísicos (terremotos, erupciones volcánicas y desplazamientos de masa seca) y climatológicos (tormentas, inundaciones, desplazamiento de masa húmeda, temperaturas extremas, sequías e incendios)⁹.

Costo económico por desastres. Muestra las pérdidas económicas por desastres, durante un período de tiempo determinado, que adicionalmente se pueden desglosar en cuatro grupos (geofísicos, meteorológicos, hidrológicos y climatológicos) clasificados de acuerdo al CRED.

Utilizando un criterio geográfico para el cálculo subregional, Cuba, Haití y la República Dominicana se consideran parte del Caribe y Belice se considera parte de América Latina. En el cálculo de las sumatorias subregionales y regionales, cuando un país no dispone

3.10 Hazardous events and disasters

This statistical information reflects the frequency and intensity of hazardous events and disasters and their impact on human life and habitat, the economy and the environment. According to the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), a hazardous event is the manifestation of a hazard in a particular place during a particular period of time. Severe hazardous events can lead to a disaster as a result of the combination of hazard occurrence and other risk factors, such as vulnerability, capacity or preparedness. A disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society at any scale due to hazardous events interacting with conditions of exposure, vulnerability and capacity, leading to one or more of the following: human, material, economic and environmental losses and impacts. The Centre for Research on Epidemiology of Disasters (CRED) defines a disaster as “an unforeseen and often sudden event that causes great damage, destruction and human suffering”⁸.

Occurrence and impact of disasters. A disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society at any scale due to hazardous events interacting with conditions of exposure, vulnerability and capacity, leading to one or more of the following: human, material, economic and environmental losses and impacts. In CEPALSTAT, disasters are classified into two groups: geophysical (earthquakes, volcanic eruptions and dry mass movement) and weather-related (storms, floods, wet mass movement, extreme temperatures, drought and fire).⁹

Economic cost of disasters. Shows economic losses caused by disasters over time. Disasters may be categorized by source: geophysical, meteorological, hydrological and climatological.

Applying geographical criteria for the subregional calculations, Cuba, the Dominican Republic and Haiti are considered part of the Caribbean and Belize is considered part of Latin America. In arriving at subregional and regional totals, the number of disasters was considered to be zero whenever a country did not have information available for a given year. CRED assigns a unique code to each incident, thereby preventing double (or multiple) entry in the regional or subregional aggregates. For

⁸ Véase [en línea] <https://www.emdat.be/Glossary>.

⁹ El Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres considera nueve desastres naturales: geofísicos (terremotos, erupciones volcánicas y desplazamientos de masa seca), meteorológicos (tormentas), hidrológicos (inundaciones y desplazamientos de masa húmeda) y climatológicos (temperaturas extremas, sequías e incendios).

⁸ See [online] <https://www.emdat.be/Glossary>.

⁹ The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) provides information on nine types of natural disaster, classified into four subgroups: geophysical (earthquakes, volcanic eruptions and dry mass movement), meteorological (storms, hydrological (flooding and wet mass movement) and climatological (extreme temperatures, drought and fire).

de información para un año, se considera que el valor es igual a cero. El Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres, mediante la asignación de un único código a cada evento, permite evitar la doble (o múltiple) contabilización en las agregaciones regionales o subregionales. Por ejemplo, una tormenta que afecte a varios países del Caribe se presentará como un solo evento en el agregado regional.

3.11 Regulación y gobernanza ambientales

Para proporcionar una visión completa de los esfuerzos de los países para proteger y preservar el ambiente, la sociedad civil, los analistas y los encargados de la formulación de políticas requieren estadísticas sobre regulación y gobernanza ambientales a nivel nacional. Las magnitudes correspondientes a estas actividades pueden ilustrar las condiciones institucionales, la disponibilidad de recursos y la presencia y respaldo de las regulaciones e instrumentos de mercado cuyo propósito fundamental es proteger, regular y gestionar los cambios ambientales.

Acuerdos multilaterales ambientales. Son acciones políticas de alcance internacional que buscan proteger los bienes y servicios ambientales de cada país. Constituyen una respuesta a los diversos problemas ambientales a escala mundial y permiten el establecimiento de mecanismos de cooperación internacional para integrar la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo. Asimismo, forman una relevante fuente de derecho ambiental internacional y, en cada Estado comprometido, contribuyen a la formulación de políticas en los temas correspondientes. El término “acuerdo multilateral” es una expresión genérica sinónima de convención, tratado o protocolo. Los acuerdos multilaterales tienen carácter vinculante y se celebran entre dos o más personas jurídicas internacionales¹⁰.

example, in the event of a storm that affects several Caribbean countries, the regional aggregate will report it as a single incident.

3.11 Environmental regulation and governance

In order to paint a full picture of countries' efforts to protect and preserve the environment, civil society, analysts and policymakers require statistics on environmental regulation and governance at the national level. The scope of these activities illustrates the institutional conditions, availability of resources and the presence of and support for regulations and market instruments whose primary purpose is to protect, regulate and manage environmental change.

Multilateral environmental agreements. These are policy actions with an international scope aimed at protecting environmental goods and services in each country. Such agreements make it possible to set up international cooperation mechanisms and mainstream environmental considerations in development policies as a response to various diverse global-scale environmental problems. They also represent a significant source of international environmental law and help States to establish policies in this area. The term “multilateral agreement” is a generic term synonymous with a convention, treaty or protocol. Multilateral agreements are binding and are signed between two or more international legal entities.¹⁰

¹⁰ Para más información sobre tratados en general, véase Naciones Unidas [en línea] <https://treaties.un.org/>; con respecto al derecho y la práctica de los tratados, véase Naciones Unidas, *Manual de Tratados*, Oficina de Asuntos Jurídicos, 2013.

¹⁰ For more general information about treaties, see United Nations [online] <https://treaties.un.org/>; and for information specifically related to treaty law and practice, see the United Nations, *Treaty Handbook*, 2012.



Fuentes *Sources*

1. Estadísticas sociales/*Social statistics*

1.1 Población/*Population*

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL/Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC. Revisión 2019. Base de datos de población/The 2019 revision. Population database.

División de Población de las Naciones Unidas/United Nations Population Division: Panorama de la población mundial: revisión 2019. Base de datos de población/World Population Prospects: The 2019 Revision. Population Database (cuadros/tables 1.1.1 a/through 1.1.8, 1.1.10, 1.1.11 y/and 1.1.14 a/through 1.1.16).

División de Población de las Naciones Unidas/United Nations Population Division: Panorama de urbanización mundial. Revisión 2018. Base de datos/World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. Population Database (cuadro/table 1.1.9).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of data from the Household Survey Data Bank (BADEHOG) (cuadros/tables 1.1.12, 1.1.13 y/and 1.1.19).

1.2 Trabajo/*Labour*

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL/Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC. Revisión 2019. Base de datos de población/The 2019 revision. Population database (cuadros/tables 1.2.1 y/and 1.2.2).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of data from the Household Survey Data Bank (BADEHOG) (cuadros/tables 1.2.3 a/through 1.2.14 y/ and 1.2.16 - 1.2.17).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Desarrollo Económico/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Economic Development Division, sobre la base de datos oficiales nacionales proporcionados por las oficinas nacionales de estadística de los países/on the basis of official national data provided by the national statistical offices of the countries (cuadro/table 1.2.15).

1.3 Educación/*Education*

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Estadísticas, Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of data from the Household Survey Data Bank (BADEHOG) (cuadros/tables 1.3.2 y/and 1.3.5 a/through 1.3.7).

Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Institute for Statistics (cuadros/tables 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9 y/and 1.3.10).

1.4 Salud/*Health*

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL/Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC. Revisión 2019. Base de datos de población/The 2019 Revision. Population database.

Naciones Unidas, División de Población/United Nations Population Division: Panorama de la población mundial: revisión 2019. Base de datos de población/World Population Prospects: The 2019 Revision. Population Database (cuadros/tables 1.4.3 y/and 1.4.4).

Naciones Unidas, "SDG Indicators Global Database" [base de datos en línea] <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database>/United Nations, "SDG Indicators Global Database" [online database] <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/> (cuadro/table 1.4.2).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)/United Nations Children's Fund (UNICEF), Monitoreando la situación de niños y mujeres. Bases de datos del final de la década. Nutrición infantil/Monitoring the Situation of Children and Women. End-decade database. Child nutrition.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de datos en línea: Estadísticas sobre seguridad alimentaria/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Online database: Food Security Statistics (cuadros/tables 1.4.1 y/and 1.4.2).

Organización Mundial de la Salud (OMS), Observatorio Mundial de la Salud. Banco de Datos/World Health Organization (WHO), Global Health Observatory Data Repository (cuadros/tables 1.4.1 y/and 1.4.6).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), "Monitoring the Situation of Children and Women" [en línea] <https://data.unicef.org/>/United Nations Children's Fund (UNICEF), "Monitoring the Situation of Children and Women" [online] <http://www.childinfo.org/>.

1.5 Vivienda y servicios básicos/*Housing and basic services*

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of data from the Household Survey Data Bank (BADEHOG) (cuadros/tables 1.5.1 y/and 1.5.3).

Organización Mundial de la Salud (OMS)/World Health Organization (WHO)-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)/United Nations Children's Fund (UNICEF). Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento/Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (cuadro/table 1.5.2).

1.6 Pobreza y distribución del ingreso/*Poverty and income distribution*

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of data from the Household Survey Data Bank (BADEHOG) (cuadros/tables 1.6.1 a/through 1.6.9).

1.7 Género/*Gender*

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of data from the Household Survey Data Bank (BADEHOG) (cuadros/tables 1.7.1 y/and 1.7.4, 1.7.5).

Naciones Unidas, "SDG Indicators Global Database" [base de datos en línea] <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/cuadro 1.7.2>/United Nations, "SDG Indicators Global Database" [online database] <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/> table 1.7.2.

Unión Interparlamentaria (UIP)/Inter-Parliamentary Union (IPU), información proporcionada por los parlamentos nacionales/information supplied by national parliaments (cuadro/table 1.7.3).

2. Estadísticas económicas/*Economic statistics*

2.1 Cuentas nacionales/*National accounts*

A. Fuentes generales/*General sources*

Por lo general, los institutos nacionales de estadística y los bancos centrales de América Latina y el Caribe que tienen entre sus responsabilidades la elaboración de las cuentas nacionales difunden sus resultados anuales y trimestrales a través de sus sitios web, a los que la CEPAL tuvo acceso para obtener las series de cuentas nacionales expresadas en moneda nacional. Los valores expresados en paridad de poder adquisitivo para el año 2017 incluidos en este Anuario provienen de los resultados de la ronda 2017 del Programa de Comparación Internacional¹.

National statistical institutes and central banks in Latin America and the Caribbean which are responsible for preparing national accounts generally publish their annual and quarterly results on their websites, which ECLAC accessed in order to obtain the national accounts series expressed in national currencies. In addition, the figures expressed in purchasing power parity for 2017 included in this Yearbook were obtained from the results of the 2017 round of the International Comparison Program (ICP).¹

B. Fuentes por países/*Sources by country*

Antigua y Barbuda/*Antigua and Barbuda*: Eastern Caribbean Central Bank

Argentina: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Bahamas: The Department of Statistics in the Bahamas

Barbados: Central Bank of Barbados

Belize/*Belize*: Statistical Institute of Belize

Bolivia (Estado Plurinacional de)/*Bolivia (Plurinational State of)*: Instituto Nacional de Estadística

Brasil/*Brazil*: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)

Chile: Banco Central de Chile

Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Costa Rica: Banco Central de Costa Rica

Cuba: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

Dominica: Eastern Caribbean Central Bank, National Accounts Statistics

Ecuador: Banco Central del Ecuador

El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador

Granada/*Grenada*: Eastern Caribbean Central Bank

Guatemala: Banco de Guatemala

Guyana: Bureau of Statistics

Haití//*Haiti*: Institut haïtien de statistique et d'informatique

Honduras: Banco Central de Honduras

Jamaica: The Statistical Institute of Jamaica

¹ Los resultados de la ronda 2017 del Programa de Comparación Internacional (PCI) en el que la CEPAL es la oficina de implementación regional se encuentran en el disponibles en el siguiente enlace [en línea] <https://databank.worldbank.org/source/icp-2017/>.

¹ The results of the 2017 round of the International Comparison Program (ICP), for which ECLAC is the regional implementing office are available from [online] <https://databank.worldbank.org/source/icp-2017/>.

México/Mexico: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

Nicaragua: Banco Central de Nicaragua

Panamá/Panama: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo

Paraguay: Banco Central del Paraguay

Perú/Peru: Instituto Nacional de Estadística e Informática

República Dominicana/Dominican Republic: Banco Central de la República Dominicana

Saint Kitts y Nevis/Saint Kitts and Nevis: Eastern Caribbean Central Bank

San Vicente y las Granadinas/Saint Vincent and the Grenadines: Eastern Caribbean Central Bank

Santa Lucía/Saint Lucia: Eastern Caribbean Central Bank

Suriname: Algemeen Bureau voor de Statistiek

Trinidad y Tabago/Trinidad and Tobago: Central Statistical Office

Uruguay: Banco Central del Uruguay

Venezuela (República Bolivariana de)/Venezuela (Bolivarian Republic of): Banco Central de Venezuela

2.2 Sector externo/External sector

A. Fuentes generales/General sources

Banco Mundial/World Bank, Commodity Prices.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)/United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Manual de estadísticas del comercio internacional/Handbook of International Trade and development Statistics, Boletín mensual de precios de productos básicos/Monthly Commodity Price Bulletin, El transporte marítimo/Review of Maritime Transport.*

Fondo Monetario Internacional (FMI)/International Monetary Fund (IMF), *Manual de balanza de pagos, quinta y sexta edición/Balance of Payments Manual, fifth and sixth editions.* Estadísticas de balanza de pagos/Balance of Payments Statistics, Estadísticas financieras internacionales/International Financial Statistics, Direction of Trade Statistics, commodity prices e-Library Data.

Naciones Unidas, Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio Internacional (COMTRADE). Utilizado como fuente de información para la generación de los cuadros de comercio exterior de bienes de los países de América Latina y El Caribe/UN Comtrade Database. Contains the foreign trade information used to generate the tables on external trade in goods for the countries of Latin America and the Caribbean.

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC)/Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC), OPEC Bulletin. Petroleum Intelligence Group, Petroleum Market Intelligence, Nueva York/New York.

United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, National Economic Accounts, Price Indexes for Exports and Imports of Goods and Services by Type of Product, Energy Information Administration, *International Petroleum Information Page.*

United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, "US import and export price news release," *Economic News Release.*

B. Fuentes por países/*Sources by country*

Argentina: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Ministerio de Economía (MECON), información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Barbados: Statistical Service, Monthly and Quarterly *Digest of Statistics and Abstract of Statistics*.

Bolivia (Estado Plurinacional de)/*Bolivia (Plurinational State of)*: Banco Central de Bolivia, Boletín Estadístico, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website; Instituto Nacional de Estadística, *Anuario de comercio exterior de la República*.

Brasil/Brazil: Banco Central do Brasil, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website. FUNCEX Fundacao centro de estudos do comercio exterior. FUNCEX data. Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA), información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Chile: Banco Central de Chile, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Colombia: Banco de la República de Colombia, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website; Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Costa Rica: Banco Central, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Cuba: Oficina Nacional de Estadísticas de la República de Cuba.

Ecuador: Banco Central del Ecuador, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Guatemala: Banco de Guatemala, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Guyana: Statistical Bureau, Annual Account Relating to External Trade.

Haití/Haiti: Administration générale des douanes, *Annuaire du commerce extérieur d’Haïti*/Banque de la République d’Haïti.

Honduras: Banco Central de Honduras, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Jamaica: Bank of Jamaica, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

México/Mexico: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Secretaría de Programación y Presupuesto; Banco de México, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Nicaragua: Banco Central de Nicaragua, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Panamá/Panama: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Paraguay: Banco Central del Paraguay, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Perú/Peru: Banco Central de Reserva del Perú, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

República Dominicana/Dominican Republic: Banco Central de la República Dominicana, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Trinidad y Tabago/*Trinidad and Tobago*: Central Bank of Trinidad and Tobago, Central Statistics Office, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Uruguay: Banco Central del Uruguay, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Venezuela (República Bolivariana de)/*Venezuela (Bolivarian Republic of)*: Banco Central de Venezuela, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

C. Fuentes estadísticas sobre precios de los productos básicos *Statistical sources on commodity prices*

| | |
|----------------------------|--|
| Bananas | Centroamérica y Ecuador, valor FOB puertos de los Estados Unidos (dólares/ tm); FMI / Central America and Ecuador, FOB United States ports (US\$/mt); IMF |
| Azúcar/Sugar | Precio promedio diario del Acuerdo Internacional del Azúcar, FOB y almacenada, a granel, puertos del Caribe (centavos de dólar/lb); UNCTAD/Average of International Sugar Agreement, daily prices, FOB and stowed, in bulk, Caribbean ports (cents/lb); UNCTAD |
| Camarón/Shrimp US gulf | Tailandia, Camarón Whiteleg 70 camarones/kg, precio contado; FMI /Thailand Whiteleg Shrimp 70 shrimps/kg spot price; IMF |
| Carne/Beef | Australia y Nueva Zelanda, congelada, CIF puertos de los Estados Unidos, FOB puerto de entrada (dólares/kg); UNCTAD/Australia and New Zealand, frozen, CIF United States ports, FOB entry ports (US\$/kg); UNCTAD |
| Naranjas/Oranges | (Exportadores mediterráneos) Navel, precio de importación indicado por la Unión Europea, CIF París; Banco Mundial/(Mediterranean exporters) navel, European Union indicative import price, CIF Paris; World Bank |
| Trigo/Wheat | Estados Unidos, hard red winter Nº 2 (común), FOB Golfo de México (dólares/t); UNCTAD/United States, nº 2 Hard Red Winter (ordinary), FOB Gulf (US\$/t); UNCTAD |
| Maíz/Maize | Estados Unidos, No.2 Amarillo, FOB Golfo de México dólares/tm; FMI/United States No.2 Yellow, FOB Gulf of Mexico, US\$/mt, IMF |
| Arroz/Rice | Tailandia, blanco molido, 5% partido, precio exportación, FOB (dólares/t); UNCTAD/Thailand, white milled, 5% broken, export price, FOB (US\$/t); UNCTAD |
| Pescado/Fish | Salmón noruego, cría de granja, precio de exportación (dólares/kg); FMI/Farm bred Norwegian salmon, export price (US\$/kg); IMF |
| Café 1/Coffee 1 | Suaves arábicas colombianas, franco en muelle, Estados Unidos (centavos de dólar/lb); UNCTAD/Colombian mild Arabicas, ex-dock United States (cents/lb); UNCTAD |
| Café 2/Coffee 2 | Arábicas brasileñas y otras arábicas naturales, franco en muelle, Estados Unidos (centavos de dólar/lb); UNCTAD/Brazilian and other natural Arabicas, ex-dock United States (cents/lb); UNCTAD |
| Té/Tea | Mombasa, Kenya, precio de subasta, centavos de dólar/kg, desde julio de 1998, precio de subasta de Kenya, Best Pekoe Fannings. Antes, precio de subasta de Londres, CIF almacenes del Reino Unido; FMI/Mombasa, Kenya, auction price, cents/kg, from July 1998, Kenya auctions, Best Pekoe Fannings. Previously, London auctions, CIF United Kingdom warehouses; IMF |
| Cacao/Cocoa | Precio promedio diario Nueva York/Londres (centavos de dólar/lb); UNCTAD/Average daily prices New York/London (cents/lb); UNCTAD |
| Aceite de soja/Soybean oil | Crudo holandés desgomado, FOB NE Europa a partir de enero de 1999, previamente crudo FOB franco fábrica holandés; Banco Mundial/Dutch crude degummed, FOB NW Europe beginning January 1999; previously crude, FOB ex-mill Netherlands, nearest forward; World Bank |

| | |
|---|---|
| Aceite de cacahuate/ <i>Groundnut oil</i> | Suelto, todos los orígenes, CIF Rotterdam (dólares/t); UNCTAD/In bulk, any origin, CIF Rotterdam (US\$/t); UNCTAD |
| Aceite de palma/ <i>Palm oil</i> | Suelto, Malasia/Indonesia 5% ácidos grasos libres, CIF (dólares/t); UNCTAD/In bulk, Malaysia/Indonesia, 5% FFA (free fatty acid), CIF (US\$/t); UNCTAD |
| Aceite de coco/ <i>Coconut oil</i> | Suelto, Filipinas/Indonesia CIF Rotterdam (dólares/t); UNCTAD/In bulk, Philippines/Indonesia, CIF Rotterdam (US\$/t); UNCTAD |
| Aceite de girasol/ <i>Sunflower oil</i> | Suelto, Unión Europea, FOB, puertos europeos del norte (dólares/t); UNCTAD/In bulk, European Union, FOB North-West European ports (US\$/t); UNCTAD |
| Aceite de grano de palma/ <i>Palm kernel oil</i> | Suelto, Malasia/Indonesia, CIF Rotterdam (dólares/t); UNCTAD/In bulk, Malaysia/Indonesia, CIF Rotterdam (US\$/t); UNCTAD |
| Soja/ <i>Soybeans</i> | Suelta, Estados Unidos, N° 2 amarilla, CIF Rotterdam (dólares/t); UNCTAD/In bulk, United States, No. 2 yellow, CIF Rotterdam (US\$/t); UNCTAD |
| Harina de soja/ <i>Soybean meal</i> | Suelta, 45/46% proteína, Hamburgo, FOB franco fábrica (dólares/t); UNCTAD/In bulk, 45/46% protein, Hamburg FOB ex-mill (US\$/t); UNCTAD |
| Madera Contrachapada/ <i>Plywood</i> | África y Sudeste asiático, Lauan, 3-capas, 91cmx182cmx4mm, precio mayorista de Tokio (centavo/placa); UNCTAD/Africa and South-East Asia, Lauan, 3-ply, 91cmx182cmx4mm, wholesale Tokyo (cents/sheet); UNCTAD |
| Pulpa de madera/ <i>Wood pulp</i> | Suecia, madera blanda, sulfatada, blanqueada, peso en seco, CIF puertos del Mar del Norte; Banco Mundial/Sweden, softwood, sulphate, bleached, air-dry weight, CIF North Sea ports; World Bank |
| Tabaco/ <i>Tobacco</i> | Sin elaborar, Estados Unidos, valor unitario de la importación (dólares/t); UNCTAD/Unmanufactured, United States import unit value (US\$/t); UNCTAD |
| Caucho/ <i>Rubber</i> | Asia, grado RSS3, Bolsa de Comercio de Singapur Ltd (SICOM) próximo contrato a inicios de 2004; durante 2000 hasta 2003, Singapur RSS1; previamente Malasia RSS1; Banco Mundial/Asia, RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000–2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1; World Bank |
| Lana/ <i>Wool</i> | Gruesa, 23 micrones Bolsa de Lana Australiana precio contado, centavos de dólar por kilogramo; FMI/Coarse, 23 micron, Australian Wool Exchange spot quote (cents/kg); IMF |
| Algodón/ <i>Cotton</i> | Algodón "Índice A", Medio 1-3/32 pulgada corriente, CIF Liverpool, centavos de dólar por libra; FMI/Cotton Outlook 'A Index', Middling 1-3/32 inch staple, CIF Liverpool (cents/lb); IMF |
| Pielles/ <i>Cattle hides</i> | Chicago, Estados Unidos, embalaje grueso de pieles de novillos FOB-punto de embarque(centavo/lb.); UNCTAD/United States, Chicago, packer's heavy native steers, FOB shipping point (cents/lb.); UNCTAD |
| Harina de pescado/ <i>Fish meal</i> | Suelta, 64/65% proteína, franco transportista, lugar convenido, Bremen (dólares/t); UNCTAD/In bulk, 64/65% protein, free carrier (FCA), Bremen (US\$/t); UNCTAD |
| Yute/ <i>Jute</i> | Bangladesh, BWD, FOB Mongla (dólares/t); UNCTAD/Bangladesh, BWD, FOB Mongla (US\$/t); UNCTAD |
| Cobre/ <i>Copper</i> | Bolsa de metales de Londres, Grado A, mínimo de 99,9935% de pureza, cátodos y barras de alambre, precio acuerdo; Banco Mundial/London Metal Exchange, grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price, World Bank |
| Mineral de hierro/ <i>Iron ore</i> | Contado dólares/tonelada seca y contrato en centavos de dólar/por unidad de tonelada métrica seca; Banco Mundial/Spot in dollars/dry ton and contract in cents/dmtu (dry metric ton unit) World Bank |

| | |
|---|---|
| Producto de acero/ <i>Steel product</i> | Índice de precios del acero Japón, Banco Mundial/ Steel index Japan (2005=100), World Bank |
| Aluminio/ <i>Aluminium</i> | Bolsa de Metales de Londres, lingotes primarios puros, alta calidad, mínimo de 99,7% de pureza, precio acuerdo a inicios de 2005; Banco Mundial/London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; World Bank |
| Plata/ <i>Silver</i> | Reino Unido, 99,9% refinada, cotizaciones de la tarde en Londres; antes de julio de 1976 Handy & Harman. Calidad antes de 1976 plata sin refinar; Banco Mundial/ United Kingdom, 99.9% refined, London afternoon fixing; prior to July 1976 Handy & Harman. Grade prior to 1962 unrefined silver; World Bank |
| Zinc | Bolsa de Metales de Londres, alta calidad, mínimo de 99,95% de pureza, precio acuerdo a inicios de abril de 1990; previamente alta calidad especial, mínimo 99,995%, precio al contado; Banco Mundial/London Metal Exchange, high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices; World Bank |
| Estaño/ <i>Tin</i> | Bolsa de Metales de Londres, refinado, 99,85% de pureza, precio acuerdo; Banco Mundial/London Metal Exchange, refined, 99.85% purity, settlement price; World Bank |
| Níquel/ <i>Nickel</i> | Bolsa de Metales de Londres, cátodos, mínimo de 99,8% de pureza, precio acuerdo a principios de 2005; previamente precio contado; Banco Mundial/London Metal Exchange, cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price; World Bank |
| Plomo/ <i>Lead</i> | Bolsa de Metales de Londres, refinado, 99,97% de pureza, precio acuerdo; Banco Mundial/London Metal Exchange, refined, 99.97% purity, settlement price; World Bank |
| Oro/ <i>Gold</i> | Reino Unido, fino 99,5%, cotizaciones de la tarde en Londres dólares, precios promedios diarios; Banco Mundial/United Kingdom, 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates; World Bank |
| Petróleo crudo/ <i>Crude oil</i> | Precio promedio contado del Brent, Dubai y West Texas Intermediate, igualmente ponderados; Banco Mundial/Average spot price of Brent, Dubai and West Texas Intermediate, equally weighed; World Bank |
| Gasolina regular sin plomo/ <i>Unleaded regular gasoline</i> | Gasolina regular sin plomo, precio promedio al detalle en la ciudad de Estados Unidos/ Administración de Información sobre Energía. Unleaded Regular Gasoline, United States city average retail price/Energy Information Administration (EIA) |
| Carbón/ <i>Coal</i> | Australia, desde enero de 2015, puerto termal, FOB Newcastle 6.000 kcal/kg precio contado. 2002-2014, Termal GAR, FOB muelles, Newcastle/Port Kembla 6.300 kcal/kg (11.340 btu/lb), menos de 0,8% de sulfuro, 13% de ceniza; previamente 6.667 kcal/kg (12.000 btu/lb), menos de 1,0% sulfuro, 14% de ceniza; Banco Mundial/Australia, from January 2015, port thermal, FOB Newcastle, 6000 kcal/kg spot price. 2002–2014, thermal GAR, FOB piers, Newcastle/Port Kembla, 6,300 kcal/kg (11,340 btu/lb), less than 0.8% sulfur, 13% ash; previously 6,667 kcal/kg (12,000 btu/lb), less than 1.0% sulfur, 14% ash, World Bank |
| Gas natural/ <i>Natural gas</i> | Estados Unidos, precio contado en Henry Hub, Louisiana, dólares/mmbtu; Banco Mundial/United States, spot price at Henry Hub, Louisiana US\$/mmbtu, World Bank |

2.3 Precios/Prices

A. Fuentes generales/General sources

Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas financieras internacionales/International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics. Organización Internacional del Trabajo (OIT), Anuarios/International Labour Organization (ILO), Yearbooks.

B. Fuentes por países/Sources by country

Antigua y Barbuda/*Antigua and Barbuda*: Eastern Caribbean Central Bank, información directa/direct information.

Argentina: Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, Boletín semanal de economía/weekly economic bulletin; Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec informa (boletín mensual/monthly bulletin).

Barbados: Barbados Statistical Service, Monthly Digest of Statistics.

Bahamas: Central Bank of The Bahamas, índice de precios al consumidor/Consumer price index.

Belice/*Belize*: Central Statistical Office, información directa/direct information.

Bolivia (Estado Plurinacional de)/*Bolivia (Plurinational State of)*: Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Estadísticas Económicas, División de Precios, información directa/direct information.

Brasil/*Brazil*: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, información directa/direct information: Instituto Brasileño de Economía, Fundação Getúlio Vargas, Revista conjuntura econômica.

Chile: Instituto Nacional de Estadística, información directa mensual/Consumer price index and direct monthly information.

Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Índice de precios al consumidor (boletín mensual/monthly bulletin); Banco de la República, Revista del Banco de la República, boletín mensual/monthly bulletin.

Costa Rica: Instituto Nacional de Estadística y Censos, información directa/direct information.

Cuba: Oficina Nacional de Estadística e Información, información directa/direct information.

Dominica: Eastern Caribbean Central Bank, información directa/direct information.

Ecuador: Instituto Nacional de Estadística y Censos, índice de precios al consumidor/consumer price index.

El Salvador: Dirección General de Estadística y Censos, información directa/direct information.

Granada/*Grenada*: Eastern Caribbean Central Bank, información directa/direct information.

Guatemala: Instituto Nacional de Estadística, información directa/direct information.

Guyana: Central Statistical Office, información directa/direct information.

Haití/*Haiti*: Institut Haïtien de -statistique et d'Informatique (IHSI), Département des études économiques, Bulletin Mensuel de l'IPC, información directa/direct information.

Honduras: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos, índices de precios al consumidor e información directa/consumer price indices and direct information.

Jamaica: Statistical Institute of Jamaica. Department of Statistics, Consumer Price Indices (monthly bulletin).

México/*Mexico*: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Secretaría de Programación y Presupuesto; Banco de México, información oficial publicada en el sitio web/official information published on the website.

Nicaragua: Banco Central de Nicaragua, índices de precios al consumidor e información directa/consumer price indices and direct information.

Panamá/*Panama*: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo, información directa mensual/direct monthly information.

Paraguay: Banco Central del Paraguay, Departamento de Estudios Económicos, División de precios y mercado interno e información directa/and direct information.

Perú/*Peru*: Instituto Nacional de Estadística e Informática, índices de precios al consumidor (boletín mensual) e información directa/Consumer price indices (monthly bulletin) and direct information.

República Dominicana/*Dominican Republic*: Banco Central de la República Dominicana, Boletín mensual e información directa/Monthly bulletin and direct information.

Saint Kitts y Nevis/*Saint Kitts and Nevis*: Eastern Caribbean Central Bank, información directa/direct information.

Santa Lucía/*Saint Lucia*: Eastern Caribbean Central Bank, información directa/direct information.

San Vicente y las Granadinas/*Saint Vincent and the Grenadines*: Eastern Caribbean Central Bank, información directa/direct information.

Suriname: Central Statistical Office, información directa/direct information.

Trinidad y Tabago/*Trinidad and Tobago*: Central Statistical Office, Quarterly Economic Report; Central Bank of Trinidad and Tobago, Monthly Statistical Digest.

Uruguay: Instituto Nacional de Estadísticas, información directa/direct information.

Venezuela (República Bolivariana de)/*Venezuela (Bolivarian Republic of)*: Banco Central de Venezuela; Instituto Nacional de Estadística, información directa/direct information.

3. Estadísticas ambientales/*Environmental statistics*

Este capítulo contiene series estadísticas e indicadores obtenidos de diversas bases de datos y sistemas de información de organismos internacionales. Para construir los indicadores que incorporan información sobre población o PIB se consideran las cifras regionales procesadas por la CEPAL, salvo que se indique lo contrario. Esta información también está disponible en el portal de bases de datos y publicaciones estadísticas CEPALSTAT de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [en línea] http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=e. A continuación, se presentan las fuentes utilizadas en cada sección de este capítulo.

This chapter contains statistical series and indicators obtained from different databases and information systems maintained by international agencies. Indicators built using information on population or GDP employ regional figures processed by ECLAC, unless otherwise indicated. This information is also available in CEPALSTAT, the statistical databases and publications portal of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) [online] http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp?idioma=i. The following sections present the sources used in the chapter on environment statistics.

3.1 Condiciones físicas/*Physical characteristics*

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de Datos Estadísticos Sustantivos de la Organización (FAOSTAT) [en línea] [http://www.fao.org/faostat/es/#home/Food and Agriculture Organization of the United Nations \(FAO\), Corporate Database for Substantive Statistical Data \(FAOSTAT\) \[online\] http://www.fao.org/faostat/en/#home](http://www.fao.org/faostat/es/#home/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Corporate Database for Substantive Statistical Data (FAOSTAT) [online] http://www.fao.org/faostat/en/#home).

3.2 Cobertura terrestre, ecosistemas y biodiversidad/*Land cover, ecosystems and biodiversity*

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización (FAOSTAT)/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Corporate Database for Substantive Statistical Data (FAOSTAT).

Naciones Unidas, “SDG Indicators Global Database” [base de datos en línea] [https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/United Nations, “SDG indicators global databaseIndicators Global Database” \[online database\] https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/](https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/United Nations, “SDG indicators global databaseIndicators Global Database” [online database] https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/).

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas Lista Ramsar [en línea] [https://rsis.ramsar.org/es?language=es/Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, Ramsar List \[online\] https://rsis.ramsar.org/](https://rsis.ramsar.org/es?language=es/Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, Ramsar List [online] https://rsis.ramsar.org/).

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Programa de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) 2015/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Global Forest Resources Assessment 2015.

3.3 Calidad ambiental/*Environmental quality*

Organización Mundial de la Salud (OMS), Base de datos mundial de calidad del aire de la OMS [en línea] <http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/>; World Health Organization (WHO), WHO Global Ambient Air Quality Database [online] <http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/>.

3.4 Recursos energéticos/*Energy resources*

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Base de Datos CEPALSTAT/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), CEPALSTAT database.

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Sistema de Información Económica-Energética (SIEE) [en línea] <http://sier.olade.org/>; Latin American Energy Organization (OLADE), Energy-Economic Information System [online] <http://sier.olade.org/>.

3.5 Recursos naturales/*Natural resources*

Naciones Unidas, Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio Internacional (COMTRADE) /UN Comtrade Database.

3.6 Tierra/*Land*

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización (FAOSTAT)/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Corporate Database for Substantive Statistical Data (FAOSTAT).

3.7 Recursos biológicos/*Biological resources*

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de datos estadísticos sustantivos de la Organización (FAOSTAT)/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Corporate Database for Substantive Statistical Data (FAOSTAT).

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Departamento de Pesca y Acuicultura, base de datos de producción pesquera y acuícola mundial [en línea] <http://www.fao.org/fishery/statistics/global-production/es> /Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Fisheries and Aquaculture Department, dataset of global capture and aquaculture production [online] <http://www.fao.org/fishery/statistics/global-production/en>.

3.8 Recursos hídricos/*Water resources*

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Sistema estadístico sobre el agua en la agricultura (AQUASTAT)/Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Information System on Water and Agriculture AQUASTAT.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Base de Datos CEPALSTAT/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), CEPALSTAT database.

3.9 Emisiones al aire/*Emissions*

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Base de Datos CEPALSTAT/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), CEPALSTAT database.

ONU-Medio Ambiente, Secretaría del Ozono, Centro de Acceso de Datos [en línea] <http://ozone.unep.org/es/data-reporting/data-centre/UN-Environment>, Ozone Secretariat, Data Access Centre [online] <http://ozone.unep.org/en/data-reporting/data-centre>.

Instituto de los Recursos Mundiales (WRI) "Climate Analysis Indicators Tool" (CAIT) [en línea] <http://cait.wri.org/historical>/World Resource Institute (WRI) "Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) [online] <http://cait.wri.org/historical>.

3.10 Eventos peligrosos y desastres/*Hazardous events and disasters*

Universidad Católica de Lovaina, Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), base de datos internacional de desastres (EM-DAT) [en línea] <http://www.emdat.be/>/Catholic University of Louvain, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), International Disaster Database (EM-DAT) [online] <http://www.emdat.be/>.

3.11 Regulación y gobernanza ambiental/*Environmental regulation and governance*

Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe/Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean.

Colección de Tratados de las Naciones Unidas/United Nations Treaty Collection.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Base de Datos CEPALSTAT/Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), CEPALSTAT database.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar/United Nations Convention on the Law of the Sea.

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África/United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particularly in Africa.

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas/Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/United Nations Framework Convention on Climate Change.

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)/Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres/Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals.

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación/Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes/Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional/Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade.

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono/Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.

Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural/Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

Convenio sobre la Diversidad Biológica/Convention on Biological Diversity. Convenio de Minamata sobre el Mercurio/Minamata Convention on Mercury.

Organización Internacional de Normalización (ISO), Encuesta ISO/International Organization for Standardization (ISO), The ISO Survey.

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica/Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity.

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono/Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.

Publicaciones recientes de la CEPAL

ECLAC recent publications

www.cepal.org/publicaciones

■ ■ ■ Informes Anuales/Annual Reports

También disponibles para años anteriores/*Issues for previous years also available*




Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020
Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2020



La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020
Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2020



Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020
Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2020



Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2020
Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2020



Panorama Social de América Latina 2020
Social Panorama of Latin America 2020



Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020
International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean 2020

El Pensamiento de la CEPAL/ECLAC Thinking

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad

Building a New Future: Transformative Recovery with Equality and Sustainability

La ineeficiencia de la desigualdad

The Inefficiency of Inequality

Desarrollo e igualdad: el pensamiento de la CEPAL en su séptimo decenio.

Textos seleccionados del período 2008-2018



Libros y Documentos Institucionales/*Institutional Books and Documents*

Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

Building forward better: Action to strengthen the 2030 Agenda for Sustainable Development. Fourth report on regional progress and challenges in relation to the 2030 Agenda for Sustainable Development in Latin America and the Caribbean

Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020: la política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)

Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean, 2020: fiscal policy amid the crisis arising from the coronavirus disease (COVID-19) pandemic



Libros de la CEPAL/ECLAC Books

La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe

La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?

The climate emergency in Latin America and the Caribbean: The path ahead – resignation or action?

Los sistemas de pensiones en la encrucijada: desafíos para la sostenibilidad en América Latina



Páginas Selectas de la CEPAL/ECLAC Select Pages

Protección social universal en América Latina y el Caribe.


Textos seleccionados 2006-2019

Migración y desarrollo sostenible: la centralidad de los derechos humanos.

Textos seleccionados 2008-2019

Empleo en América Latina y el Caribe.

Textos seleccionados 2006-2017




Revista CEPAL/CEPAL Review



Series de la CEPAL/ECLAC Series



Notas de Población



Observatorio Demográfico Demographic Observatory




Documentos de Proyectos Project Documents



Informes Especiales COVID-19 Special Reports COVID-19



Coediciones/Co-editions



Copublicaciones/Co-publications



Suscríbase y reciba información oportuna sobre las publicaciones de la CEPAL

Subscribe to receive up-to-the-minute information on ECLAC publications



www.cepal.org/es/suscripciones

www.cepal.org/en/suscripciones



www.cepal.org/publicaciones

facebook.com/publicacionesdelacepal

Las publicaciones de la CEPAL también se pueden adquirir a través de:
ECLAC publications also available at:

shop.un.org

United Nations Publications
PO Box 960
Herndon, VA 20172
USA

Tel. (1-888)254-4286

Fax (1-800)338-4550

Contacto/Contact: publications@un.org

Pedidos/Orders: order@un.org

En el *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe* de la CEPAL se presenta un conjunto de estadísticas básicas que caracterizan la situación económica, sociodemográfica y ambiental de la región referidas a un período particular. Las versiones impresa y electrónica del *Anuario* no son exactamente iguales. En la primera se incluye una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar un resumen de la información estadística desde la perspectiva regional. La versión electrónica (http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/Anuario_2020/index.htm) incluye un mayor número de cuadros, que brindan información más detallada y sobre un período histórico mucho más amplio. Esta información forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT (<http://estadisticas.cepal.org/cepalstat>), el portal de bases de datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL.

www.cepal.org

The Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean of ECLAC presents a set of basic statistics on the economic, sociodemographic and environmental situation of the region during a specific time period. There are some differences between the printed and electronic versions of the Yearbook. The printed version contains a selection of summary tables and graphics providing statistical information from a regional perspective. The electronic version (http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/Anuario_2020/index.htm) includes a greater number of tables, providing more detailed information over a much longer period. This information is part of the statistics available in CEPALSTAT (<http://estadisticas.cepal.org/cepalstat>), the statistical databases and publications portal of ECLAC.



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
www.cepal.org

